

山口県土木工事共通仕様書

(森 林 土 木 編)

令和3年10月

(令和5年4月一部改訂)

山口県農林水産部森林整備課

目 次

| | |
|------------------------|-----|
| 山口県土木工事共通仕様書（森林土木編） | 1 |
| 表 1 - 1（森林土木事業）段階確認一覧表 | 2 |
| 第 4 編 治山防潮工等 | |
| 第 1 章 築堤・護岸 | 4 |
| 第 2 章 堤防・護岸 | 6 |
| 第 3 章 突堤 | 24 |
| 第 4 章 離岸堤、潜堤 | 35 |
| 第 5 章 砂丘造成等 | 39 |
| 第 5 編 溪間・山腹工等 | |
| 第 1 章 共通施工 | 43 |
| 第 2 章 コンクリート工 | 56 |
| 第 3 章 溪間工 | 57 |
| 第 4 章 流路工 | 71 |
| 第 5 章 山腹工 | 75 |
| 第 6 章 地すべり防止工 | 98 |
| 第 7 章 なだれ防止林造成 | 109 |
| 第 8 章 森林整備 | 113 |
| 第 9 章 保安林管理道整備 | 120 |
| 第 6 編 林道 | |
| 第 1 章 林道 | 121 |
| 第 2 章 舗装 | 137 |
| 第 3 章 橋梁下部 | 146 |
| 第 4 章 鋼橋上部 | 159 |
| 第 5 章 コンクリート橋上部 | 167 |
| 第 6 章 木造橋上部 | 187 |
| 第 7 章 トンネル（N A T M） | 189 |
| 第 8 章 道路維持 | 204 |
| 第 9 章 雪寒 | 229 |
| 第 10 章 道路修繕 | 234 |

山口県土木工事共通仕様書（森林土木編）

1. はじめに

本編は、山口県土木工事共通仕様書の分冊であり森林土木事業に係る（治山防潮工等、溪間・山腹工等、林道）について定めたものである。

第1編 共通工

第2編 材料編

第3編 土木工事共通編

山口県土木工事共通仕様書
（山口県土木建築部）による。

2. 【第3編 土木工事共通編（追記事項）】

受注者は、1-1-3 「監督職員による確認及び立会等」の「表1-1 段階確認一覧表」とあわせて、表1-1（森林土木事業）段階確認一覧表に示す確認時期においても段階確認を受けなければならない。

表 1 - 1 (森林土木事業)段階確認一覧表

| 工 事 | 確認時期 | | 確認項目 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------------------|
| 治山ダム工事 山腹工事（コンクリート土留工）等これらを類する工事を含む。 | 流心・丁張確認 | 法線設置完了時（流心確認） | 中心杭より縦横断の方向杭（控え杭の確認）、工所用BM |
| | 土質確認 | 土（岩）質の変化した時 | 土（岩）質状況 |
| | 岩盤確認 | 岩盤露出時 | 露出位置、高さ、岩質 |
| | 床掘確認 | 掘削完了時 | 高さ、幅、延長 地盤反力（土砂）の確認 |
| | 型枠確認 | 初回の型枠設置後 | 高さ、幅、延長、法勾配 |
| | 打設時の 施工状況確認 | 第1ロットまたは1回/1構造物 | 施工状況把握チェックシートによる |
| | テストハンマー による強度試験 | 打設から4週間以上経過時 | コンクリート圧縮強度 |
| | 埋戻し・仕上げ 確認 | 埋戻し施工前 | 出来形 側壁・間詰工の取付位置 他 |
| 森林整備工事 | 下刈確認 | 必要に応じて立会 | 状況確認 |
| | つる切確認 | 必要に応じて立会 | 状況確認 |
| | 除伐確認 | 必要に応じて立会 | 状況確認 |
| | 枝落し 標準地確認 | 標準地（10m×10m）設置後 | 成立本数、枝落し高等 標準地野帳を提出 |
| | 枝落し確認 | 必要に応じて立会 | 状況確認 |
| | 本数調整伐 標準地確認 | 標準地（10m×10m）設置後 | 成立本数、胸高直径、樹高等 標準地野帳を提出 |
| | 本数調整伐 選木確認 | 選木完了後 | 全体の選木状況を確認 |
| | 本数調整伐確認 | 必要に応じて立会 | 状況確認（伐倒木の整理等） |
| | 植栽工事 地拵確認 | 必要に応じて立会 | 状況確認 |
| | 植栽工事 苗木検収 | 苗木搬入後（現場搬入前） | 数量、苗木規格、徒長した根張りの悪い苗等生育状況の確認 |
| | 除地の確認 | 必要に応じて立会 | 状況確認 |
| | 作業歩道確認 | 必要に応じて立会 | 設置箇所、延長等 数量確認資料を提出 |
| | 柵工・筋工確認 | 必要に応じて立会 | 設置箇所、延長等 数量確認資料を提出 |
| 建設副産物関係 | 搬出数量確認 | 搬出前 | 運搬方法等の確認 （積載容量の確認など） |
| 材料検収関係 | 材料検収 | 必要に応じて立会 | 材料検収 |

