

## R07. 06. 15A個別単価（通期週休2日）

化学物質の濃度測定費（予備濃度測定）	B1-131490	1
化学物質の濃度測定費（引渡前、学校施設）	B1-131491	1
化学物質の濃度測定費（引渡前、学校施設以外）	B1-131492	1
車両運行費	B1-131495	1
建設発生土処分費	B1-132632	1
室名札（平付型）	B1-239700	1
室名札（持出し型）	B1-239709	1
案内用図記号（平付型）	B1-239701	1
案内用図記号（持出し型）	B1-239703	1
案内用図記号	B1-239704	1
誘導サイン（壁付型）	B1-239702	1
誘導用床材・注意喚起用床材	B1-000012	1
木毛板（木質系セメント板）処分費	B1-000057	1
アスベスト含有石膏ボード処分費	B1-000056	1
廃石綿等処分費	B1-000084	1
コンクリート舗装とりこわし	B1-339141	1
アスファルト舗装とりこわし	B1-339142	1
舗装路盤材とりこわし	B1-339143	1
コンクリート舗装切断	B1-000081	1
アスファルト舗装切断	B1-000071	1
車止め	B1-335111	1
誘導用床材・注意喚起用床材（構内舗装面）	B1-000013	1
サンダー工法	B1-181330	1
高压水洗工法	B1-181331	1
高压水洗工法	B1-181332	2
水洗い工法	B1-181333	2
鉄筋補修A工法（単一鉄筋が連続露出）	B1-181300	2
鉄筋補修A工法（複数鉄筋が連続露出）	B1-181301	2
鉄筋補修A工法（10cm角程度鉄筋の露出）	B1-181302	2
鉄筋補修A工法（単一鉄筋が連続露出）	B1-181351	2
鉄筋補修A工法（複数鉄筋が連続露出）	B1-181352	2
鉄筋補修A工法（10cm角程度鉄筋の露出）	B1-181353	2
鉄筋補修B工法（単一鉄筋が連続露出）	B1-181357	2
鉄筋補修B工法（複数鉄筋が連続露出）	B1-181358	2
鉄筋補修B工法（10cm角程度鉄筋の露出）	B1-181359	2
鉄筋補修B工法（単一鉄筋が連続露出）	B1-181360	2
鉄筋補修B工法（複数鉄筋が連続露出）	B1-181361	2
鉄筋補修B工法（10cm角程度鉄筋の露出）	B1-181362	2
樹脂注入工法	B1-181306	2
Uカットシール材充填工法	B1-181307	2
シール工法	B1-181308	2
充填工法	B1-181309	2
モルタル塗替え工法	B1-181310	2
アンカービニング部分ボール樹脂注入工法	B1-181311	2
アンカービニング全面ボール樹脂注入工法	B1-181312	2
注入口付アンカービニング部分ボール樹脂注入工法	B1-181314	3
注入口付アンカービニング全面ボール樹脂注入工法	B1-181315	3
充填工法（狭幅部）	B1-181316	3
モルタル塗替え工法（狭幅部）	B1-181317	3
アンカービニング部分ボール樹脂注入工法（狭幅部）	B1-181318	3
アンカービニング全面ボール樹脂注入工法（狭幅部）	B1-181319	3
注入口付アンカービニング部分ボール樹脂注入工法（狭幅部）	B1-181321	3
注入口付アンカービニング全面ボール樹脂注入工法（狭幅部）	B1-181322	3
キャスターゲート	B1-000020	3
A型ハリケーン	B1-000021	3
ガードフェンス	B1-000022	4
ドロップ囲い	B1-000024	4
完成年度版	B1-000030	4
コンクリート平板ブロック（屋上等樋受け用）	B1-000031	4
ケイ酸質系塗布防水	B1-231151	4
白線引き	B1-000040	4
身障者マーク	B1-000041	4
コンクリートブロック積壁とりこわし	B1-000050	4
クーラー用スリーブ	B1-238365	4

## R07. 06. 15A個別単価（通期週休2日）

細目	摘要	単位	単価	備考
化学物質の濃度測定費（予備濃度測定）	検知管法 ホルムアルデヒド、トルエン 車両通行費別途	か所	6.100	材工 B1-131490
化学物質の濃度測定費（引渡前、学校施設）	ガスマクラーフイ法 車両通行費別途 ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、 スレン、パラジクロロベン	か所	10.200	材工 B1-131491
化学物質の濃度測定費（引渡前、学校施設以外）	パツプ型採取機器による測定 ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、 スレン 車両通行費別途	か所	10.200	材工 B1-131492
車両運行費		km	30	材工 B1-131495
建設発生土処分費		m <sup>3</sup>	700	材工 B1-132632
室名札（平付型）	標準詳細図8-43-1 50×250程度 白色アクリル板t5.0 取付下地・カッティング文字共	か所	8.870	材工 B1-239700
室名札（持出し型）	標準詳細図8-43-2 50×250程度 白色アクリル板t5.0 持出し金物・カッティング文字共	か所	7.170	材工 B1-239709
案内用図記号（平付型）	標準詳細図8-44-1 200×200 白色アクリル板t5.0 取付け下地・案内用図記号（JIS）共	か所	12.100	材工 B1-239701
案内用図記号（持出し型）	標準詳細図8-44-2 200×200 白色アクリル板t5.0 持出し金物・案内用図記号（JIS）共	か所	16.400	材工 B1-239703
案内用図記号	200×200 フィルム製ステッカー貼り 案内用図記号（JIS）共	枚	5.110	材工 B1-239704
誘導サイン（壁付型）	標準詳細図8-41-3	か所	34.800	材工 B1-239702
誘導用床材・注意喚起用床材	標準詳細図1-01-7 コンクリート製 ブロック寸法300×300×30 黄色 敷タルt30共	枚	1.130	材工 B1-000012
木毛板（木質系セメント板）処分費	管理型産業廃棄物	m <sup>3</sup>	45.000	材工 B1-000057
アスベスト含有石膏ボード処分費	管理型産業廃棄物	m <sup>3</sup>	45.000	材工 B1-000056
廃石綿等処分費	管理型産業廃棄物	m <sup>3</sup>	45.000	材工 B1-000084
コンクリート舗装とりこわし	t70程度（無筋） 路盤材除く 集積・積込み共 平坦部、支障物なし	m <sup>3</sup>	9.010	材工 B1-339141
	t150～200程度（有筋） 路盤材除く 集積・積込み共 平坦部、支障物なし	m <sup>3</sup>	18.000	材工 B1-339141
アスファルト舗装とりこわし	t30～50程度 路盤材除く 集積・積込み共 平坦部、支障物なし	m <sup>3</sup>	5.720	材工 B1-339142
舗装路盤材とりこわし	t100～250程度 集積・積込み共	m <sup>3</sup>	2.140	材工 B1-339143
コンクリート舗装切断	舗装厚さ15cm以下	m	1.180	材工 B1-000081
アスファルト舗装切断	舗装厚さ15cm以下	m	640	材工 B1-000071
車止め	180×600×(H)120 1箇所1本、接着剤を含む	か所	3.340	材工 B1-335111
誘導用床材・注意喚起用床材（構内舗装面）	標準詳細図9-23-6 コンクリート製 ブロック寸法300×300×60 黄色 敷砂層t30共	枚	1.250	材工 B1-000013
サンダー工法	劣化膜の除去、下地調整 改修標仕表4.5.4 下地調整材C-2 下地処理別途	m <sup>2</sup>	2.130	材工 B1-181330
	劣化膜の除去のみ 改修標仕表4.5.4の工程1	m <sup>2</sup>	700	材工 B1-181330
高圧水洗工法	既存塗膜及び下地の劣化部の除去 下地調整(C-2) 改修標仕表4.5.5 吐出圧力15～30MPa 下地処理別途	m <sup>2</sup>	1.690	材工 B1-181331
	既存塗膜及び下地の劣化部の除去 下地調整(C-2) 改修標仕表4.5.5 吐出圧力30～50MPa 下地処理別途	m <sup>2</sup>	1.810	材工 B1-181331

## R07. 06. 15A個別単価（通期週休2日）

細目	摘要	単位	単価	備考
高圧水洗工法	既存塗膜と下地の劣化部の除去のみ 改修標仕表4.5.5の工程1 吐出圧力15～30MPa	m <sup>2</sup>	480	材工 B1-181332
	既存塗膜と下地の劣化部の除去のみ 改修標仕表4.5.5の工程1 吐出圧力30～50MPa	m <sup>2</sup>	600	材工 B1-181332
水洗い工法	改修標仕表4.5.7 下地処理別途	m <sup>2</sup>	220	材工 B1-181333
鉄筋補修A工法（ 単一鉄筋が連続露出）	ポリマーセメントモルタルによる断面修復 改修工事特記仕様書による	m	11.100	材工 B1-181300
鉄筋補修A工法（ 複数鉄筋が連続露出）	ポリマーセメントモルタルによる断面修復 改修工事特記仕様書による	m <sup>2</sup>	35.300	材工 B1-181301
鉄筋補修A工法（ 10cm角程度鉄筋の 露出）	ポリマーセメントモルタルによる断面修復 改修工事特記仕様書による	か所	3.240	材工 B1-181302
鉄筋補修A工法（ 単一鉄筋が連続露出）	エポキシ樹脂モルタルによる断面修復 改修工事特記仕様書による	m	16.500	材工 B1-181351
鉄筋補修A工法（ 複数鉄筋が連続露出）	エポキシ樹脂モルタルによる断面修復 改修工事特記仕様書による	m <sup>2</sup>	53.000	材工 B1-181352
鉄筋補修A工法（ 10cm角程度鉄筋の 露出）	エポキシ樹脂モルタルによる断面修復 改修工事特記仕様書による	か所	4.820	材工 B1-181353
鉄筋補修B工法（ 単一鉄筋が連続露出）	ポリマーセメントモルタルによる断面修復 改修工事特記仕様書による	m	16.600	材工 B1-181357
鉄筋補修B工法（ 複数鉄筋が連続露出）	ポリマーセメントモルタルによる断面修復 改修工事特記仕様書による	m <sup>2</sup>	51.200	材工 B1-181358
鉄筋補修B工法（ 10cm角程度鉄筋の 露出）	ポリマーセメントモルタルによる断面修復 改修工事特記仕様書による	か所	4.880	材工 B1-181359
鉄筋補修B工法（ 単一鉄筋が連続露出）	エポキシ樹脂モルタルによる断面修復 改修工事特記仕様書による	m	21.600	材工 B1-181360
鉄筋補修B工法（ 複数鉄筋が連続露出）	エポキシ樹脂モルタルによる断面修復 改修工事特記仕様書による	m <sup>2</sup>	76.800	材工 B1-181361
鉄筋補修B工法（ 10cm角程度鉄筋の 露出）	エポキシ樹脂モルタルによる断面修復 改修工事特記仕様書による	か所	7.330	材工 B1-181362
樹脂注入工法	自動式低圧エポキシ樹脂注入工法 汚れの除去及び清掃を含む	m	5.280	材工 B1-181306
Uカットシール材 充填工法	ポリウレタン系シーリング材 汚れの除去及び清掃を含む	m	2.210	材工 B1-181307
	可とう性エポキシ樹脂 汚れの除去及び清掃を含む	m	2.470	材工 B1-181307
シール工法	エポキシ樹脂 汚れの除去及び清掃を含む	m	830	材工 B1-181308
充填工法	エポキシ樹脂モルタル充填工法 汚れの除去及び清掃を含む	m <sup>2</sup>	122.000	材工 B1-181309
	ポリマーセメントモルタル充填工法 汚れの除去及び清掃を含む	m <sup>2</sup>	44.700	材工 B1-181309
モルタル塗替え工法	下地処理別途	m <sup>2</sup>	5.220	材工 B1-181310
アンカーピンニング部分エ ポキシ樹脂注入工法	一般部分 アンカーピン本数16本/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	7.460	材工 B1-181311
	指定部分 アンカーピン本数25本/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	11.600	材工 B1-181311
アンカーピンニング全面エ ポキシ樹脂注入工法	一般部分 アンカーピン本数13本/m <sup>2</sup> 注入口12箇所/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	10.900	材工 B1-181312
	指定部分 アンカーピン本数20本/m <sup>2</sup> 注入口20箇所/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	17.400	材工 B1-181312

## R07. 06. 15A個別単価（通期週休2日）

細目	摘要	単位	単価	備考
注入口付アンカーベ ンク部分エポキシ樹脂 注入工法	一般部分 注入口付アンカーベ ン本数9本/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	5,860	材工 B1-181314
	指定部分 注入口付アンカーベ ン本数16本/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	10,400	材工 B1-181314
注入口付アンカーベ ンク全面エポキシ樹脂 注入工法	一般部分 注入口付きアンカーベ ン本数9本/m <sup>2</sup> 注入口9箇所/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	9,790	材工 B1-181315
	指定部分 注入口付きアンカーベ ン本数16本/m <sup>2</sup> 注入口16箇所/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	17,400	材工 B1-181315
充填工法（狭幅部 ）	エポキシ樹脂モルタル充填工法 汚れの除去及び清掃を含む 幅200mm以下	m	26,500	材工 B1-181316
	ポリマーセメントモルタル充填工法 汚れの除去及び清掃を含む 幅200mm以下	m	8,930	材工 B1-181316
モルタル塗替え工法（ 狭幅部）	下地処理別途 幅200mm以下	m	2,010	材工 B1-181317
アンカーベ ンク部分エ ポキシ樹脂注入工法 （狭幅部）	幅200mm以下 アンカーベ ン5本/m	m	2,330	材工 B1-181318
アンカーベ ンク全面エ ポキシ樹脂注入工法 （狭幅部）	幅200mm以下 アンカーベ ン5本/m、注入口5か所/m	m	4,340	材工 B1-181319
注入口付アンカーベ ンク部分エポキシ樹脂 注入工法（狭幅部）	幅200mm以下 注入口付アンカーベ ン5本/m	m	3,250	材工 B1-181321
注入口付アンカーベ ンク全面エポキシ樹脂 注入工法（狭幅部）	幅200mm以下 注入口付アンカーベ ン5本/m 注入口5箇所/m	m	5,430	材工 B1-181322
キヤスターゲート	W=3.6m×H=1.2m アルミ製（片引き） 期間3ヶ月 賃料・組立解体費・運搬費共	か所	49,500	材工 B1-000020
	W=3.6m×H=1.2m アルミ製（片引き） 期間6ヶ月 賃料・組立解体費・運搬費共	か所	60,300	材工 B1-000020
	W=3.6m×H=1.2m アルミ製（片引き） 期間9ヶ月 賃料・組立解体費・運搬費共	か所	71,100	材工 B1-000020
	W=3.6m×H=1.2m アルミ製（片引き） 期間12ヶ月 賃料・組立解体費・運搬費共	か所	81,900	材工 B1-000020
	W=3.6m×H=1.8m アルミ製（片引き） 期間3ヶ月 賃料・組立解体費・運搬費共	か所	51,700	材工 B1-000020
	W=3.6m×H=1.8m アルミ製（片引き） 期間6ヶ月 賃料・組立解体費・運搬費共	か所	64,000	材工 B1-000020
	W=3.6m×H=1.8m アルミ製（片引き） 期間9ヶ月 賃料・組立解体費・運搬費共	か所	76,200	材工 B1-000020
	W=3.6m×H=1.8m アルミ製（片引き） 期間12ヶ月 賃料・組立解体費・運搬費共	か所	88,500	材工 B1-000020
	A型ハ リケート	W=1.2m×H=0.8m スチール製 期間3ヶ月 賃料・掛払い手間・運搬費共	か所	1,810
W=1.2m×H=0.8m スチール製 期間6ヶ月 賃料・掛払い手間・運搬費共		か所	2,440	材工 B1-000021
W=1.2m×H=0.8m スチール製 期間9ヶ月 賃料・掛払い手間・運搬費共		か所	3,070	材工 B1-000021
W=1.2m×H=0.8m スチール製 期間12ヶ月 賃料・掛払い手間・運搬費共		か所	3,700	材工 B1-000021

## R07. 06. 15A個別単価（通期週休2日）

細目	摘要	単位	単価	備考
ガードフェンス	W=1.0m×H=1.2m程度 プラスチック製 期間3ヶ月 基礎ブロック共 賃料・掛払い手間・運搬費含む	か所	4,290	材工 B1-000022
	W=1.0m×H=1.2m程度 プラスチック製 期間6ヶ月 基礎ブロック共 賃料・掛払い手間・運搬費含む	か所	6,990	材工 B1-000022
	W=1.0m×H=1.2m程度 プラスチック製 期間9ヶ月 基礎ブロック共 賃料・掛払い手間・運搬費含む	か所	9,690	材工 B1-000022
	W=1.0m×H=1.2m程度 プラスチック製 期間12ヶ月 基礎ブロック共 賃料・掛払い手間・運搬費含む	か所	12,300	材工 B1-000022
トランプ囲い	木杭 末口75φ H=1.2m, 9mm, 4条 設置のみ	m	2,020	材工 B1-000024
完成年度版	黒御影石300×100	か所	94,000	材工 B1-000030
コンクリート平板ブロック (屋上等樋受け用)	300×300×60 下地(モルタル等)なし	枚	860	材工 B1-000031
ケイ酸質系塗布防水	床面 C-SUI, 標準仕様書9.6.3 下地処理別途 施工面積10㎡程度	㎡	8,280	材工 B1-231151
	壁面 C-SUI, 標準仕様書9.6.3 下地処理別途 施工面積10㎡程度	㎡	8,280	材工 B1-231151
白線引き	JIS K 5665 (路面標示用塗料3種) 溶融手動式実線 W=100 t1.0	m	310	材工 B1-000040
	JIS K 5665 (路面標示用塗料3種) 溶融手動式実線 W=150 t1.0	m	350	材工 B1-000040
身障者マーク	W=1.2m×H=1.3m程度 国際シンボルマーク 溶融手動式実線t1.0	か所	31,500	材工 B1-000041
コンクリートブロック積壁 とりこわし	外壁・間仕切り壁 t100～t150 (鉄筋・詰モルタル含む) 圧砕機・フレーカー併用 集積・積込共	m3	7,400	材工 B1-000050
	外壁・間仕切り壁 t100～t150 (鉄筋・詰モルタル含む) ハットフレーカー 集積・積込共	m3	16,800	材工 B1-000050
	衛生配管用裏積みブロック t100～t120 圧砕機・フレーカー併用 集積・積込共	m3	4,500	材工 B1-000050
	衛生配管用裏積みブロック t100～t120 ハットフレーカー 集積・積込共	m3	16,000	材工 B1-000050
カー用スレープ	φ75 内側プラスチック製 (止水板付き) 外側ステンレス製	か所	1,480	材工 B1-238365