

(個別)配管工事		1
塩化ビニル被覆鋼管 (PLV) ガス	M1-000011	1
塩化ビニル被覆鋼管 (PLV) 油	M1-000012	1
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 (RF-VP)	M1-000013	1
カー塩化ビニル管 (VP)	M1-000010	2
空調用ビニル管	M1-000039	2
卵形ビニル管 (EGVP) 地中埋設	M1-000003	2
ゴム輪型耐衝撃性塩ビ管 (HIVP RR) 直管	M1-020011	2
ゴム輪型耐衝撃性塩ビ管 (HIVP RR) 異形管1	M1-020012	3
ゴム輪型耐衝撃性塩ビ管 (HIVP RR) 異形管2	M1-020013	3
水道配水用ポリエチレン管JWWA K 144	M1-020026	3
さや管ヘッダー工法樹脂管	M1-020031	3
さや管ヘッダー工法さや管 (支持金物含む)	M1-020032	4
さや管ヘッダー工法器具金具	M1-020033	4
さや管ヘッダー工法衽込みヘッダー	M1-020034	4
さや管ヘッダー工法遮熱キャップ	M1-020035	4
さや管ヘッダー工法防火区画貫通キット	M1-020036	5
さや管ヘッダー工法ヘッダー固定金具	M1-020037	5
ガス用ポリエチレン管JIS K 6774	M1-020045	5
消火用ポリエチレン管	M1-020055	5
(個別)配管付属品		6
電磁弁 (水ねじ込み) 10kg	M1-000101	6
伸縮止水栓	M1-000102	6
硬質ウレタンフォーム保温筒 t20 (給湯・温水)	M1-000103	6
簡易保温JISA9511	M1-000104	6
配管化粧カバー給水・給湯用樹脂製保温材なし	M1-000105	6
冷媒管用化粧カバー樹脂製 (丸形)	M1-000106	7
防火区画貫通処理	M1-000107	7
ソトシル仕切弁	M1-020111	7
フレキチューブ SUS・袋ナット	M1-020121	7
伸縮止水栓 (ボール)	M1-020131	7
逆止止水栓 (伸縮)	M1-020141	8
逆止止水栓	M1-020151	8
(個別)衛生器具		9
洋風便器	M1-000401	9
洋風密結便器	M1-000402	9
高座面 I 形便器C1111	M1-000405	9
小便器	M1-000406	9
洗面器	M1-000410	9
手洗器	M1-000433	9
洗面化粧台	M1-000434	9
掃除流し S210	M1-000408	10
汚物流し	M1-000407	10
紙巻器	M1-000412	10
化粧鏡 (耐食鏡 5mm)	M1-000415	10
姿見鏡	M1-000464	10
水石鹼入れ	M1-000414	10
トイレ用擬音装置E71	M1-000436	10
手すり	M1-000416	11
ベビースシート	M1-000435	11
ベビースチェア	M1-000463	11
洗濯機用防水パン横引きトラップ	M1-000430	11
洗濯機用防水パン立引きトラップ	M1-000431	11
汚物入れ	M1-000456	11
ダブルフック	M1-000457	11
着替え台	M1-000458	11
背もたれ E104	M1-000459	11
暖房便座 E81	M1-000461	11
温水洗浄便座E82	M1-000462	12
(個別)衛生器具取付費		12
洋風便器 取付費	M1-000440	12
高座面便器取付費	M1-000441	12
小便器取付費	M1-000442	12
洗面器 取付費	M1-000443	12
身障用洗面器取付費	M1-000444	12
手洗器 取付費	M1-000445	12
掃除流し 取付費	M1-000446	12
洗濯機パン取付費	M1-000447	12
鏡 取付費	M1-000449	12
水石鹼入れ取付費	M1-000450	12
シートベーパーホルダー取付費	M1-000451	12
紙巻器 取付費	M1-000452	12
温水洗浄便座増額 取付費	M1-000454	12
(個別)水栓		12

R07. 06. 15M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

横水栓	M1-000417	12
混合水栓	M1-000419	13
ホース用水栓	M1-000420	13
ハンドシャワー混合水栓	M1-000422	13
(個別)排水金具		14
洗濯機用床排水トラップ T5CA(わんトラップ)	M1-000301	14
洗濯機用防水型床排水トラップ T5CB(わんトラップ)	M1-000302	14
洗濯機ベントトラップ JT-1C	M1-000303	14
流し排水金物(SUS用ストレナ付) C-AA	M1-000304	14
流し排水金物(SUS用ストレナ, 共栓付) C-AB	M1-000305	14
SUS製浴槽排水金物 SNA-S	M1-000306	14
プラスチックトラップ PLT	M1-000307	14
床上掃除口(ビニール管用)CVA	M1-000308	15
床上掃除口(ガス管用化粧型)COAT	M1-000309	15
床上掃除口(ガス管用化粧型)防水型 COBT	M1-000310	15
床上掃除口(ビニール管用化粧型) CVAT	M1-000311	15
立管掃除口VCO	M1-000313	16
通気金物 VR露出型ベントキャップ	M1-000314	16
掃兼ドレントラップ 無(非防水層用)	M1-000315	16
掃兼ドレントラップ 有(非防水層用)	M1-000316	16
(個別)樹類		17
塩ビ製小口径樹汚水樹	M1-000201	17
樹脂製ため樹300φ(レジン蓋)泥溜250H	M1-000202	18
樹脂製ため樹400φ(レジン蓋)泥溜350H	M1-000212	18
防護ハット	M1-000203	18
グリーストラップ(県標準詳細図)SUS製加付	M1-000204	19
中和槽(県標準詳細図)	M1-000205	19
量水器樹蓋	M1-000206	19
散水栓箱蓋 B3(固定金具付)	M1-000207	19
弁樹蓋B-1	M1-000208	19
量水器ボックス(県標準詳細図)	M1-000209	19
散水栓樹 BC-3(県標準詳細図)B3コンクリート巻	M1-000210	19
樹類蓋	M1-000211	20
樹解体撤去	M1-000805	21
(個別)LPGガス設備		22
自動切替圧力調整器(高圧→低圧)	M1-000501	22
フランジ型ガソープ弁(高圧ヘッダー用, 15A)	M1-000502	22
フランジ型ストレナ(高圧ヘッダー用, 15A)	M1-000503	22
ねじ込みストップ弁(高圧, 1/2B)	M1-000504	22
ヘッダー弁(高圧)1/2B×1/2B×1/4B	M1-000505	22
圧力計用ストップ弁(S付)	M1-000506	22
ねじ込みボール弁(中低圧用)	M1-000508	22
中間栓(低圧用)	M1-000509	22
サイホン管	M1-000510	22
圧力計	M1-000511	23
高圧LPGホース	M1-000512	23
プレハブヘッダー部品	M1-000513	23
ガス栓	M1-000514	23
金属フレキ(LPG用)	M1-000515	23
ボンベ庫(既製品)	M1-000516	23
ガスメータ取付費(LPG用)	M1-000517	24
ガス遮断弁(LPG一般メータ用)	M1-000518	24
ガスコントローラLPG用(感震器内蔵, 一般メータ用)	M1-000519	24
ガス漏れ警報器	M1-000520	24
プロパン集合装置(8kg/h, 既製品)	M1-000521	24
プロパン集合装置(20kg/h)	M1-000522	25
プロパン集合装置(30kg/h)	M1-000523	25
マイコン式ガスメータ(LPG用)	M1-020211	25
(個別)給湯設備		25
電気貯湯湯沸器	M1-000551	25
(個別)消火設備		26
屋内消火栓箱	M1-000601	26
消火栓弁	M1-000602	26
消火栓用ホース	M1-000603	26
消火器	M1-020311	26
消火器設置台	M1-020312	26
(個別)建築工事		27
コンクリート(打手間共)	M1-000701	27
コンクリート同時押さえ(B種)	M1-000702	27
型枠(損耗率50%)	M1-000703	27
モルタル	M1-000704	27
インハートモルタル	M1-000705	27

R07. 06. 15M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

鉄筋	M1-000706	27
根切り(機械堀り)	M1-000707	27
根切り(手堀り)	M1-000708	27
埋め戻し(現場発生土)	M1-000709	28
残土運搬	M1-000710	28
栗石地業	M1-000711	28
砂地業	M1-000712	28
真砂地業	M1-000713	28
砂利地業	M1-000714	28
アスファルトはつり補修(運搬処分費別途)	M1-000716	28
土間コンクリートはつり補修(運搬処分費別途)	M1-000717	28
残土処分費(処分場費)	M1-000718	28
アルミ舗装改修費	M1-000721	28
(個別)土工事		29
機械回送費	M1-000801	29
掘方埋戻し(給水・消火・給湯・ガス)	M1-000802	29
掘方埋戻し(排水)	M1-000803	30
残土処分費(給水・消火・給湯・ガス)	M1-000806	32
残土処分費(排水)	M1-000807	32
残土処分費ため樹(1)新設	M1-000808	33
残土処分費ため樹(2)新設	M1-000809	33
残土処分費インバート樹(1)新設	M1-000810	34
残土処分費インバート樹(2)新設	M1-000811	35
地中埋設標	M1-020511	35
(個別)換気機器		36
深型フード	M1-000911	36
深形フード	M1-020411	36
深形フード FD付	M1-020412	36
丸形フード	M1-020413	36
丸形フード FD付	M1-020414	36
平形フード	M1-020415	36
平形フード FD付	M1-020416	37
ダンパー (山口県仕様)	M1-020421	37

R07. 06. 15M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

(個別)配管工事				
塩化ビニル被覆鋼管 (PLV) ガス		施工 M1-000011		
m				
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	7,490	8,760	5,910	5,050
20A	8,480	9,910	6,710	5,740
25A	10,400	12,100	8,240	7,020
32A	12,900	15,100	10,300	8,760
40A	14,500	16,900	11,500	9,850
50A	18,600	21,700	14,800	12,700
65A	24,900	28,900	19,900	17,000
80A	28,300	32,900	22,600	19,400
100A	33,100	37,800	27,700	23,700
125A	40,000	45,700	33,600	28,800
150A	52,800	60,200	44,700	38,400
200A	89,500	101,400	77,600	67,200
塩化ビニル被覆鋼管 (PLV) 油		施工 M1-000012		
m				
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	7,580	8,760	6,010	5,010
20A	8,380	9,670	6,670	5,610
25A	9,930	11,500	7,940	6,690
32A	12,100	13,900	9,670	8,150
40A	13,300	15,300	10,800	9,070
50A	16,600	19,100	13,500	11,300
65A	21,800	24,900	17,800	15,100
80A	24,700	28,300	20,200	17,200
100A	33,100	37,800	27,700	23,700
125A	40,000	45,700	33,600	28,800
150A	52,800	60,200	44,700	38,400
200A	89,500	101,400	77,600	67,200
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 (RF-VP)		施工 M1-000013		
m				
	地中配管			
40A	2,500			
50A	3,220			
65A	4,090			
75A	5,030			
100A	6,710			
125A	8,330			
150A	10,500			

R07. 06. 15M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

(個別)配管工事				
カラー塩化ビニール管 (VP)		施工 M1-000010		
m				
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	
20A	2,860	3,410	2,120	
25A	3,520	4,220	2,640	
40A (DV)	4,860	5,810	3,640	
50A (DV)	6,300	7,550	4,740	
65A (DV)	8,020	9,600	6,040	
75A (DV)	10,000	12,000	7,690	
100A (DV)	13,500	16,100	10,500	
125A (DV)	16,800	20,100	13,000	
150A (DV)	21,600	25,800	17,000	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
空調ドレン用ビニール管	20A	m	3,350	施工 M1-000039
	25A	m	3,920	施工 M1-000039
	30A	m	4,390	施工 M1-000039
	40A	m	5,640	施工 M1-000039
	50A	m	7,220	施工 M1-000039
	65A	m	9,440	施工 M1-000039
卵形ビニール管 (EGVP) 地中埋設		施工 M1-000003		
m				
		単 価	備 考	
100A		6,480		
コム輪型耐衝撃性塩ビ管 (HIVP RR) 直管		施工 M1-020011		
m				
		単 価	備 考	
75		3,000		
100		3,990		
150		7,360		

R07. 06. 15M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

(個別)配管工事				
ゴム輪型耐衝撃性塩ビ管 (HIVP RR) 異形管1		施工 M1-020012		
		本		
		75	100	150
ベント	90°	6,370	10,200	25,700
	45°	5,830	9,260	20,900
	22.5°	5,390	8,910	17,300
	11.25°	5,040	8,360	16,400
	5.125°	4,880	7,960	15,700
Sベント	-	9,650	14,000	37,000
鋳鉄T字管	-	46,600	51,500	86,900
MFジョイント	-	22,800	28,700	41,400
ドレサージョイント	-	14,300	20,100	29,300
離脱防止 VP用	-	11,000	11,600	17,600
HIフランジ	-	8,360	11,400	-
VSジョイント (離脱防止付)	-	22,500	29,800	41,400
ゴム輪型耐衝撃性塩ビ管 (HIVP RR) 異形管2		施工 M1-020013		
		本		
		75×50	75×75	100×75
				150×100
径違ワット		6,520	-	10,100
鋳鉄T字管		76,400	-	48,200
鋳鉄T字管F付		-	52,600	58,000
鋳鉄T字管台付		-	38,500	54,700
鋳鉄片落管		32,600	-	40,000
細目	摘要	単位	単価	備考
水道配水用ポリエチレン管 JWWA K 144	50A 屋外地中配管	m	4,470	施工 M1-020026
	75A 屋外地中配管	m	9,280	施工 M1-020026
	100A 屋外地中配管	m	13,700	施工 M1-020026
	150A 屋外地中配管	m	22,400	施工 M1-020026
さや管ハッター工法樹脂管		施工 M1-020031		
		m		
		単価	備考	
10		660		
13		710		
16		770		
20		850		

R07. 06. 15M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

(個別)配管工事				
さや管ヘッダー工法さや管(支持金物含む)			施工 M1-020032	
	m			
	単 価		備 考	
22	1,540			
25	1,760			
28	2,010			
36	2,230			
さや管ヘッダー工法器具金具			施工 M1-020033	
	個			
	10mm用	13mm用	16mm用	20mm用
オスアダプター R 1/2	■	■	—	—
メスアダプター RC1/2	■	■	—	—
オスアダプター R 3/4	—	—	■	■
メスアダプター RC3/4	—	—	■	■
水栓ジョイントボックス さや管22	■	■	—	—
水栓ジョイントボックス さや管25	—	■	—	—
立水栓ジョイント T-1, B-1	■	■	—	—
立水栓ジョイントBOX型 さや管22	■	■	—	—
立水栓ジョイントBOX型 さや管25	—	■	—	—
胴長オスアダプター G 1/2	■	■	—	—
さや管ヘッダー工法衽込みヘッダー			施工 M1-020034	
	個			
	ヘッダー保温カバー共			
2連 (オスアダプター含まず)	5,470			
3連 (オスアダプター含まず)	5,870			
4連 (オスアダプター含まず)	6,490			
5連 (オスアダプター含まず)	6,930			
6連 (オスアダプター含まず)	7,780			
さや管ヘッダー工法遮熱キャップ			施工 M1-020035	
	個			
	遮熱キャップ			
22mm用	140			
25mm用	150			
28mm用	240			
36mm用	240			

R07. 06. 15M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

(個別)配管工事				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
さや管ハッター工法 防火区画貫通キット	防火区画貫通キット 22	か所	1,210	施工 M1-020036
	防火区画貫通キット 25	か所	1,210	施工 M1-020036
	防火区画貫通キット 28	か所	1,210	施工 M1-020036
	防火区画貫通キット 36	か所	1,400	施工 M1-020036
		個	660	施工 M1-020037
さや管ハッター工法 ハッター固定金具	ハッター固定金具（床用）	個	460	施工 M1-020037
	ハッター架台（ハッター固定バンド共）	個		施工 M1-020037
ガス用ポリエチレン管 JIS K 6774	25A	m	2,750	合成 M1-020045
	30A	m	2,860	合成 M1-020045
	50A	m	4,240	合成 M1-020045
	75A	m	7,360	合成 M1-020045
	100A	m	8,970	合成 M1-020045
		m		
消火用ポリエチレン管	日本消防設備安全センター認定品 50A	m	4,460	合成 M1-020055
	日本消防設備安全センター認定品 65A	m	6,260	合成 M1-020055
	日本消防設備安全センター認定品 75A	m	7,660	合成 M1-020055
	日本消防設備安全センター認定品 100A	m	9,690	合成 M1-020055

R07. 06. 15M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

(個別)配管付属品			
電磁弁(水ねじ込み)10kg		施工 M1-000101	
		個	
	単	価	備 考
15A	25,600		
20A	26,900		
25A	31,700		
32A	48,400		
40A	56,800		
50A	66,500		
伸縮止水栓		施工 M1-000102	
		個	
	単	価	備 考
15A	6,160		
20A	9,000		
25A	12,200		
40A	30,800		
50A	49,700		
硬質ウレタンフォーム保温筒 t20(給湯・温水)		施工 M1-000103	
		m	
	土中埋設・土間(d・ハ・Ⅶ)	屋外露出・多湿箇所(e2・ハ・Ⅶ)	床下・暗渠内(ヒット内)(d・ハ・Ⅶ)
15A	3,660	5,620	3,660
20A	3,830	5,930	3,830
25A	4,200	6,410	4,200
32A	4,450	6,900	4,450
40A	4,850	7,380	4,850
50A	5,330	8,160	5,330
65A	5,770	8,980	5,770
80A	6,450	9,930	6,450
簡易保温JISA9511		施工 M1-000104	
		m	
	単	価	備 考
15A	850		
20A	890		
25A	980		
配管化粧カバー給水・給湯用樹脂製保温材なし		施工 M1-000105	
		m	
	単	価	備 考
20A	2,960		
25A	3,800		

R07. 06. 15M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

(個別)配管付属品				
冷媒管用化粧カバー樹脂製(丸形)			施工 M1-000106	
m				
	単 価		備 考	
φ 90	2,580			
φ 120	3,100			
防火区画貫通処理			施工 M1-000107	
か所				
	給排水管 床貫通	給排水管 壁貫通	冷媒管 床・壁貫通	冷媒管 耐火キャップ
φ 30	—	—	2,770	—
φ 40	—	—	3,110	—
φ 50	4,590	3,720	3,900	—
φ 60	—	—	4,280	—
φ 70	—	—	4,620	—
φ 80	5,760	4,520	4,970	7,530
φ 100	7,160	5,600	6,070	9,580
φ 125	8,260	6,350	—	12,600
φ 150	9,660	7,430	—	14,900
ソフトシル仕切弁			施工 M1-020111	
個				
	0.98MPa			
50	40,700			
75	54,900			
100	69,700			
125	92,000			
150	119,900			
フレキチューブ SUS・袋ナット			施工 M1-020121	
個				
	200L	300L	500L	
13A	3,360	3,400	3,530	
20A	3,680	3,830	4,130	
伸縮止水栓(ホール)			施工 M1-020131	
個				
	単 価		備 考	
13	7,250			
20	10,800			
25	13,800			

R07. 06. 15M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

(個別)配管付属品		
逆ボ 止水栓 (伸縮)		施工 M1-020141
	個	
	単 価	備 考
13	9,980	
20	16,000	
25	20,100	
逆ボ止水栓		施工 M1-020151
	個	
	単 価	備 考
13	3,930	
20	10,500	
25	14,700	

R07. 06. 15M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

(個別)衛生器具		
洋風便器		施工 M1-000401
	組	
	フラッシュバルブ	FV
床置床排水Ⅱ形便器 C710S		91,700
洋風密結便器		施工 M1-000402
	組	
		手洗なし
床置床排水Ⅱ形便器 C1200S	101,300	101,200
高座面Ⅰ形便器C1111		施工 M1-000405
	組	
	発電式リモコン、背もたれ共	背もたれ共
リモコン式押しボタンタンク RBT	233,100	—
リモコン式フラッシュバルブ（露出） RFVS	298,200	—
リモコン式フラッシュバルブ（ボックス） RFVS	—	389,900
小便器		施工 M1-000406
	組	
	センサー一体型 FVS	
専用洗浄弁式壁掛（低リップ） U620R		166,700
専用洗浄弁式床置（大） U610R		166,800
洗面器		施工 M1-000410
	組	
	S（自動水栓，AC100V）	
洗面器 一般（大） L410		79,700
洗面器 一般（小） L420		69,600
洗面器 身体障害者用 L511		97,100
手洗器		施工 M1-000433
	組	
	自動水栓	
コンパ外型埋込手洗器 L910		75,300
洗面化粧台		施工 M1-000434
	組	
	普通形	シングルレバー混合水栓
洗面化粧台（600形） LD600	—	83,400
洗面化粧台（750形） LD750	—	92,200
洗面キャビネット（600形） LM600	24,100	—
洗面キャビネット（750形） LM750	25,800	—

R07. 06. 15M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

(個別)衛生器具		
掃除流し S210		施工 M1-000408
	組	
	単 価	備 考
20mm水栓1個(F4)	87,200	
汚物流し		施工 M1-000407
	組	
	単 価	備 考
汚物流しユニット OSU	487,100	
紙巻器		施工 M1-000412
	個	
	単 価	備 考
シングル(ワンタッチ) E20	5,460	
ダブル E21	9,030	
化粧鏡(耐食鏡 5mm)		施工 M1-000415
	枚	
	普通形	盗難防止形
450×600 E65	11,400	15,800
600×900 E66	23,000	39,300
姿見鏡		施工 M1-000464
	枚	
	単 価	備 考
480×1100 E67	39,100	
水石鹸入れ		施工 M1-000414
	個	
	単 価	備 考
立形 E50	5,470	
トイレ用擬音装置E71		施工 M1-000436
	個	
	単 価	備 考
埋込形, AC100V	23,700	
露出形, AC100V	20,700	

R07. 06. 15M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

(個別)衛生器具				
手すり		施工 M1-000416		
		組		
		樹脂被膜タイプ		
はね上げ式 L700 E106		93,300		
L形 L700 E105		33,900		
洗面器(L511)用 E108		63,300		
小便器用 E107		46,500		
ベビースシート		施工 M1-000435		
		組		
		単 価	備 考	
薄型コンパクトタイプ		111,500		
ベビースチェア		施工 M1-000463		
		組		
		単 価	備 考	
平面設置 BC1		65,600		
コーナー設置 BC2		65,600		
洗濯機用防水パン横引きトラップ		施工 M1-000430		
		組		
		単 価	備 考	
800形		21,500		
900形		26,500		
洗濯機用防水パン立引きトラップ		施工 M1-000431		
		組		
		単 価	備 考	
800形		22,300		
900形		27,300		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
汚物入れ	SUS製(中箱樹脂)、300*330*150程度	個	19,300	施工 M1-000456
ダブルフック	SUS製	個	4,820	施工 M1-000457
着替え台	折りたたみ式、ABS樹脂、450*500程度	個	53,700	施工 M1-000458
背もたれ E104	フラッシュバルブ用	個	39,600	施工 M1-000459
暖房便座 E81	便座交換増額	組	6,550	施工 M1-000461

(個別)衛生器具				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
温水洗浄便座 E82	便座交換増額 本体操作タイプ 擬音装置付	組	51,400	施工 M1-000462
	便座交換増額 リモコン操作タイプ 発電式 擬音装置付	組	73,700	施工 M1-000462
(個別)衛生器具取付費				
洋風便器 取付費	フラッシュ弁	組		労務 M1-000440
	ロータンク	組		労務 M1-000440
高座面便器 取付費		組		労務 M1-000441
小便器 取付費	専用洗浄弁式 床置 大	組		労務 M1-000442
	専用洗浄弁式 壁掛 大	組		労務 M1-000442
洗面器 取付費	水栓1個 大	組		労務 M1-000443
	水栓1個 小	組		労務 M1-000443
	2ハンドル混合栓 大	組		労務 M1-000443
		組		
身障用洗面器 取付費		組		労務 M1-000444
手洗器 取付費	埋込	組		労務 M1-000445
掃除流し 取付費		組		労務 M1-000446
洗濯機ハン 取付費		組		労務 M1-000447
鏡 取付費	360×450	枚		労務 M1-000449
	600×900	枚		労務 M1-000449
水石鹸入れ 取付費		個		労務 M1-000450
シートペーパーホルダー 取付費		個		労務 M1-000451
紙巻器 取付費		個		労務 M1-000452
温水洗浄便座 増額 取付費		組		労務 M1-000454
(個別)水栓				
横水栓		施工 M1-000417		
		個		
		普通形	泡沫タイプ（泡沫）	キースタイプ（K）
吐水口回転型横水栓	F7	—	—	5,840
横形クォースネック水栓	F14A	—	8,740	—
緊急止水弁付横水栓	F7S	7,740	—	—

R07. 06. 15M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

(個別) 水栓		
混合水栓		施工 M1-000419
	個	
	シンク・ルレバー	
壁付(吐水口下付) F2A2 (SZ)	19,400	
台付 F2B1 (SZ)	20,400	
ホース用水栓		施工 M1-000420
	個	
	単 価	備 考
散水栓 F11	5,890	
散水栓(自動接手付) F11A	8,240	
カップ・リンク付横水栓 F12	6,390	
キー式カップ・リンク付横水栓 F12K	6,640	
ハンドシャワー混合水栓		施工 M1-000422
	個	
	単 価	備 考
壁付シャワーバス(切替)ミキシング F18AM	59,900	
壁付シャワーバス(切替)サーモスタット F18AS	58,300	

R07. 06. 15M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

(個別)排水金具		
洗濯機用床排水トラップ° T5CA(わんトラップ°)		施工 M1-000301
	個	
	単 価	備 考
40	18,000	
50	20,100	
洗濯機用防水型床排水トラップ° T5CB(わんトラップ°)		施工 M1-000302
	個	
	単 価	備 考
40	21,000	
50	23,200	
洗濯機ハ°ントラップ° JT-1C		施工 M1-000303
	個	
	単 価	備 考
50	25,500	
流し排水金物(SUS用ストレーナ付)C-AA		施工 M1-000304
	個	
	単 価	備 考
40	20,100	
50	22,900	
流し排水金物(SUS用ストレーナ, 共栓付) C-AB		施工 M1-000305
	個	
	単 価	備 考
40	20,800	
50	23,700	
SUS製浴槽排水金物 SNA-S		施工 M1-000306
	個	
	単 価	備 考
50	25,700	
65	33,000	
80	39,900	
プ°ラスタートラップ° PLT		施工 M1-000307
	個	
	単 価	備 考
50	131,000	

R07. 06. 15M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

(個別)排水金具		
床上掃除口(ビニール管用)CVA		施工 M1-000308
	個	
	単 価	備 考
40	10,100	
50	11,700	
65	13,300	
75	14,500	
100	16,600	
125	21,900	
150	27,000	
床上掃除口(ガス管用化粧型)COAT		施工 M1-000309
	個	
	単 価	備 考
40	9,960	
50	11,400	
65	13,700	
75	16,200	
100	19,700	
125	25,400	
150	29,500	
床上掃除口(ガス管用化粧型)防水型 COBT		施工 M1-000310
	個	
	単 価	備 考
50	18,600	
65	22,500	
75	26,000	
100	30,400	
床上掃除口(ビニール管用化粧型) CVAT		施工 M1-000311
	個	
	単 価	備 考
40	10,100	
50	11,500	
65	13,800	
75	15,400	
100	18,400	
125	23,700	
150	29,100	

R07. 06. 15M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

(個別)排水金具		
立管掃除口VC0		施工 M1-000313
	個	
	単 価	備 考
50	5,910	
65	7,390	
75	9,320	
100	11,300	
通気金物 VR露出型ベントキャップ		施工 M1-000314
	個	
	単 価	備 考
40	9,550	
50	10,700	
65	11,300	
75	14,100	
100	17,300	
125	29,500	
150	39,000	
掃兼トイレ トラップ 無(非防水層用)		施工 M1-000315
	個	
	単 価	備 考
50	22,200	
掃兼トイレ トラップ 有(非防水層用)		施工 M1-000316
	個	
	単 価	備 考
50	29,000	

R07. 06. 15M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

(個別) 桧類				
塩ビ製小口径桧污水桧			施工 M1-000201	
個				
	桧径150(本管100)			
	ストレート, 45° , 90° 曲がり	ストレートトップ	起点・合流トラップ (枝管75)	45° , 90° , 180° 合流
300H	7,940	9,090	10,500	8,400
400H	8,900	10,000	11,500	9,360
500H	9,860	11,000	12,400	10,300
600H	10,800	12,000	13,400	11,300
700H	11,700	12,900	14,300	12,200
800H	12,700	13,800	15,300	13,100
900H	13,900	15,000	16,500	14,300
1000H	14,900	16,100	17,500	15,400
1100H	15,900	17,000	18,500	16,300
1200H	16,800	18,000	19,400	17,300
1300H	18,100	19,300	20,700	18,600
1400H	19,100	20,300	21,700	19,600
1500H	20,100	21,300	22,700	20,600
	桧径200(本管125)			
	ストレート, 45° , 90° 曲がり	ストレートトップ	起点・合流トラップ (枝管75)	45° , 90° , 180° 合流
300H	11,800	13,500	17,200	13,700
400H	13,000	14,000	17,500	13,700
500H	14,400	15,300	18,900	15,100
600H	15,700	16,700	20,200	16,400
700H	17,000	17,900	21,500	17,600
800H	18,400	19,300	22,900	19,100
900H	19,900	20,800	24,400	20,500
1000H	21,300	22,300	25,800	22,000
1100H	22,600	23,600	27,100	23,300
1200H	24,000	24,900	28,500	24,600
1300H	25,600	26,600	30,100	26,300
1400H	27,000	27,900	31,500	27,600
1500H	28,400	29,300	32,900	29,100
	桧径200(本管150)			
	ストレート, 45° , 90° 曲がり	ストレートトップ	起点・合流トラップ (枝管75)	45° , 90° , 180° 合流
300H	13,100	14,000	19,000	14,000
400H	14,400	15,400	20,300	15,300
500H	15,700	16,600	21,600	16,600
600H	17,000	18,000	22,900	17,900
700H	18,300	19,300	24,300	19,200
800H	19,700	20,700	25,700	20,700
900H	21,200	22,200	27,200	22,200
1000H	22,600	23,600	28,600	23,600
1100H	23,900	24,900	29,800	24,800
1200H	25,300	26,300	31,300	26,200
1300H	27,000	27,900	32,900	27,900
1400H	28,300	29,300	34,300	29,200
1500H	29,700	30,700	35,700	30,700

R07. 06. 15M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

(個別) 桝類				
塩ビ製小口径桝汚水桝			施工 M1-000201	
個				
	桝径300(本管150)			
	ストレート, 45° , 90° 曲がり	ストレートトップ	45° , 90° , 180° 合流	
300H	23,900	24,900	24,900	
400H	25,900	26,800	26,800	
500H	27,800	28,800	28,800	
600H	29,800	30,800	30,700	
700H	31,700	32,600	32,600	
800H	33,600	34,600	34,600	
900H	35,900	36,800	36,800	
1000H	37,900	38,900	38,800	
1100H	39,900	40,800	40,800	
1200H	41,900	42,800	42,800	
1300H	44,100	45,100	45,100	
1400H	46,000	47,000	46,900	
1500H	48,200	49,200	49,100	
樹脂製ため桝300φ(レシコン蓋)泥溜250H			施工 M1-000202	
個				
		加コあり	加コなし	
250H		22,100	10,900	
350H		23,400	12,200	
450H		24,800	13,600	
550H		26,200	15,000	
650H		27,800	16,600	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
樹脂製ため桝 400φ(レシコン蓋) 泥溜350H	300H 加コあり	個	35,700	施工 M1-000212
	300H 加コなし	個	24,500	施工 M1-000212
	400H 加コあり	個	39,800	施工 M1-000212
	400H 加コなし	個	28,600	施工 M1-000212
	500H 加コあり	個	41,700	施工 M1-000212
	500H 加コなし	個	30,600	施工 M1-000212
防護ハット			施工 M1-000203	
個				
		T-8	T-14	
150A		9,990	16,700	
200A		11,400	26,400	
300A		20,100	30,600	

R07. 06. 15M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

(個別) 桝類				
ク* リーストラップ* (県標準詳細図) SUS製カゴ* 付			施工 M1-000204	
基				
	単 価		備 考	
450H	321, 700			
600H	343, 200			
中和槽(県標準詳細図)			施工 M1-000205	
基				
	単 価		備 考	
450H	289, 700			
600H	311, 200			
量水器桝蓋			施工 M1-000206	
個				
	単 価		備 考	
MB 13- 20mm	17, 800			
MB-1 25- 40mm	30, 900			
MB-2 50- 80mm	93, 300			
MB-3 100-150mm	197, 200			
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
散水栓箱蓋 B3 (固定金具付)		個	20, 200	施工 M1-000207
弁桝蓋 B-1		個	16, 700	施工 M1-000208
量水器ボックス(県標準詳細図)			施工 M1-000209	
個				
	単 価		備 考	
MC 13-20mm	29, 700			
50mm以上	199, 600			
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
散水栓桝 BC-3 (県標準詳細図) B3コンクリート巻		個	31, 000	施工 M1-000210

R07. 06. 15M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

(個別) 桷類			
桷類蓋		施工 M1-000211	
		個	
		単価	MHAとの差額
MHA（水封形, 1500kg）	300	21,200	—
	350	24,800	—
	450	30,100	—
	500	35,300	—
	600	42,900	—
MHB（水封形, 500kg）	300	19,300	▲1,900
	350	21,500	▲3,300
	450	25,800	▲4,300
	500	30,500	▲4,800
	600	35,600	▲7,300
MHD（水封形, 5000kg）	300	22,900	1,700
	350	26,900	2,100
	450	33,000	2,900
	500	38,200	2,900
	600	47,500	4,600
MHA-P（簡易密閉形, 1500kg）	300	22,900	—
	350	26,300	—
	450	32,800	—
	500	37,800	—
	600	45,100	—
MHB-P（簡易密閉形, 500kg）	300	21,000	▲1,900
	350	23,700	▲2,600
	450	28,600	▲4,200
	500	33,800	▲4,000
	600	39,100	▲6,000
MHD-P（簡易密閉形, 5000kg）	300	24,600	1,700
	350	29,200	2,900
	450	35,600	2,800
	500	42,900	5,100
	600	52,600	7,500
MJ1-PD（インターロッキング化粧蓋, 5000kg）	450	58,600	28,500
	600	76,500	33,600

R07. 06. 15M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

(個別) 樹類		
樹解体撤去		施工 M1-000805
	組	
	ため樹	インバート樹
300H RC-1, SC-1	9,640	8,580
350H RC-1, SC-1	10,300	9,230
400H RC-1, SC-1	11,000	9,920
450H RC-1, SC-1	11,600	10,600
500H RC-2, SC-2	14,800	13,500
550H RC-2, SC-2	15,500	14,300
600H RC-2, SC-2	16,400	15,100
700H RC-3, SC-3	24,300	22,700
800H RC-3, SC-3	26,300	24,800
900H RC-3, SC-3	28,500	26,800
1000H RC-3, SC-3	30,500	29,000
1100H RC-3, SC-3	44,200	31,000
1200H RC-3, SC-3	47,900	44,800
1300H RC-4, SC-4	73,000	69,800
1400H RC-4, SC-4	77,800	74,400
1500H RC-4, SC-4	83,300	79,800
1600H RC-4, SC-4	88,900	85,200
1700H RC-4, SC-4	92,700	88,900
1800H RC-4, SC-4	98,500	94,600
1900H RC-4, SC-4	104,800	100,600
2000H RC-4, SC-4	110,500	106,100
2100H RC-4, SC-4	116,800	112,400
2200H RC-4, SC-4	123,400	118,800
2300H RC-4, SC-4	128,200	123,400
2400H RC-4, SC-4	135,100	130,100
2500H RC-4, SC-4	142,100	137,000
2600H RC-5, SC-5	203,800	198,200
2700H RC-5, SC-5	213,300	207,500
2800H RC-5, SC-5	223,100	217,000
2900H RC-5, SC-5	230,900	224,600
3000H RC-5, SC-5	241,000	234,500

R07. 06. 15M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

(個別)LPガス設備				
自動切替圧力調整器(高圧→低圧)			施工 M1-000501	
			個	
		単	価	備 考
20kg			35,700	
30kg			51,300	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
フランジ型クローブ弁 (高圧ヘッダー用, 15A)		個	13,600	施工 M1-000502
フランジ型ストレーナ (高圧ヘッダー用, 15A)		個	10,800	施工 M1-000503
ねじ込みストップ弁 (高圧, 1/2B)		個	6,290	施工 M1-000504
ヘッダー弁(高圧) 1/2B×1/2B×1/4B		個	4,790	施工 M1-000505
圧力計用ストップ弁 (S付)		個	3,950	施工 M1-000506
ねじ込みボール弁(中低圧用)			施工 M1-000508	
			個	
		単	価	備 考
15A			11,300	
20A			13,900	
25A			16,100	
32A			24,900	
40A			27,000	
50A			33,000	
中間栓(低圧用)			施工 M1-000509	
			個	
		単	価	備 考
15A			4,760	
20A			5,190	
25A			6,480	
サイホン管			施工 M1-000510	
			個	
		単	価	備 考
I型			2,820	
L型			3,080	

R07. 06. 15M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

(個別)LPガス設備		
圧力計		施工 M1-000511
	個	
	単 価	備 考
低圧用(75φ, 10KPa)	18,700	
高圧用(3.5MPa)	9,460	
高圧LPGホース		施工 M1-000512
	個	
	単 価	備 考
6φ 600L	4,560	
6φ 1000L	4,860	
フレハブヘッター部品		施工 M1-000513
	個	
	単 価	備 考
I型フランジ接続管	8,660	
L型フランジ接続管	9,900	
ガス栓		施工 M1-000514
	個	
	単 価	備 考
座付単口(ホース栓)	4,850	
座付単口(コンセント栓)	4,940	
座付双口(ホース栓)	7,260	
座付双口(ホース, コンセント)	7,470	
壁埋込単口(ボックス栓)	20,000	
金属フレキ(LPG用)		施工 M1-000515
	個	
	単 価	備 考
L=300	4,760	
L=450	4,950	
L=600	5,150	
ボンベ庫(既製品)		施工 M1-000516
	個	
	単 価	備 考
20kg 2本用	30,200	
50kg 2本用	44,500	
50kg 4本用	176,000	

R07. 06. 15M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

(個別)LPガス設備				
ガスメータ取付費 (LPG用)			施工 M1-000517	
個				
	単 価		備 考	
2.5m3/h (S型)	6,410			
4 m3/h (S型)	6,990			
6 m3/h (S型)	9,900			
10 m3/h (S型)	10,500			
16 m3/h (S型)	11,100			
25 m3/h (単型)	14,600			
45 m3/h (単型)	18,400			
ガス遮断弁 (LPG一般メータ用)			施工 M1-000518	
個				
	単 価		備 考	
20A	42,000			
25A	43,100			
32A	44,100			
40A	60,400			
50A	86,700			
80A	146,800			
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
ガスコントローラLPG用 (感震器内蔵, 一般メータ用)		個	40,800	施工 M1-000519
ガス漏れ警報器			施工 M1-000520	
個				
	単 価		備 考	
S型保安マイコンメータ用 壁掛	13,100			
一般メータ+遮断弁+ガスコントローラ用 壁掛	13,000			
S型保安マイコンメータ用 ビールトイン	23,700			
一般メータ+遮断弁+ガスコントローラ用ビールトイン	23,700			
接点なし 壁掛				
プロパン集合装置 (8kg/h, 既製品)			施工 M1-000521	
組				
	単 価		備 考	
2本立て	10,000			
4本立て	34,000			

R07. 06. 15M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

(個別)LPガス設備				
プロパン集合装置(20kg/h)		施工 M1-000522		
組				
	組立式普通配列	組立式千鳥配列		
4本立て	248,300	248,900		
6本立て	272,500	273,400		
8本立て	296,000	297,200		
10本立て	319,500	321,000		
12本立て	356,700	358,500		
14本立て	380,900	383,000		
16本立て	404,400	406,800		
プロパン集合装置(30kg/h)		施工 M1-000523		
組				
	組立式普通配列	組立式千鳥配列		
10本立て	335,100	336,600		
12本立て	372,300	374,100		
14本立て	396,500	398,600		
16本立て	420,000	422,400		
18本立て	443,500	446,200		
20本立て	467,000	470,000		
22本立て	504,200	507,500		
24本立て	527,700	531,300		
26本立て	551,900	555,800		
28本立て	575,400	579,600		
30本立て	598,900	603,400		
マイコン式ガスメータ(LPG用)		施工 M1-020211		
個				
	単 価	備 考		
2.5 m3/h	22,800			
4.0 m3/h	31,200			
6.0 m3/h	48,400			
(個別)給湯設備				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
電気貯湯湯沸器	壁掛形 3リットル	台	140,900	施工 M1-000551
	置台形 6リットル	台	106,900	施工 M1-000551
	置台形 12リットル	台	114,400	施工 M1-000551
	置台形 25リットル	台	138,400	施工 M1-000551
	置台形 35リットル	台	167,400	施工 M1-000551
		台	167,400	

R07. 06. 15M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

(個別) 消火設備				
屋内消火栓箱			施工 M1-000601	
			組	
		単	価	備 考
HB-0A(単独型)			118,800	
HB-0B(単独型)			114,900	
消火栓弁			施工 M1-000602	
			個	
		単	価	備 考
40A×90°			17,800	
40A×90° (減圧弁付)			20,300	
65A×90°			28,000	
消火栓用ホース			施工 M1-000603	
			本	
		単	価	備 考
40A×15m			10,300	
40A×20m			14,000	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
消火器	ABC10型	組	12,900	施工 M1-020311
消火器設置台			施工 M1-020312	
			個	
			1,440	

R07. 06. 15M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

(個別) 建築工事				
コンクリート(打手間共)			施工 M1-000701	
			m ³	
	摘 要	単 位	単 価	備 考
FC-18	スラブ 15cm(捨てコンクリート)		■	
FC-18	スラブ 18cm(鉄筋コンクリート)		■	
FC-21	スラブ 18cm(鉄筋コンクリート)		■	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
コンクリート同時押さえ (B種)		m ²	■	施工 M1-000702
型枠 (損耗率50%)		m ²	■	施工 M1-000703
モルタル			施工 M1-000704	
			m ²	
	摘 要	単 位	単 価	備 考
15t防水			■	
15t			■	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
インハートモルタル		m ³	■	施工 M1-000705
鉄筋			施工 M1-000706	
			kg	
	摘 要	単 位	単 価	備 考
D10	(0.560kg/m)		■	
D13	(0.955kg/m)		■	
D16	(1.560kg/m)		■	
根切り(機械堀り)			施工 M1-000707	
			m ³	
	摘 要	単 位	単 価	備 考
ハックホリ	0.13m ³		■	
ハックホリ	0.28m ³		■	
ハックホリ	0.45m ³		■	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
根切り(手堀り)		m ³	■	施工 M1-000708

R07. 06. 15M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

(個別) 建築工事				
埋め戻し(現場発生土)			施工 M1-000709	
			m3	
	単 価		備 考	
人力				
バックホウ 0.45m3				
残土運搬			施工 M1-000710	
			m3	
	単 価		備 考	
場内(機械ならし)				
場内(人力ならし)				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
栗石地業		m3		施工 M1-000711
砂地業		m3		施工 M1-000712
真砂地業		m3		施工 M1-000713
砂利地業		m3		施工 M1-000714
アスファルトはつり補修 (運搬処分費別途)		m ²		施工 M1-000716
土間コンクリートはつり 補修 (運搬処分費別途)		m ²		施工 M1-000717
残土処分費 (処分場費)		m3		施工 M1-000718
アルミパネル改修費	既存ガラスからアルミパネル(4t)に改修 900角程度 穴あけ加工・シーリング含む	枚	70,500	施工 M1-000721

(個別) 土工事		
機械回送費	施工 M1-000801	
	式	
	単 価	備 考
	■	
掘方埋戻し(給水・消火・給湯・ガス)	施工 M1-000802	
	m	
	残土場外運搬	
	手掘	機械掘
建物内(埋め戻し) 300H	3,930	1,830
敷地内(埋め戻し) 600H 埋設テープ含	6,460	2,580
敷地内(埋め戻し) 900H 埋設テープ含	8,790	3,130
道路内(埋め戻し) 1200H 埋設テープ含	20,600	6,710
道路内(砂利入替) 1200H 埋設テープ含	22,200	12,600
	残土場内処分(人力敷ならし)	
	手掘	機械掘
建物内(埋め戻し) 300H	4,010	1,910
敷地内(埋め戻し) 600H 埋設テープ含	6,540	2,660
敷地内(埋め戻し) 900H 埋設テープ含	8,870	3,210
道路内(埋め戻し) 1200H 埋設テープ含	20,800	6,860
道路内(砂利入替) 1200H 埋設テープ含	22,900	13,200

R07. 06. 15M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

(個別) 土工事		
掘方埋戻し(排水)		施工 M1-000803
m		
	残土場外運搬	
	手掘	機械掘
屋内 400H	3,010	1,500
屋外 400H	5,250	2,360
屋外 500H	6,220	2,590
屋外 600H	7,180	2,820
屋外 700H	8,140	3,040
屋外 800H	9,110	3,270
屋外 900H	17,100	5,950
屋外 1000H	18,800	6,340
屋外 1100H	20,400	6,720
屋外 1200H	22,100	7,110
屋外 1300H	23,700	7,490
屋外 1400H	31,900	9,910
屋外 1500H	34,800	10,700
屋外 1600H	37,800	11,400
屋外 1700H	40,900	12,200
屋外 1800H	44,100	13,000
屋外 1900H	47,400	13,900
屋外 2000H	50,800	14,700
屋外 2100H	—	15,600
屋外 2200H	—	16,500
屋外 2300H	—	17,400
屋外 2400H	—	18,400
屋外 2500H	—	19,400
屋外 2600H	—	20,400
屋外 2700H	—	21,400
屋外 2800H	—	22,500
屋外 2900H	—	23,500
屋外 3000H	—	24,600
屋外 3100H	—	25,800
屋外 3200H	—	26,900
屋外 3300H	—	28,100
屋外 3400H	—	29,300
屋外 3500H	—	30,500
屋外 3600H	—	31,700

R07. 06. 15M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

(個別) 土工事		
掘方埋戻し(排水)		施工 M1-000803
m		
	残土場内処分(人力敷ならし)	
	手掘	機械掘
屋内 400H	3,080	1,570
屋外 400H	5,350	2,460
屋外 500H	6,310	2,690
屋外 600H	7,280	2,910
屋外 700H	8,240	3,140
屋外 800H	9,210	3,370
屋外 900H	17,300	6,120
屋外 1000H	18,900	6,500
屋外 1100H	20,600	6,890
屋外 1200H	22,200	7,280
屋外 1300H	23,900	7,660
屋外 1400H	32,100	10,100
屋外 1500H	35,000	10,900
屋外 1600H	38,000	11,600
屋外 1700H	41,100	12,400
屋外 1800H	44,300	13,300
屋外 1900H	47,600	14,100
屋外 2000H	51,000	15,000
屋外 2100H	—	15,800
屋外 2200H	—	16,800
屋外 2300H	—	17,700
屋外 2400H	—	18,700
屋外 2500H	—	19,600
屋外 2600H	—	20,700
屋外 2700H	—	21,700
屋外 2800H	—	22,700
屋外 2900H	—	23,800
屋外 3000H	—	24,900

R07. 06. 15M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

(個別) 土工事		
残土処分費(給水・消火・給湯・ガス)		施工 M1-000806
	m	
	単 価	備 考
H=300 建物内	60	
H=600 敷地内	100	
H=900 敷地内	100	
H=1,200 道路内	180	
H=1,200 道路内 (砂利入替)	820	
残土処分費(排水)		施工 M1-000807
	m	
H= 400 (屋内)	80	
H= 400～ 800 (屋外)	120	
H= 900～1300 (屋外)	200	
H=1400～1500 (屋外)	260	
H=1600～1900 (屋外)	270	
H=2000～2300 (屋外)	290	
H=2400～2700 (屋外)	320	
H=2800～3000 (屋外)	340	
H=3100～3400 (屋外)	360	
H=3500～3600 (屋外)	390	

R07. 06. 15M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

(個別) 土工事		
残土処分費ため桝(1)新設		施工 M1-000808
	個	
	単 価	備 考
RA-1 (400H)	120	
RA-2 (500H)	130	
RA-3 (600H)	150	
RB (650H)	240	
RB (750H)	260	
RB (850H)	290	
RB (950H)	310	
RB (1050H)	340	
RB (1150H)	360	
RB (1250H)	380	
残土処分費ため桝(2)新設		施工 M1-000809
	個	
	単 価	備 考
RC-1 (300H)	180	
RC-1 (350H)	190	
RC-1 (400H)	200	
RC-1 (450H)	210	
RC-2 (500H)	310	
RC-2 (550H)	320	
RC-2 (600H)	340	
RC-3 (700H)	600	
RC-3 (800H)	640	
RC-3 (900H)	700	
RC-3 (1000H)	750	
RC-3 (1100H)	800	
RC-3 (1200H)	850	
RC-4 (1300H)	1, 330	
RC-4 (1400H)	1, 380	
RC-4 (1500H)	1, 460	
RC-4 (1600H)	1, 530	
RC-4 (1700H)	1, 580	
RC-4 (1800H)	1, 660	
RC-4 (1900H)	1, 740	
RC-4 (2000H)	1, 790	
RC-4 (2100H)	1, 860	
RC-4 (2200H)	1, 940	
RC-4 (2300H)	1, 980	
RC-4 (2400H)	2, 060	
RC-4 (2500H)	2, 140	
RC-5 (2600H)	3, 370	
RC-5 (2700H)	3, 500	
RC-5 (2800H)	3, 630	
RC-5 (2900H)	3, 650	
RC-5 (3000H)	3, 790	
RC-5 (3100H)	3, 920	
RC-5 (3200H)	3, 980	
RC-5 (3300H)	4, 110	
RC-5 (3400H)	4, 240	

(個別) 土工事		
残土処分費インパクト樹(1)新設		施工 M1-000810
	個	
	単 価	備 考
SA-1 (400H)	80	
SA-2 (500H)	90	
SA-3 (600H)	110	
SB (650H)	180	
SB (750H)	190	
SB (850H)	210	
SB (950H)	230	
SB (1050H)	250	
SB (1150H)	270	
SB (1250H)	290	

R07. 06. 15M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

(個別) 土工事				
残土処分費(1)ハート樹(2)新設			施工 M1-000811	
			個	
	単 価		備 考	
SC-1 (300H)	160			
SC-1 (350H)	170			
SC-1 (400H)	180			
SC-1 (450H)	190			
SC-2 (500H)	270			
SC-2 (550H)	290			
SC-2 (600H)	310			
SC-3 (700H)	550			
SC-3 (800H)	600			
SC-3 (900H)	640			
SC-3(1000H)	700			
SC-3(1100H)	750			
SC-3(1200H)	800			
SC-4(1300H)	1,250			
SC-4(1400H)	1,300			
SC-4(1500H)	1,380			
SC-4(1600H)	1,460			
SC-4(1700H)	1,500			
SC-4(1800H)	1,580			
SC-4(1900H)	1,660			
SC-4(2000H)	1,700			
SC-4(2100H)	1,790			
SC-4(2200H)	1,860			
SC-4(2300H)	1,900			
SC-4(2400H)	1,980			
SC-4(2500H)	2,060			
SC-5(2600H)	3,230			
SC-5(2700H)	3,370			
SC-5(2800H)	3,500			
SC-5(2900H)	3,510			
SC-5(3000H)	3,650			
SC-5(3100H)	3,790			
SC-5(3200H)	3,840			
SC-5(3300H)	3,980			
SC-5(3400H)	4,110			
SC-5(3500H)	4,130			
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
地中埋設標	合成樹脂製	個	7,810	施工 M1-020511

R07. 06. 15M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

(個別)換気機器		
深型フード		施工 M1-000911
	個	
	単 価	備 考
200 φ	14,300	
200 φ FD付	16,400	
200 φ FD付 120℃溶断	16,400	
深形フード		施工 M1-020411
	個	
	SUS	
100 φ	6,360	
125 φ	7,870	
150 φ	7,870	
深形フード FD付		施工 M1-020412
	個	
	SUS	SUS 120℃溶断
100 φ	7,560	—
150 φ	9,720	9,720
丸形フード		施工 M1-020413
	個	
	SUS	
75 φ	5,810	
100 φ	6,260	
125 φ	6,770	
150 φ	7,270	
200 φ	10,200	
丸形フード FD付		施工 M1-020414
	個	
	SUS	SUS 120℃溶断
100 φ	7,110	—
125 φ	8,220	—
150 φ	8,970	8,970
平形フード		施工 M1-020415
	個	
	SUS	
100 φ	5,210	
125 φ	6,020	

(個別)換気機器

平形フード FD付		施工 M1-020416		
		個		
		SUS 120℃溶断		
150 φ		8,270		
細目	摘 要	単 位	単 価	備 考
ダンパー (山口県仕様)	100A FD			施工 M1-020421
			18,500	
	100A CD			施工 M1-020421
			39,400	
	100A VD			施工 M1-020421
			18,400	
	150A FD			施工 M1-020421
			19,100	
	150A CD			施工 M1-020421
			39,400	
150A VD			施工 M1-020421	
		18,400		
200A FD				施工 M1-020421
			19,700	
200A CD				施工 M1-020421
			41,600	
200A VD				施工 M1-020421
			19,300	