

山口県施工コード一覧表

【 030115版 】

山口県施工コード一覧表

(積上型)

【 030115版 】

工種	編	章	章名称	節	コード	施工名称	単位
間接	I	2	工事費の積算	2間接工事費 2-2運搬費	SA001	貨物自動車運搬費	台
間接					S1000007	仮設材等(鋼矢板・H形鋼・覆工板・敷鉄板)運搬	式
間接					S1000009	基本運賃等	式
間接					SA025	重建設機械分解組立輸送費	回
間接				2間接工事費 2-3準備費	SA053	運搬費(準備費積上分)	式
間接				2間接工事費 2-4事業損失防止施設費	SA057	事業損失防止施設費	式
間接					SA059	家屋調査費	式
間接					SA061	地下水観測	式
間接				2間接工事費 2-5安全費	SA081	工所用信号機スムースくん	組
間接				2間接工事費 2-6役務費	SA065	借地料(式)	式
間接					SA067	借地料(m2)	m2
間接					SA069	電力基本料金	式
間接					SA073	用水基本料金	式
間接					SA071	電力設備用工事負担金	式
間接				2間接工事費 2-8営繕費	SA075	監督員詰所	式
間接					SA077	火薬庫類損料	式
間接					SA079	保安管理費	式
間接			その他	1材料単価入力基準表	SA091	処分費(m3)	m3
間接					SA093	処分費(t)	t
共通	II	1	土工	2-2土工(ICT)	SICTH002	保守点検費(ICT 掘削)	式
共通					SICTH009	保守点検費(ICT 路体(築堤)盛土)	式
共通					SICTH004	保守点検費(ICT 路床盛土)	式
共通				5-2安定処理工 (自走式土質改良工)	SA351	自走式土質改良機設置(撤去)	台・回
共通					SA353	土質改良工	m3
共通				6土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	SA361	不整地運搬車	m3
共通		2	共通工	1-2法面整形工(ICT)	SICTH001	保守点検費(ICT 法面整形工)	式
共通				1-4コンクリート法枠工	SA429	プレキャストブロック設置工(法枠工)	m2
共通					SA433	敷砂利(プレキャスト法枠工)	m3
共通					SA441	中詰ブロック設置(プレキャスト法枠工)	m2
共通					SA443	中詰客土設置(プレキャスト法枠工)	m3
共通					SA445	中詰植生土のう設置(プレキャスト法枠工)	袋
共通					SA447	中詰割石栗石設置(プレキャスト法枠工)	m3
共通					SA449	中詰碎石設置(プレキャスト法枠工)	m3
共通					SA453	植生土のう製作(プレキャスト法枠工)	袋
共通					SA457	現場打法枠工(コンクリートP車打設)	m3
共通					SA437	アンカー設置(プレキャスト法枠工)	本
共通					SA435	吸出防止材敷設(プレキャスト法枠工)	m2
共通				9-1構造物補修工(ひび割れ補修工(充てん工法))	S1020031	ひび割れ補修工(充てん工法)	構造物
共通					S1020033	ひび割れ補修工(充てん工法)	構造物
共通				9-2構造物補修工(ひび割れ補修工(低圧注入工法))	S1020035	ひび割れ補修工(低圧注入工法)	構造物
共通					S1020037	ひび割れ補修工(低圧注入工法)	構造物
共通				9-3構造物補修工(断面修復工(左官工法))	S1020039	断面修復工(左官工法)	構造物
共通					S1020041	断面修復工(左官工法)	構造物
共通					S1020043	断面修復工(左官工法)	構造物
共通					S1020045	断面修復工(左官工法)	構造物
共通				(運用編)2石材採取工(割石、雑割石、野面採取)	S6042	石材採取工	m2

山口県施工コード一覧表（積上げ型）030115

工種	編	章	章名称	節	コード	施工名称	単位
共通					S6040	石材採取工	m3
共通		3	基礎工	1-1パイロハンマ工	SB001	鋼管・既製Co杭打工(パイロハンマ工)	本
共通					SB013	鋼管杭杭頭処理溶接工(パイロハンマ工)	m
共通				1-2中掘工	SB025	鋼管・既製コンクリート杭打工(中掘工)	本
共通				1-3鋼管ソイルセメント杭工	SB029	鋼管ソイルセメント杭工	本
共通				1-4回転杭工	SB111	回転杭工	本
共通				1-5杭頭処理工	SB315	既製コンクリート杭カットオフ工	本
共通				2-1全回転式オールケーシング工	SB033	基礎杭工	本
共通					SB035	場所打杭工(オールケーシング工)杭体工	本
共通					SB043	杭頭処理工(場所打杭)	本
共通				2-4大口径ボーリングマシン工	SB081	場所打杭工(大口径ボーリングマシン工)	本
共通					SB091	やぐら設置・撤去工(大口径ボーリング工)	回
共通				2-5ダウンザホールハンマ工	SB101	場所打杭工(ダウンザホールハンマ工)	本
共通					SB103	やぐら設置・撤去工(ダウンザホールハンマ)	回
共通				3-1深礎工	SB135	掘削土留工(深礎工)	本
共通					SB143	掘削作業設備組立・解体工(C工法)	本
共通					SB139	グラウト注入工(深礎工)	m3
共通				6ドロップハンマ杭打工	SB295	ドロップハンマ杭打工	本
共通				7木杭及び矢板打工(人力,ドロップハンマ工)	SB303	人力木杭打・抜取工	本
共通				8泥水運搬工	SB860	汚泥吸排車運搬	m3
共通		4	コンクリート工	1コンクリート工	SB405	30mを超える部分の圧送管組立・撤去	m3
共通					SB417	養生工	m3
共通				3溶接金網設置工	S1040001	コンクリート工(溶接金網設置工)	m2
共通				4張りコンクリート工	S1040005	基面整正	m2
共通					S1040007	型枠工	m2
共通					S1040009	コンクリート打設工	m2
共通					S1040011	コンクリート打設工	m2
共通					S1040013	養生工	m2
共通		5	仮設工	1 仮設工	SB529	鋼矢板	t
共通					SB531	H形鋼	t
共通					S6086	スクラップ控除	t
共通				2-1パイロハンマ工	SB544	鋼矢板打込工(パイロハンマ工)	枚
共通					SB546	H形鋼打込工(パイロハンマ工)	本
共通					SB559	鋼矢板打込工(WJ併用パイロハンマ工)	枚
共通					SB563	H形鋼打込工(WJ併用パイロハンマ工)	本
共通					SB566	鋼矢板引抜工(パイロハンマ工)	枚
共通					SB568	H形鋼引抜工(パイロハンマ工)	本
共通					SB574	矢板積台船運転(パイロハンマ工)	日
共通					SB576	クレーン付台船運転(パイロハンマ工)	日
共通					SB578	引船運転(パイロハンマ工)	日
共通				2-2パイロハンマ工(軽量鋼矢板打込引抜工)	SB925	軽量鋼矢板打込・引抜工(電動パイロ)	枚
共通				2-3油圧圧入引抜工	SB595	鋼矢板圧入工($N_{max} \leq 25$)	枚
共通					SB599	鋼矢板圧入工($N_{max} \leq 50$)	枚
共通					SB601	鋼矢板圧入工($50 < N_{max} \leq 600$)	枚
共通					SB603	継鋼矢板圧入工($N_{max} \leq 25$)	枚
共通					SB607	継鋼矢板圧入工($N_{max} \leq 50$)	枚

山口県施工コード一覧表（積上げ型）030115

工種	編	章	章名称	節	コード	施工名称	単位
共通					SB609	鋼矢板引抜き工(油圧圧入引抜き工)	枚
共通					SB611	油圧式杭圧入引抜き機据付・解体工	回
共通					SB619	クレーン付台船運転(油圧圧入引抜き工)	日
共通					SB617	引船運転(油圧圧入引抜き工)	日
共通				2-4ディーゼルハンマ・プレボーリング工	SB641	H形鋼打込工(ディーゼルハンマ)	本
共通					SB645	H形鋼打込工(プレボーリング工法)	本
共通					SB649	杭打機運転(DHによるH形鋼打込)	時間
共通					SB651	杭打機運転(プレBによるH形鋼打込)	時間
共通					SB653	台船運転	日
共通				3矢板工(アースオーガ併用圧入工)	SB587	鋼矢板打込工(アースオーガ併用圧入工法)	枚
共通				4鋼矢板(H形鋼)工(クレーン引抜き工)	SB627	鋼矢板引抜き工(クレーン引抜き工)	枚
共通					SB629	H形鋼引抜き工(クレーン引抜き工)	本
共通				6仮設材設置撤去工	SB533	山留材賃料	t
共通					SB535	覆工板賃料	m ²
共通					SB537	鋼製マット賃料	m ²
共通					SB541	覆工板受桁及び覆工板受桁受賃料	m ²
共通					SB661	切梁・腹起工	t
共通					SB665	タイロッド・腹起工	t
共通					SB677	横矢板工	m ²
共通					SB669	覆工板工	m ²
共通					SB673	覆工板受桁工	t
共通				7-1足場工	SB685	手摺先行型枠組・単管・単管傾斜足場	掛m ²
共通				7-2支保工	SB693	パイプサポート支保くさび結合支保	空m ³
共通					SB695	パイプサポート支保(小規模)	空m ³
共通				8締切排水工	SB705	ポンプ運転(締切排水工)	日
共通					SB709	ポンプ設置・撤去(締切排水工)	箇所
共通				10-1土のう工	SB741	土のう工	袋
共通					SB745	土のう積工	m ²
共通				10-2大型土のう工	SB746	大型土のう製作・設置工	袋
共通					SB747	大型土のう撤去工	袋
共通				11仮橋・仮棧橋工	SB769	上部工架設・撤去工(仮橋・仮棧橋工)	t
共通					SB773	覆工板設置・撤去工(仮橋・仮棧橋工)	m ²
共通					SB777	高欄設置・撤去工(仮橋・仮棧橋工)	m
共通					SB781	橋脚設置・撤去工(直接基礎形式)	t
共通					SB783	杭橋脚(H形鋼)打込工(杭基礎形式)	本
共通					SB784	杭橋脚(H形鋼)引抜き工(杭基礎形式)	本
共通					SB785	杭橋脚設置・撤去工(杭基礎形式)	t
共通					SB787	導枠設置・撤去工(杭基礎形式)	本
共通				12汚濁防止フェンス工	SB795	汚濁防止フェンス工	式
共通					SB797	汚濁防止フェンス設置・撤去	m
共通				13-1仮囲い設置撤去工	SB789	仮囲い設置・撤去工	m
共通				14仮防護柵工(切土及び発破防護柵工)	SB749	切土及び発破防護柵の設置及び撤去	m ²
共通					SB751	土留材(板材)材料(切土及び発破防護柵)	m ²
共通					SB753	金網材料費(切土及び発破防護柵)	m ²
共通					SB755	シート材料費(切土及び発破防護柵)	m ²
共通				16敷鉄板設置・撤去工	S1050041	敷鉄板設置	m ²

山口県施工コード一覧表（積上げ型）030115

工種	編	章	章名称	節	コード	施工名称	単位
共通					S1050043	敷鉄板撤去	m2
共通					SB793	敷鉄板賃料	枚
共通				18仮設電力設備工	S6106	低圧受電設備	箇所
共通					S6108	高圧受電設備	箇所
共通					S6110	低圧配電線路	m
共通					S6112	高圧配電線路	m
共通					S6114	坑内配電線路	m
共通					S6118	ころがし配線	m
共通					S6116	低圧電動機設備	面
共通					S6120	高圧電動機設備	台
共通					S6122	工事用照明	個
共通					S6124	坑内照明	m
共通					S6126	切羽照明	個
共通				20法面工(仮設用モルタル吹付工)	S1050045	仮設用モルタル吹付工	m2
共通				21交通誘導警備員	SA063	交通誘導警備員A・B	人・日
共通				(運用編)5切土(発破)防護柵工	S6096	防護柵工	m2
共通					S609601	防護柵工・材料(木材)	本
共通					S6098	土工用防護柵	m2
共通					S609801	土工用防護柵・材料(鋼材)	t
共通					S609802	土工用防護柵・材料(木材)	m3
共通					S609803	土工用防護柵・材料(金網)	m2
共通					S609804	土工用防護柵・材料(シート)	m2
共通					S609805	足場パイプ賃料	本
河川	Ⅲ	1	河川海岸	3消波工	SC037	捨石均し工(消波工)	m2
河川					SC038	ブロック製作(消波工)	個
河川					SC039	ブロック横取り(消波工)	個
河川					SC041	ブロック積込・運搬・据付工(消波工)	個
河川					SC043	クレーン付台船運転(消波工)	日
河川					SC045	自航潜水士船運転(消波工)	日
河川					SC049	非航起重機船運転(消波工)	日
河川					SC047	引船運転(消波工)	日
河川					SC051	交通船運転(消波工)	日
河川		2	河川維持工	11-2かごマット工(多段積型)	SC361	かごマット(多段積型)工	m2
河川				12ブロックマット工	SC371	ブロックマット工(最大法長5.5m以下)	m2
河川					SC373	ブロックマット工(最大法長5.5m超18m以下)	m2
河川		3	砂防工	2-1コンクリート工	SC433	型枠工[砂防工]	m2
河川					SC441	足場設置及び撤去[砂防工]	m
河川					SC477	一般部コンクリート打設[砂防工]	m3
河川					SC461	止水板設置[砂防工]	m
河川				2-2コンクリート工(ケーブルクレーン打設)	SC425	コンクリート投入[砂防工]	m3
河川					SC429	コンクリート投入(ケーブルクレーン)	時間
河川					SC434	型枠工(ケーブルクレーン)	m2
河川					SC445	コンクリート締固め、打継面清掃[砂防工]	m3
河川					SC449	コンクリート養生[砂防工]	m3
河川					SC453	堤冠コンクリート締固め[砂防工]	m3
河川					SC457	堤冠コンクリート養生[砂防工]	m3

山口県施工コード一覧表（積上げ型）030115

工種	編	章	章名称	節	コード	施工名称	単位
河川					SC473	ケーブルクレーン(両端固定)運転[砂防工]	日
河川					SC465	岩盤清掃[砂防工]	m2
河川					SC469	チップング[砂防工]	m2
河川				2-4残存型枠工	SC535	残存型枠及び残存化粧型枠工[砂防工]	m2
河川					SC537	天端手摺設置・撤去	m
河川					SC539	足場(キャットウォーク)設置・撤去	m
河川				3-1仮設備工	SC551	ケーブルC(両端固定式)基礎・据付・解体	基
河川					SC557	ワイヤーロープ損耗費	式
河川					SC555	ケーブルC及びウインチ運転(仮設備工)	日
河川				9鋼製砂防工	S2030053	鋼製部材組立・据付け	t
河川					S2030055	本締め工	本
河川					S2030057	アンカー工	本
河川					S2030059	現場塗装工(はけ塗り)	m2
河川					S2030051	鋼製部材組立・据付け	t
河川		4	地すべり防止工	1-1集水井工(ライナープレート土留工法)	SC801	掘削土留工(ライナープレート土留工法)	基
河川					SC803	土留材材料費(ライナープレート土留工法)	基
河川					SC805	井戸蓋工(ライナープレート土留工法)	基
河川					SC809	昇降用設備設置工(ライナープレート土留)	m
河川					SC811	掘削作業設備組立・解体(ライナー土留)	基
河川				1-4地すべり防止工(山腹水路工)	SC837	山腹U形側溝	m
河川					SC841	山腹コルゲートフリーウム	m
河川					SC845	山腹U形側溝明暗渠	m
河川					SC849	山腹コルゲートフリーウム明暗渠	m
河川					SC853	山腹暗渠	m
河川					SC855	集水樹設置	基
河川					SC856	プレキャスト集水樹据付	基
河川				1-5地すべり防止工(ふとんかご)	SC869	ふとんかご[地すべり]	m
河川				1-6地すべり防止工(じゃかご)	SC865	じゃかご[地すべり]	m
河川					SC873	止杭工[地すべり]	本
河川				1-7集排水ボーリング孔洗浄工	SC881	集排水ボーリング孔洗浄工	m
河川					SC883	集水井内足場設置・撤去	回
河川		5	急傾斜地対策工(運用編)	急傾斜地対策工	S6298	簡易貴入試験	m
河川					S6292	落石防護柵材料運搬	m
河川					S6294	落石防護柵材料持上	m
河川					S6310	土工用防護柵(1型)	m
河川					S631001	土工用防護柵(河川)・材料(木材2)	m3
河川					S631002	土工用防護柵(河川)・材料(木材1)	m3
河川					S6312	土工用防護柵(2型/3型)	m
河川					S631201	土工用防護柵(河川)・材料(金網)	m2
河川					S631202	土工用防護柵(河川)・材料(シート)	m2
河川					S6314	土工用防護柵(4型)	m
河川					S6316	土工用防護柵(5型/6型)	m
河川					S6318	土工用防護柵(7型/8型)	m
河川					S631801	土工用防護柵(河川)・材料(鋼材)	t
河川					S6320	土工用防護柵(9型/10型)	m
河川					S6322	土工用防護柵(11型/12型)	m

山口県施工コード一覧表（積上げ型）030115

工種	編	章	章名称	節	コード	施工名称	単位
道路	IV	1	舗装工	1-2路盤工(ICT)	SICTH005	保守点検費(ICT 不陸整正)	式
道路					SICTH006	保守点検費(ICT 下層路盤(車道・路肩部))	式
道路					SICTH007	保守点検費(ICT 上層路盤(車道・路肩部))	式
道路				5-1コンクリート舗装工	SD051	コンクリート舗装工(機械舗装)	m2
道路					SD053	コンクリート舗装工(人力舗装)	m2
道路					SD055	コンクリート舗装工(材料)	m2
道路					SD057	コンクリート舗装工(縦目地工)	m
道路					SD059	コンクリート舗装工(横目地工)	m
道路		2	付属施設	1-1ガードケーブル設置工	SD067	端末支柱	本
道路					SD069	中間支柱	本
道路					SD071	ケーブル張	m
道路				1-2落石防止網(繊維網)設置工	SD081	落石防止網付属品材料費(覆式)	m2
道路					SD083	落石防止網付属品材料費(ポケット式)	m2
道路				1-8雪崩発生予防柵設置工(円形空洞型枠工、立入防止柵工、柵板設置工)	SD181	円形空洞型枠設置	m
道路		3	道路維持修繕工	1-2切削オーバーレイ工	SD415	切削オーバーレイ工	m2
道路				5路上路盤再生工	SD459	路上路盤再生工	m2
道路				10床版補強工	SD513	床版補強材料材料費	t
道路					SD515	鋼板接着工	m2
道路					SD521	増桁架設工	t
道路					SD525	既設部材撤去工	t
道路					SD601	下地処理工	m2
道路					SD603	プライマー工	m2
道路					SD605	不陸修正工	m2
道路					SD607	炭素繊維シート接着工	m2
道路					SD609	仕上げ塗装工	m2
道路					SD519	クラック処理工	m
道路					SD527	足場工(床版補強工)	m2
道路					SD529	朝顔(床版補強工)	m2
道路					SD531	防護工(床版補強工)	m2
道路				12-7橋梁補修工(表面被覆工(塗装工法))	SD591	表面被覆工(塗装工法)下地処理	橋
道路					SD593	表面被覆工(塗装工法)プライマー塗布	橋
道路					SD595	表面被覆工(塗装工法)下塗り(パテ塗布)	橋
道路					SD597	表面被覆工(塗装工法)中塗り材塗布	層・橋
道路					SD599	表面被覆工(塗装工法)上塗り材塗布	層・橋
道路				20トンネル補修工(ひび割れ補修工(低圧注入工))	S3030073	ひび割れ補修工(低圧注入工法)	トンネル
道路				独自	SD691	舗装版切断排水・冷却排水処分費	現場
道路		7	橋梁工	1鋼橋製作工	SE301	鋼材費(鋼板)販売価格	t
道路					SE303	鋼材費(鋼板各種)	t
道路					SE305	鋼材費(形鋼)販売価格	t
道路					SE307	鋼材費(形鋼各種)	t
道路					SE331	間接労務費(鋼橋製作)	式
道路					SE323	副資材費	t
道路				2橋梁塗装工(工場塗装及び塗装前処理)	SE335	塗装前処理	m2
道路					SE337	工場塗装	m2
道路				3鋼橋架設工	SE345	金属支据付工	基
道路					SE347	ゴム支据付工	基

山口県施工コード一覧表（積上げ型）030115

工種	編	章	章名称	節	コード	施工名称	単位
道路					SE351	地組工	t
道路					SE355	架設工(鉄桁・箱桁・ラーメン橋)	t
道路					SE357	架設工(トラス・アーチ・ランガー橋)	t
道路					S3110	本締め工	本
道路					SE365	落橋防止装置取付工	組
道路					SE389	クレーン賃料及び機械器具損料(鋼橋架設)	式
道路					S3102	ベント設備	工事
道路					S3103	ベント基礎設置・撤去	工事
道路					SE441	合成床版架設工	m2
道路					SE443	シール材料費	式
道路					SE445	合成床版製品費	m2
道路					SE391	移動式クレーン運転(鋼橋架設)	日
道路					SE393	架設工具損料(鋼橋架設)	供用日
道路					SE397	発動発電機運転(鋼橋架設)	供用日
道路					SE395	仮締ボルト・ドリフトピン損料(鋼橋架設)	供用日
道路					SE369	ケーブルクレーン設備(据付・解体)	式
道路					SE373	ケーブルエレクション設備据付・解体	式
道路					SE377	架設用クレーン設備損料	供用日
道路					S3452	足場工(検査路)吊足場	m
道路					SE401	鋼床版現場溶接工	m
道路					SE405	消耗材料費	m
道路					SE407	主体足場(鋼橋架設工)	m2
道路					SE411	中段足場(鋼橋架設工)	m2
道路					SE415	安全通路(鋼橋架設工)	m2
道路					SE419	部分作業床(鋼橋架設工)	m2
道路					SE423	朝顔(鋼橋架設工)	m2
道路					SE427	床版追加足場(鋼橋架設工)	m2
道路					SE431	側面塗装足場(鋼橋架設工)	m2
道路					SE435	防護工(鋼橋架設工)	m2
道路					SE437	ネット防護工	m2
道路					SE439	登り棧橋工(鋼橋架設工)	箇所
道路				6グレーチング床版架設工 及び足場工	SE511	グレーチング床版架設	m2
道路				7ポストテンション桁製作工	SE540	ポストテンション主桁製作工	本
道路					SE543	機械器具損料(ポストテンション主桁製作)	工事
道路				9PC橋架設工	SE587	トラッククレーン架設(PC橋架設工)	本
道路					SE591	重量台車による桁小運搬(PC橋架設工)	本
道路					SE595	機械器具損料(重量台車による桁小運搬)	供用日
道路					SE599	主桁架設(架設桁)(PC橋架設工)	本
道路					SE603	架設機械据付・解体(PC橋架設工)	回
道路					SE607	架設機械移動(PC橋架設工)	回
道路					SE611	軌道設置・撤去(PC橋架設工)	m
道路					SE615	アンカー工(PC橋架設工)	箇所
道路					SE619	架設機械器具費(架設桁による架設)	式
道路					SE627	横組鉄筋加工・組立(PC橋架設工)	t
道路					SE631	横組コンクリート工(PC橋架設工)	m3
道路					SE639	PC工(PC橋架設工)	m

山口県施工コード一覧表（積上げ型）030115

工種	編	章	章名称	節	コード	施工名称	単位
道路					SE643	緊張工(PC橋架設工)	本
道路					SE663	機械器具損料(横組工)	式
道路					SE667	桁下足場工(PC橋架設工)	m2
道路					SE671	側部足場工(スラブ桁橋)(PC橋架設工)	m
道路					SE673	橋台・橋脚回り足場ブラケット工	m
道路					SE675	板張防護工(PC橋架設工)	m2
道路					SE677	ネット防護工(PC桁橋)	m2
道路					SE651	ゴム支承 Aタイプ(パッドタイプ)据付	個
道路					SE655	ゴム支承 Aタイプ(簡易タイプ)据付	m
道路					SE657	ゴム支承 Bタイプ据付	個
道路					SE659	無収縮モルタル(新活荷重桁)	m3
道路					SE660	ジョイントプロテクター材料費	組
道路					SE661	変位制限装置材料費	組
道路					SE665	落橋防止装置据付(PC橋架設工)	組
道路					SE679	PC板支承工両側	m
道路					SE681	PC板仮置工	枚
道路					SE683	PC板敷設工	枚
道路					SE685	継目工	m
道路					SE687	型枠工(PCコンボ床版工)	m2
道路				11ポストテンション場所打 ホロースラブ橋工	SE795	コンクリート工(ポストテン場所打ホロー橋)	m3
道路					SE799	鉄筋工(ポストテン場所打ホロースラブ橋)	t
道路					SE807	ケーブル工(ポストテン場所打ホロー橋)	m
道路					SE811	緊張工(ポストテン場所打ホロースラブ橋)	本
道路					SE813	接続工(ポストテン場所打ホロースラブ橋)	組
道路					SE816	落橋防止装置取付(ポストテン場所打ホロー)	組
道路					SE818	支承工(ポストテン場所打ホロースラブ橋)	個
道路				14 架設支保工	SE873	くさび結合支保設置・撤去工(架設支保工)	空m3
道路					SE877	基礎用鋼材設置・撤去(架設支保工)	m2
道路					SE881	支柱支保設置・撤去工(架設支保工)	空m3
道路					SE885	支柱受台(架設支保工)	m
道路				15伸縮装置工(鋼製)	SE893	鋼製伸縮装置設置(新設)	箇所
道路					SE895	鋼製伸縮装置取替工(補修)	m
道路					SE897	鋼製伸縮装置仕上工(補修)	m
道路				18鋼製橋脚設置工	SE949	アンカーフレーム架設工	基
道路					SE954	鋼製橋脚地組工	t
道路					SE957	鋼製橋脚架設工	t
道路					SE961	現場溶接工(鋼製橋脚設置工)	m
道路					SE965	本締工(鋼製橋脚設置工)	本
道路					SE968	アンカーフレーム架設クレーン運転費	式
道路					SE970	鋼製橋脚地組クレーン運転費	式
道路					SE972	鋼製橋脚架設クレーン運転費	式
道路				19-1橋台・橋脚工(1)(構造物単位)	SE981	T形橋脚	m3
道路					SE982	壁式橋脚	m3
道路					SE983	逆T式橋台	m3
道路				19-2橋台・橋脚工(2)	SE986	橋台・橋脚コンクリート打設(橋台橋脚工2)	m3
機械	I	6	機械運転	ブルドーザ及びスクレーパ	SX005	ブルドーザ運転(機-1)	時間

工種	編	章	章名称	節	コード	施工名称	単位
機械					SX010	ブルドーザ運転(機-13)	時間
機械					SX015	ブルドーザ運転(機-18)	日
機械					SX020	ブルドーザ運転(機-28)賃料	日
機械				掘削及び積込機	SX025	小型バックホウ運転(機-12)	日
機械					SX027	小型バックホウ運転(機-16)賃料	日
機械					SX030	小型バックホウ運転(機-18)	日
機械					SX034	小型バックホウ運転(機-23)	日
機械					SX035	小型バックホウ運転(機-24)	日
機械					SX036	小型バックホウ運転(機-25)	日
機械					SX038	小型バックホウ運転(機-28)賃料	日
機械					SX040	バックホウ運転(機-1)	時間
機械					S9006	機-1,バックホウ運転	時間
機械					SX045	バックホウ運転(機-13)	時間
機械					SX050	バックホウ運転(機-18)	日
機械					SX055	バックホウ運転(機-24)	日
機械					SX060	バックホウ運転(機-28)賃料	日
機械					S9035	機-28,バックホウ運転(賃料)	日
機械					SX070	クラムシェル運転(機-1)	時間
機械					SX075	クラムシェル運転(機-13)	時間
機械					SX080	クラムシェル運転(機-18)	日
機械					SX085	クラムシェル運転(機-28)賃料	日
機械					SX480	ホイールローダ運転(機-13)	時間
機械					SX482	ホイールローダ運転(機-24)	日
機械					SX042	掴み装置運転(機-3)	時間
機械					SX640	コンクリート圧砕機運転(機-20)	日
機械					S900067	機-29,ホイールローダ運転	日
機械				運搬機械	SX095	ダンプトラック運転(機-7)	時間
機械					SX100	ダンプトラック運転(機-13)	時間
機械					SX110	ダンプトラック運転(機-22)	日
機械					SX112	ダンプトラック運転(機-32)	日
機械					SX115	トラック運転(機-1)	時間
機械					SX120	トラック運転(機-6)	時間
機械					SX125	トラック運転(機-13)	時間
機械					SX130	トラック運転(機-18)	日
機械					SX137	トラック運転(機-28)賃料	日
機械					SX140	トレーラ運転(機-1)	時間
機械					SX884	不整地運搬車運転(機-28)賃料	日
機械				クレーンその他の荷役機械	SX150	クローラクレーン運転(機-1)	時間
機械					SX155	クローラクレーン運転(機-18)	日
機械					SX160	クローラクレーン運転(機-27)	日
機械					SX161	クローラクレーン運転(機-28)賃料	日
機械					SX163	トラッククレーン運転(機-1)	時間
機械					SX170	ラフテレーンクレーン運転(機-18)	日
機械					SX165	簡易ケーブルクレーン運転(機-23)	日
機械					SX734	高所作業車運転(機-19)	日
機械					SX735	高所作業車運転(機-28)賃料	日

工種	編	章	章名称	節	コード	施工名称	単位
機械				基礎工用機械	SX197	パイプロハンマ(単体)運転(機-24)	日
機械					SX198	パイプロハンマ(単体)運転(機-25)	日
機械					SX200	パイプロハンマ杭打機運転(機-5)	時間
機械					SX205	パイプロハンマ杭打機運転(機-20)	日
機械					SX210	杭打用ウォータジェット運転(機-15)	時間
機械					SX215	杭打用ウォータジェット運転 機24	日
機械					SX216	杭打用ウォータジェット運転(機-25)	日
機械					SX260	アースオーガ中掘機運転(機-4)	時間
機械					SX263	アースオーガ中掘機運転(機-18)	日
機械					SX270	杭打機(クローラ式アースオーガ)運転(機-18)	日
機械					SX195	クローラ式杭打機運転(機-1)	時間
機械					SX220	クローラ式杭打機運転(機-4)	時間
機械					SX225	クローラ式杭打機運転(機-18)	日
機械					SX230	クローラ式杭打機運転(機-21)	日
機械					SX250	油圧式杭圧入引抜機運転(機-24)	日
機械					SX255	油圧式杭圧入引抜機運転(機-25)	日
機械					SX280	オールケーシング掘削機運転(機-18)	日
機械					SX300	グラウトポンプ運転(機-14)	日
機械					SX305	グラウトポンプ運転(機-25)	日
機械					SX310	グラウトミキサ運転(機-14)	日
機械					SX314	グラウトミキサ運転(機-24)	日
機械					SX290	泥排水処理装置運転(機-14)	日
機械					SX380	汚泥吸排車運転(機-19)	日
機械					SX235	ワイヤ式杭抜き機運転(機-20)	日
機械					SX231	杭破碎機運転(機-12)	日
機械				せん孔機械及びトンネル工用機械	SX398	ボーリングマシン運転(機-12)	日
機械					SX400	ボーリングマシン運転(機-14)	日
機械					SX405	ボーリングマシン運転(機-15)	時間
機械					SX409	大口径ボーリングマシン運転(機-25)	日
機械					SX415	ダウンザホールハンマ運転(機-25)	日
機械					SX410	ドリフタ運転(ガイドセル含む) 機-25	日
機械					SX420	大型ブレーカ運転(機-20)	日
機械					SX422	大型ブレーカ(ベース含む)運転 機-12	日
機械					SX440	クローラドリル運転(機-24)	日
機械					SX430	ドリルジャンボ運転(機-15)	時間
機械					SX432	ドリルジャンボ運転(機-25)	日
機械					SX450	自由断面トンネル掘削機運転(機-15)	時間
機械					SX452	自由断面トンネル掘削機運転(機-25)	日
機械					SX490	コンクリート吹付機運転(機-15)	時間
機械					SX492	コンクリート吹付機運転(機-25)	日
機械					SX458	集塵機運転(機-14)	日
機械				モータグレーダ及び路盤用機械	SX500	モータグレーダ運転(機-1)	時間
機械					SX505	モータグレーダ運転(機-18)	日
機械					SX520	スタビライザ運転(機-1)	時間
機械					SX525	スタビライザ運転(機-18)	日
機械				締固め機械	SX535	ロードローラ運転(機-1)	時間

工種	編	章	章名称	節	コード	施工名称	単位
機械					SX540	ロードローラ運転(機-18)	日
機械					SX550	タイヤローラ運転(機-1)	時間
機械					SX555	タイヤローラ運転(機-16)賃料	日
機械					SX560	タイヤローラ運転(機-18)	日
機械					SX565	タイヤローラ運転(機-28)賃料	日
機械					SX570	振動ローラ運転(機-1)	時間
機械					SX575	振動ローラ運転(機-9)	時間
機械					SX577	振動ローラ運転(機-13)	時間
機械					SX578	振動ローラ運転(機-16)賃料	日
機械					SX580	振動ローラ運転(機-18)	日
機械					SX582	振動ローラ運転(機-23)	日
機械					SX585	振動ローラ運転(機-28)賃料	日
機械					SX591	振動ローラ運転(機-31)賃料	日
機械					SX600	タンバ及びランマ運転(機-8)	日
機械					SX602	タンバ及びランマ運転(機-12)	日
機械					SX605	タンバ及びランマ運転(機-23)	日
機械					SX607	タンバ及びランマ運転(機-31)賃料	日
機械					SX610	振動コンパクト運転(機-23)	日
機械				コンクリート機械	SX497	吹付プラント設備運転(機-25)	日
機械					SX620	トラックミキサ運転(機-13)	時間
機械					SX630	コンクリートポンプ車運転(機-1)	時間
機械					SX633	コンクリートポンプ車運転(機-3)	時間
機械					SX635	コンクリートポンプ車運転(機-13)	時間
機械					SX637	コンクリートポンプ車運転(機-18)	日
機械					SX638	コンクリートポンプ車運転(機-20)	日
機械					SX639	コンクリートポンプ車運転(機-24)	日
機械				舗装機械	SX645	アスファルトフィニッシャ運転(機-1)	時間
機械					SX650	アスファルトフィニッシャ運転(機-18)	日
機械					SX652	コンクリートスプレッダ運転(機-1)	時間
機械					SX654	コンクリートフィニッシャ運転(機-1)	時間
機械					SX656	コンクリートレベラ運転(機-1)	時間
機械					SX680	アスファルトカーバ運転(機-23)	日
機械				道路維持用機械	SX690	路面清掃車運転(機-19)	日
機械					SX950	側溝清掃車運転(機-6)	時間
機械					SX954	排水管清掃車運転(機-6)	時間
機械					SX736	散水車運転(機-6)	時間
機械					SX740	散水車運転(機-19)	日
機械					SX710	路面切削機運転(機-18)	日
機械					SX720	路上表層再生機運転(機-1)	時間
機械					SX730	路面ヒータ運転(機-1)	時間
機械					SX748	ガードレール支柱打込機運転(機-6)	時間
機械					SX750	ガードレール支柱打込機運転(機-19)	日
機械					SX660	コンクリートカッタ運転(機-8)	日
機械					SX664	コンクリートカッタ運転(機-23)	日
機械					SX665	コンクリートカッタ運転(機-24)	日
機械				空気圧縮機及び送風機(原動機を含む)	SX756	空気圧縮機運転(機-12)	日

工種	編	章	章名称	節	コード	施工名称	単位
機械					SX760	空気圧縮機運転(機-16)賃料	日
機械					S9405	空気圧縮機運転(賃料)機-16	日
機械				建設用ポンプ	SX765	小型うず巻ポンプ運転(機-14)	日
機械					SX767	小型多段遠心ポンプ運転(機-14)	日
機械					SX770	工事用水中ポンプ運転(機-14)	日
機械					SX775	工事用水中ポンプ運転(機-25)	日
機械					SX777	工事用水中ポンプ運転(機-30)	日
機械					SX780	水中サンドポンプ運転(機-14)	日
機械				電気機器	SX800	発動発電機運転(機-12)	日
機械					SX805	発動発電機運転(機-16)賃料	日
機械					S9469	機-16_発動発電機運転	日
機械					SX810	発動発電機運転(機-24)	日
機械				ウインチ類	SX815	ウインチ運転(機-25)	日
機械				その他の機器	S900069	機-15_モルタルコンクリート吹付機運転	時間
機械					SX980	ジャッキ設備運転(機-25)	日
機械					SX855	自走式土質改良機運転(機-24)	日
機械					SX945	工事用高圧洗浄機運転(機-24)	日
機械					SX900	パッカー車運転(機-6)	時間
機械					SX910	業務用可搬型ヒータ運転(機-16)	日
機械					SX860	電気溶接機運転(機-12)	日
機械					SX865	電気溶接機運転(機-24)	日
機械					SX266	やぐら装置運転(機-25)	日
機械				付属作業船	SX920	引船運転(機-13)	時間
機械					SX922	引船運転(機-24)	日
機械					SX924	台船運転(機-25)	日
機械			下水道	掘削及び積込機	SM0102010	機-01_小型バックホウ運転	時間
機械					SM1802010	機-18_小型バックホウ運転	日
機械					SM2302010	機-23_小型バックホウ運転	日
機械					SM0102020	機-01_バックホウ運転	時間
機械					SM1802020	機-18_バックホウ(クローラ型)運転	日
機械					SM2800007	機-28_BH(クローラ型クレーン機能付)運転	日
機械					SM0102040	機-01_ドラグライン及びビラムシェル運転	時間
機械					SM1802040	機-18_ドラグライン及びビラムシェル運転	日
機械				運搬機械	SM0103020	機-01_トラック運転	時間
機械					SM1803020	機-18_トラック運転	日
機械					SM1903020	機-19_トラック運転	日
機械					SM2103020	機-21_トラック運転	日
機械					SM2800017	機-28_トラック(クレーン装置付)運転	日
機械					SM2203010	機-22_ダンプトラック運転	日
機械				せん孔機械及びトンネル工事用機械	SM1206010	機-12_ボーリングマシン運転	日
機械				電気機器	SM1600042	機-16_発動発電機(ディーゼル発電機)運転	日
機械				基礎工事用機械	SM2005030	機-20_パイロハンマ杭打機運転	日
機械					SM2405220	機-24_油圧式杭圧入引抜機運転	日
機械				空気圧縮機及び送風機(原動機を含む)	SM1600037	機-16_空気圧縮機(EC)運転	日
機械					SM3000038	機-30_空気圧縮機(MC)運転	日
機械				損料算定表無	SM01G0001	機-01_圧入機運転	時間

工種	編	章	章名称	節	コード	施工名称	単位
機械					SM19G0001	機-19_給水車運転	日
機械					SM19G0003	機-19_反転・引込車運転	日
機械					SM19G0005	機-19_硬化・形成車運転	日
機械					SM19G0007	機-19_本管用TVカメラ車運転	日
機械					SM19G0009	機-19_高压洗浄車運転	日
機械					SM19G0011	機-19_せん孔機車運転	日
委託	1	2	測量業務 標準歩掛	第1節共通	SC010100010	打合せ	業務
委託					SC010100020	関係機関協議資料作成	業務
委託					SC010100030	関係機関打合せ協議	業務
委託				第2節基準点測量	SC010	基準点測量(GPS)	点
委託					SC006	3・4級基準点測量	点
委託					SC016	基準点設置	点
委託				第3節水準測量	SC030	水準測量	km
委託					SC032	水準点設置	点
委託				第4節路線測量	SC082	路線測量(作業計画)	業務
委託					SC070	路線測量(現地踏査)	km
委託					SC084	路線測量(伐採)	km
委託					SC085	路線測量(条件点の観測)	点
委託					SC086	路線測量(線形決定)	km
委託					SC088	路線測量(IP設置)	km
委託					SC072	路線測量(中心線測量)	km
委託					SC090	路線測量(仮BM設置測量)	km
委託					SC074	路線測量(縦断測量)	km
委託					SC076	路線測量(横断測量)	km
委託					SC092	路線測量(詳細測量)	km
委託					SC080	路線測量(用地幅杭設置測量)	km
委託				第5節河川測量	SC320	作業計画(河川測量)	業務
委託					SC322	現地踏査(河川測量)	km
委託					SC324	距離標設置測量(河川測量)	点
委託					SC326	水準基準測量(河川測量)	km
委託					SC328	河川定期縦断測量(河川測量)	km
委託					SC332	河川定期横断測量(河川測量)	本
委託					SC336	河川定期横断測量(河川測量)	断面
委託					SC338	法線測量(河川測量)	km
委託				第6節深淺測量	SC354	作業計画(深淺測量)	業務
委託					SC342	ダム・貯水池深淺測量(深淺測量)	測線
委託					SC346	河川深淺測量(深淺測量)	測線
委託					SC350	海岸深淺測量(深淺測量)	測線
委託				第7節用地測量	SF100	作業計画(用地測量)	業務
委託					SF102	現地踏査(用地測量)	業務
委託					SF104	公図等の転写(用地測量)	万m2
委託					SF125	地積測量図転写(用地測量)	万m2
委託					SF106	土地の登記簿調査(用地測量)	万m2
委託					SF126	建物の登記簿調査(用地測量)	戸
委託					SF108	権利者確認調査(用地測量)当初	万m2
委託					SF107	権利者確認調査(用地測量)追跡	人

工種	編	章	章名称	節	コード	施工名称	単位
委託					SF109	公図等転写連続図作成(用地測量)	万m2
委託					SF132	復元測量(用地測量)	万m2
委託					SF110	境界確認(用地測量)	万m2
委託					SF111	土地境界確認書作成(用地測量)	万m2
委託					SF112	補助基準点の設置(用地測量)	万m2
委託					SF116	境界測量(用地測量)	万m2
委託					SF119	用地境界仮杭設置(用地測量)	万m2
委託					SF130	用地境界杭設置(用地測量)	本
委託					SF117	境界点間測量(用地測量)	万m2
委託					SF120	面積計算(用地測量)	万m2
委託					SF123	用地実測図原図作成(用地測量)	万m2
委託					SF118	用地現況測量(用地測量)建物等	万m2
委託					SF124	土地調書作成(用地測量)	万m2
委託					SF140	管理者との打合せ(公共用地境界確定協議)	業務
委託					SF142	現況実測平面図作成(公共用地境界確定協議)	万m2
委託					SF144	横断面図作成(公共用地境界確定協議)	km
委託					SF146	依頼書作成(公共用地境界確定協議)	km
委託					SF148	協議書作成(公共用地境界確定協議)	km
委託				第8節空中写真測量	SC102	計画(撮影)	km2
委託					SC110	総運航(撮影)	時間
委託					SC112	撮影(撮影)	時間
委託					SC114	滞留(撮影)	日
委託					SC000043	GNSS/IMU計算(撮影)	枚
委託					SC000045	数値写真作成(撮影)	枚
委託					SC124	対空標識の設置(標定点測量及び同時調整)	点
委託					SC128	標定点測量(標定点測量及び同時調整)	点
委託					SC132	簡易水準測量(標定点測量及び同時調整)	km
委託					SC000047	同時調整(標定点測量及び同時調整)	km2
委託					SH311	数値図化(作業計画)	km2
委託					SH314	数値図化(現地調査)	km2
委託					SH320	数値図化(数値図化)	km2
委託					SH323	数値図化(数値編集)	km2
委託					SH326	数値図化(補測編集)	km2
委託					SH329	数値図化(数値地形図データファイルの作成)	km2
委託				第9節現地測量	SC090101010	現地測量(作業計画)	業務
委託					SC000023	現地測量	式
委託				第10節航空レーザ測量	SC000049	全体計画(航空レーザ測量)	km2
委託					SC000051	計測計画(航空レーザ測量)	km2
委託					SC000053	総運航(航空レーザ測量)	時間
委託					SC000055	計測(航空レーザ測量)	時間
委託					SC000057	滞留(航空レーザ測量)	日
委託					SC000059	調整用基準点の設置(航空レーザ測量)	箇所
委託					SC000061	三次元計測データ及びオリジナルデータ作成	km2
委託					SC000063	グラウンドデータ作成(航空レーザ測量)	km2
委託					SC000065	グリット(標高)データ作成(航空レーザ測量)	km2
委託					SC000067	等高線データ作成(航空レーザ測量)	km2

山口県施工コード一覧表（積上げ型）030115

工種	編	章	章名称	節	コード	施工名称	単位
委託					SC000069	数値地形図データファイル作成	km2
委託				第11節三次元点群測量	SC110100010	UAV写真測量	式
委託					SC110100011	△UAV写真測量	業務・km2
委託					SC110200010	地上レーザ測量	式
委託					SC110200011	△地上レーザ測量	業務・km2
委託	2	2	地質調査 標準歩掛等	第1節共通	SE000015	打合せ	業務
委託					SE000017	関係機関協議資料作成	業務
委託					SE000019	関係機関打合せ協議	業務
委託				第2節機械ボーリング(土質ボーリング・ 岩盤ボーリング)2-1せん孔作業	SSE001	土質ボーリング	m
委託					SSE003	岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	m
委託				2-2サンプリング	SSE005	サンプリング	本
委託				2-3サウンディング及び原位置試験	SSE007	標準貫入試験	回
委託					SSE009	孔内水平載荷試験	回
委託					SSE011	現場透水試験	回
委託					SSE013	スウェーデン式サウンディング	m
委託					SSE015	オランダ式二重管コーン貫入試験	m
委託					SSE017	ポータブルコーン貫入試験	m
委託				2-4現場内小運搬	SSE019	人肩運搬	t
委託					SSE021	特装車運搬(クローラ)	t
委託					SH656	モノレール運搬(間接調査費)	箇所
委託					SH662	索道運搬(間接調査費)	箇所
委託					SSE023	モノレール運搬	t
委託					SSE024	モノレール機械器具損料	箇所
委託					SSE025	索道運搬	t
委託					SSE026	索道機械器具損料	箇所
委託					SSE027	モノレール架設・撤去	箇所
委託					SSE029	索道架設・撤去	箇所
委託				2-5足場仮設	SSE031	平坦足場	箇所
委託					SSE033	湿地足場	箇所
委託					SSE035	傾斜地足場	箇所
委託					SSE037	水上足場	箇所
委託				2-6その他間接調査費	SSE039	準備及び跡片付け	業務
委託					SSE041	搬入路伐採等	m
委託					SSE043	環境保全	箇所
委託					SSE045	調査孔閉塞	箇所
委託					SSE047	給水費(ポンプ運転)	箇所
委託				2-7解析等調査業務	SSA050	既存資料の収集・現地調査	業務
委託					SSA052	資料整理とりまとめ(直接人件費)	業務
委託					SSE052	資料整理とりまとめ(直接人件費)直接調査費	業務
委託					SSA054	断面図等の作成(直接人件費)	業務
委託					SSE054	断面図等の作成(直接人件費)直接調査費	業務
委託					SSA056	総合解析とりまとめ	業務
委託				2-8その他	S7YY1030103	電子成果品作成費(調査)	式
委託				第3節弾性波探査業務	SE000001	解析等調査業務費	業務
委託					SE121	測線設定及び観測	業務
委託					SE122	準備費(現場準備及び片付け)	業務

工種	編	章	章名称	節	コード	施工名称	単位
委託				第4節軟弱地盤技術解析	SH791	軟弱地盤技術解析	業務
委託					SH792	♪軟弱地盤技術解析	業務
委託					S7Z0201X5	電子成果品作成費(解析)	式
委託				第5節地すべり調査	SE000003	計画準備(地すべり調査)	業務
委託					SE050	伸縮計(移動変形調査)	基・回・月
委託					SE052	傾斜計(移動変形調査)	基・回・月
委託					SE054	パイプ式歪計(移動変形調査)	孔
委託					SE056	挿入式孔内傾斜計(移動変形調査)	孔
委託					SE000005	地盤特性検討(地すべり調査)	業務
委託					SE000007	機構解析(地すべり調査)	業務
委託					SE000009	安定解析(地すべり調査)	業務
委託					SE000011	対策工法選定(地すべり調査)	業務
委託					SE000013	報告書作成(地すべり調査)	業務
委託	参考資料	2	地質調査運用		SSY10	資機材運搬	日
委託	3	1	設計業務等積算基準	第2節設計留意書の作成	SA00000000	設計留意書の作成	業務
委託		2	設計業務等標準歩掛	第1節共通	SA010100010	打合せ	業務
委託					SA010100020	関係機関打合せ協議	業務
委託					SA010200010	合同現地踏査	業務
委託					SA010200020	照査技術者による報告	業務
委託					SA010200030	条件明示チェックシートの作成	業務
委託				第2節道路設計標準歩掛	SA020101010	道路概略設計(A)	km
委託					SA020101011	#道路概略設計(A)	km
委託					SA020102010	道路概略設計(B)	km
委託					SA020102011	#道路概略設計(B)	km
委託					SA020201010	道路予備設計(A)	km
委託					SA020201011	#道路予備設計(A)	km
委託					SA020202010	道路予備修正設計(A)	km
委託					SA020202011	#道路予備修正設計(A)	km
委託					SA020203010	道路予備設計(B)	km
委託					SA020203011	#道路予備設計(B)	km
委託					SA020204010	道路予備修正設計(B)	km
委託					SA020204011	#道路予備修正設計(B)	km
委託					SA020301010	道路詳細設計(A)	式
委託					SA020301011	#道路詳細設計(A)	式
委託					SA020302010	道路詳細設計(B)	式
委託					SA020302011	#道路詳細設計(B)	式
委託				第3節交差点設計	SA030101010	平面交差点予備設計	箇所
委託					SA030101011	#平面交差点予備設計	箇所
委託					SA030102010	平面交差点詳細設計(予備設計あり)	箇所
委託					SA030102011	#平面交差点詳細設計(予備設計あり)	箇所
委託					SA030103010	平面交差点詳細設計(予備設計なし)	箇所
委託					SA030103011	#平面交差点詳細設計(予備設計なし)	箇所
委託					SA030201010	ダイヤモンド型IC予備設計	箇所
委託					SA030201011	#ダイヤモンド型IC予備設計	箇所
委託					SA030202010	ダイヤモンド型IC詳細設計(予備設計あり)	箇所
委託					SA030202011	#ダイヤモンド型IC詳細設計(予備設計あり)	箇所

山口県施工コード一覧表（積上げ型）030115

工種	編	章	章名称	節	コード	施工名称	単位
委託				第4節道路休憩施設設計	SA040101010	サービスエリア予備設計	km
委託					SA040101011	#サービスエリア予備設計	km
委託					SA040102010	パーキングエリア予備設計	km
委託					SA040102011	#パーキングエリア予備設計	km
委託					SA040201010	サービスエリア詳細設計(予備設計あり)	km
委託					SA040201011	#サービスエリア詳細設計(予備設計あり)	km
委託					SA040202010	サービスエリア詳細設計(予備設計なし)	km
委託					SA040202011	#サービスエリア詳細設計(予備設計なし)	km
委託					SA040203010	パーキングエリア詳細設計(予備設計あり)	km
委託					SA040203011	#パーキングエリア詳細設計(予備設計あり)	km
委託					SA040204010	パーキングエリア詳細設計(予備設計なし)	km
委託					SA040204011	#パーキングエリア詳細設計(予備設計なし)	km
委託				第5節歩道詳細設計	SA050300010	歩道詳細設計	km
委託					SA050300011	#歩道詳細設計	km
委託				第6節道路設計関係その他設計等	SA060100010	取付道路	m
委託					SA060100020	大型用排水路	m
委託					SA060200010	座標計算	km
委託				第7節一般構造物設計	SA070101010	予備設計	箇所
委託					SA070101011	#予備設計	箇所
委託					SA070101020	予備設計	箇所
委託					SA070102010	詳細設計	式
委託					SA070102011	#門型ラーメン	式
委託					SA070102020	詳細設計	箇所
委託					SA070102030	詳細設計	式
委託					SA070102031	#箱型函渠	式
委託					SA070102040	詳細設計	箇所
委託					SA070103010	プレキャストボックスウイングの取付設計	箇所
委託					SA070103011	#プレキャストボックスウイングの取付設計	箇所
委託					SA070104010	プレキャストボックス割付一般図の作成	箇所
委託					SA070104011	#プレキャストボックス割付一般図の作成	箇所
委託					SA070201010	予備設計	箇所
委託					SA070201011	#予備設計	箇所
委託					SA070201020	予備設計	箇所
委託					SA070202010	詳細設計	式
委託					SA070202011	#逆T式擁壁	式
委託					SA070202020	詳細設計	箇所
委託					SA070202030	詳細設計	式
委託					SA070202031	#重力式擁壁	式
委託					SA070202040	詳細設計	箇所
委託					SA070203010	詳細設計	式
委託					SA070203011	#モタレ式并桁大型ブロック積擁壁詳細設計	式
委託					SA070203020	詳細設計	箇所
委託					SA070204010	詳細設計	式
委託					SA070204011	#補強土詳細設計	式
委託					SA070204020	詳細設計	箇所
委託					SA070205010	詳細設計	式

山口県施工コード一覧表（積上げ型）030115

工種	編	章	章名称	節	コード	施工名称	単位
委託					SA070205011	#U擁壁詳細設計	式
委託					SA070205020	詳細設計	箇所
委託					SA070206010	プレキャストL型擁壁の割付一般図	箇所
委託					SA070206011	#プレキャストL型擁壁の割付一般図	箇所
委託					SA070301010	法面工予備設計	箇所
委託					SA070301011	#法面工予備設計	箇所
委託					SA070301020	法面工予備設計	箇所
委託					SA070302010	法面工詳細設計	式
委託					SA070302011	#場所打ち法枠	式
委託					SA070302020	法面工詳細設計	箇所
委託					SA070302030	法面工詳細設計	式
委託					SA070302031	#アンカー付場所打ち法枠	式
委託					SA070302040	法面工詳細設計	箇所
委託					SA070401010	詳細設計	式
委託					SA070401011	#落石防護柵	式
委託					SA070401020	詳細設計	式
委託					SA070401030	詳細設計	箇所
委託					SA070501010	詳細設計	式
委託					SA070501011	#雪崩予防柵,雪崩防護柵	式
委託					SA070501020	詳細設計	式
委託					SA070501030	詳細設計	式
委託					SA070501031	#吊柵	式
委託					SA070501040	詳細設計	式
委託					SA070601010	一般建造物基礎工詳細設計	式
委託					SA070601011	#既製杭(鋼管杭・RC杭・PHC杭)	式
委託					SA070601020	一般構造物基礎工詳細設計	式
委託					SA070601021	#場所打杭(深礎杭を除く)	式
委託					SA070601030	一般構造物基礎工詳細設計	式
委託					SA070601031	#深礎杭	式
委託				第8節橋梁設計	SA080100010	橋梁予備設計	橋
委託					SA080100011	#橋梁予備設計	橋
委託					SA08010001Z	##電子計算機使用料	式
委託					SA080100020	地震時保有水平耐力法による耐力照査	基
委託					SA080100030	関係機関との協議資料作成	業務
委託					SA080100040	現地踏査	業務
委託					SA080200010	座標計算	橋
委託					SA080200020	施工計画	橋
委託					SA080200030	動的照査	橋
委託					SA080200040	関係機関との協議資料作成	業務
委託					SA080200050	現地踏査	業務
委託					SA080201010	(RC)単純床版橋	橋
委託					SA080201011	#(RC)単純床版橋	橋
委託					SA08020101Z	##電子計算機使用料	式
委託					SA080201020	(RC)単純T桁橋	橋
委託					SA080201021	#(RC)単純T桁橋	橋
委託					SA08020102Z	##電子計算機使用料	式

工種	編	章	章名称	節	コード	施工名称	単位
委託					SA080201030	(RC)単純中空床版橋	橋
委託					SA080201031	#(RC)単純中空床版橋	橋
委託					SA08020103Z	##電子計算機使用料	式
委託					SA080201040	(RC)3径間連続中空床版橋	橋
委託					SA080201041	#(RC)3径間連続中空床版橋	橋
委託					SA08020104Z	##電子計算機使用料	式
委託					SA080201050	(RC)3径間連続T桁橋	橋
委託					SA080201051	#(RC)3径間連続T桁橋	橋
委託					SA08020105Z	##電子計算機使用料	式
委託					SA080201060	(RC)3径間連続ラーメン橋	橋
委託					SA080201061	#(RC)3径間連続ラーメン橋	橋
委託					SA08020106Z	##電子計算機使用料	式
委託					SA080201070	(PC)単純プレテンションI桁橋	橋
委託					SA080201071	#(PC)単純プレテンションI桁橋	橋
委託					SA08020107Z	##電子計算機使用料	式
委託					SA080201080	(PC)単純プレテンションT桁橋	橋
委託					SA080201081	#(PC)単純プレテンションT桁橋	橋
委託					SA08020108Z	##電子計算機使用料	式
委託					SA080201090	(PC)プレテンションホロー桁橋	橋
委託					SA080201091	#(PC)プレテンションホロー桁橋	橋
委託					SA08020109Z	##電子計算機使用料	式
委託					SA080201100	(PC)単純中空床版橋	橋
委託					SA080201101	#(PC)単純中空床版橋	橋
委託					SA08020110Z	##電子計算機使用料	式
委託					SA080201110	(PC)単純ポストテンションT桁橋	橋
委託					SA080201111	#(PC)単純ポストテンションT桁橋	橋
委託					SA08020111Z	##電子計算機使用料	式
委託					SA080201120	(PC)単純箱桁橋	橋
委託					SA080201121	#(PC)単純箱桁橋	橋
委託					SA08020112Z	##電子計算機使用料	式
委託					SA080201130	(PC)3径間連結プレテンションT桁橋	橋
委託					SA080201131	#(PC)3径間連結プレテンションT桁橋	橋
委託					SA08020113Z	##電子計算機使用料	式
委託					SA080201140	(PC)3径間連結ポストテンションT桁橋	橋
委託					SA080201141	#(PC)3径間連結ポストテンションT桁橋	橋
委託					SA08020114Z	##電子計算機使用料	式
委託					SA080201150	(PC)斜材付きπ型ラーメン橋	橋
委託					SA080201151	#(PC)斜材付きπ型ラーメン橋	橋
委託					SA08020115Z	##電子計算機使用料	式
委託					SA080201160	(PC)3径間連続中空床版橋	橋
委託					SA080201161	#(PC)3径間連続中空床版橋	橋
委託					SA08020116Z	##電子計算機使用料	式
委託					SA080201170	(PC)3径間連続ポストテンションT桁橋	橋
委託					SA080201171	#(PC)3径間連続ポストテンションT桁橋	橋
委託					SA08020117Z	##電子計算機使用料	式
委託					SA080201180	(PC)3径間連続箱桁橋	橋

工種	編	章	章名称	節	コード	施工名称	単位
委託					SA080201181	#(PC)3径間連続箱桁橋	橋
委託					SA08020118Z	##電子計算機使用料	式
委託					SA080202010	(鋼)単純H形橋	橋
委託					SA080202011	#(鋼)単純H形橋	橋
委託					SA08020201Z	##電子計算機使用料	式
委託					SA080202020	(鋼)単純合成H形橋	橋
委託					SA080202021	#(鋼)単純合成H形橋	橋
委託					SA08020202Z	##電子計算機使用料	式
委託					SA080202030	(鋼)単純鉄桁橋	橋
委託					SA080202031	#(鋼)単純鉄桁橋	橋
委託					SA08020203Z	##電子計算機使用料	式
委託					SA080202040	(鋼)単純合成鉄桁橋	橋
委託					SA080202041	#(鋼)単純合成鉄桁橋	橋
委託					SA08020204Z	##電子計算機使用料	式
委託					SA080202050	(鋼)単純鋼床版鉄桁橋	橋
委託					SA080202051	#(鋼)単純鋼床版鉄桁橋	橋
委託					SA08020205Z	##電子計算機使用料	式
委託					SA080202060	(鋼)単純箱桁橋	橋
委託					SA080202061	#(鋼)単純箱桁橋	橋
委託					SA08020206Z	##電子計算機使用料	式
委託					SA080202070	(鋼)単純合成箱桁橋	橋
委託					SA080202071	#(鋼)単純合成箱桁橋	橋
委託					SA08020207Z	##電子計算機使用料	式
委託					SA080202080	(鋼)単純鋼床版箱桁橋	橋
委託					SA080202081	#(鋼)単純鋼床版箱桁橋	橋
委託					SA08020208Z	##電子計算機使用料	式
委託					SA080202090	(鋼)ゲルバー桁橋	橋
委託					SA080202091	#(鋼)ゲルバー桁橋	橋
委託					SA08020209Z	##電子計算機使用料	式
委託					SA080202100	(鋼)単純トラス橋	橋
委託					SA080202101	#(鋼)単純トラス橋	橋
委託					SA08020210Z	##電子計算機使用料	式
委託					SA080202110	(鋼)3径間連続鉄桁橋	橋
委託					SA080202111	#(鋼)3径間連続鉄桁橋	橋
委託					SA08020211Z	##電子計算機使用料	式
委託					SA080202120	(鋼)π型ラーメン鉄桁橋	橋
委託					SA080202121	#(鋼)π型ラーメン鉄桁橋	橋
委託					SA08020212Z	##電子計算機使用料	式
委託					SA080202130	(鋼)ゲルバートラス橋	橋
委託					SA080202131	#(鋼)ゲルバートラス橋	橋
委託					SA08020213Z	##電子計算機使用料	式
委託					SA080202140	(鋼)3径間連続鋼床版鉄桁橋	橋
委託					SA080202141	#(鋼)3径間連続鋼床版鉄桁橋	橋
委託					SA08020214Z	##電子計算機使用料	式
委託					SA080202150	(鋼)3径間連続トラス橋	橋
委託					SA080202151	#(鋼)3径間連続トラス橋	橋

工種	編	章	章名称	節	コード	施工名称	単位
委託					SA08020215Z	##電子計算機使用料	式
委託					SA080202160	(鋼)3径間連続箱桁橋	橋
委託					SA080202161	#(鋼)3径間連続箱桁橋	橋
委託					SA08020216Z	##電子計算機使用料	式
委託					SA080202170	(鋼)3径間連続鋼床版箱桁橋	橋
委託					SA080202171	#(鋼)3径間連続鋼床版箱桁橋	橋
委託					SA08020217Z	##電子計算機使用料	式
委託					SA080204010	重力式橋台	式
委託					SA080204011	#重力式橋台	式
委託					SA08020401Z	##電子計算機使用料	式
委託					SA080204020	逆T式橋台	式
委託					SA080204021	#逆T式橋台	式
委託					SA08020402Z	##電子計算機使用料	式
委託					SA080204030	控え壁式橋台(扶壁式)	式
委託					SA080204031	#控え壁式橋台(扶壁式)	式
委託					SA08020403Z	##電子計算機使用料	式
委託					SA080204040	ラーメン式橋台	式
委託					SA080204041	#ラーメン式橋台	式
委託					SA08020404Z	##電子計算機使用料	式
委託					SA080204050	箱式橋台	式
委託					SA080204051	#箱式橋台	式
委託					SA08020405Z	##電子計算機使用料	式
委託					SA080204060	ラーメン式橋台(2方向)	式
委託					SA080204061	#ラーメン式橋台(2方向)	式
委託					SA08020406Z	##電子計算機使用料	式
委託					SA080204070	#液化が生じる地盤での橋台の耐力照査	式
委託					SA080205010	重力式橋脚	式
委託					SA080205011	#重力式橋脚	式
委託					SA08020501Z	##電子計算機使用料	式
委託					SA080205020	壁式橋脚(逆T式)	式
委託					SA080205021	#壁式橋脚(逆T式)	式
委託					SA08020502Z	##電子計算機使用料	式
委託					SA080205030	柱式橋脚(2柱式)	式
委託					SA080205031	#柱式橋脚(2柱式)	式
委託					SA08020503Z	##電子計算機使用料	式
委託					SA080205040	張出式橋脚	式
委託					SA080205041	#張出式橋脚	式
委託					SA08020504Z	##電子計算機使用料	式
委託					SA080205050	ラーメン式橋脚	式
委託					SA080205051	#ラーメン式橋脚	式
委託					SA08020505Z	##電子計算機使用料	式
委託					SA080205060	SRC橋脚(中空式橋脚)	式
委託					SA080205061	#SRC橋脚(中空式橋脚)	式
委託					SA08020506Z	##電子計算機使用料	式
委託					SA080207010	既製杭(鋼管杭・RC杭・PHC杭)	式
委託					SA080207011	#既製杭(鋼管杭・RC杭・PHC杭)	式

山口県施工コード一覧表（積上げ型）030115

工種	編	章	章名称	節	コード	施工名称	単位
委託					SA08020701Z	##電子計算機使用料	式
委託					SA080207020	場所打杭(深礎杭を除く)	式
委託					SA080207021	#場所打杭(深礎杭を除く)	式
委託					SA08020702Z	##電子計算機使用料	式
委託					SA080207030	深礎杭	式
委託					SA080207031	#深礎杭	式
委託					SA08020703Z	##電子計算機使用料	式
委託					SA080207040	#液状化が生じる地盤での橋台基礎の耐力照	式
委託					SA080208010	既製杭(鋼管杭・RC杭・PHC杭)	式
委託					SA080208011	#既製杭(鋼管杭・RC杭・PHC杭)	式
委託					SA08020801Z	##電子計算機使用料	式
委託					SA080208020	場所打杭(深礎杭を除く)	式
委託					SA080208021	#場所打杭(深礎杭を除く)	式
委託					SA08020802Z	##電子計算機使用料	式
委託					SA080208030	深礎杭	式
委託					SA080208031	#深礎杭	式
委託					SA08020803Z	##電子計算機使用料	式
委託					SA080208040	井筒(橋脚のみ適用)	式
委託					SA080208041	#井筒(橋脚のみ適用)	式
委託					SA08020804Z	##電子計算機使用料	式
委託					SA080208050	鋼管矢板ウエル(橋脚のみ適用)	式
委託					SA080208051	#鋼管矢板ウエル(橋脚のみ適用)	式
委託					SA08020805Z	##電子計算機使用料	式
委託					SA080208060	ニューマチックケーソン(橋脚のみ適用)	式
委託					SA080208061	#ニューマチックケーソン(橋脚のみ適用)	式
委託					SA08020806Z	##電子計算機使用料	式
委託					SA080211010	架設計画(1工法)	工法
委託					SA080211011	#架設計画(1工法)	工法
委託					SA080300010	横断歩道橋詳細設計	橋
委託					SA080300011	#横断歩道橋詳細設計	橋
委託					SA080300020	現地踏査	業務
委託				第9節地下横断歩道等設計	SA090103010	詳細設計	箇所
委託					SA090103011	#設計計画	箇所
委託					SA090103012	#現地踏査	箇所
委託					SA090103013	#本体設計	箇所
委託					SA090103014	#景觀検討	箇所
委託					SA090103015	#付属施設設計	箇所
委託					SA090103016	#上屋設計	箇所
委託					SA090103017	#施工計画	箇所
委託					SA090103018	#設計図	箇所
委託					SA090103019	#数量計算	箇所
委託					SA09010301A	#照査	箇所
委託					SA09010301B	#報告書作成	箇所
委託				第10節トンネル設計	SA090002	設計計画(トンネル設計)	業務
委託					SA090004	現地踏査(トンネル設計)	業務
委託					SA090006	設計条件の確認(トンネル設計)	業務

工種	編	章	章名称	節	コード	施工名称	単位
委託					SA090008	本体工設計(トンネル設計)	式
委託					SA090010	坑門工設計(トンネル設計)	坑口
委託					SA090012	坑門工比較設計(トンネル設計)	坑口
委託					SA090014	防水工設計(トンネル設計)	断面
委託					SA090016	排水工設計(トンネル設計)	トンネル
委託					SA090018	舗装工設計(トンネル設計)	トンネル
委託					SA090020	非常用施設設計(トンネル設計)	トンネル
委託					SA090022	施工計画・仮設備計画(トンネル設計)	トンネル
委託					SA090024	換気検討(トンネル設計)	トンネル
委託					SA090026	照査(トンネル設計)	業務
委託				第11節共同溝設計	SA100002	共同溝予備設計	km
委託					SA100004	┆共同溝予備設計	km
委託					SA100006	設計計画(共同溝詳細設計)	業務
委託					SA100008	全体計画(共同溝詳細設計)	km
委託					SA100010	┆全体計画(共同溝詳細設計)	km
委託					SA100012	共同溝一般部断面設計	断面
委託					SA100014	┆共同溝一般部断面設計	断面
委託					SA100016	換気口部設計(共同溝詳細設計)	箇所
委託					SA100018	┆換気口部設計(共同溝詳細設計)	箇所
委託					SA100020	仮設構造物断面設計(共同溝詳細設計)	断面
委託					SA100022	┆仮設構造物断面設計(共同溝詳細設計)	断面
委託					SA100024	特殊部設計(共同溝詳細設計)	箇所
委託					SA100026	┆特殊部設計(共同溝詳細設計)	箇所
委託					SA100028	施工計画(共同溝詳細設計)	業務
委託					SA100030	照査(共同溝詳細設計)	業務
委託					SA100032	報告書作成(共同溝詳細設計)	業務
委託					SA100034	共同溝標準設計	km
委託					SA100036	┆共同溝標準設計	km
委託					SA100038	立坑設計(予備設計あり)	箇所
委託				第13節仮設構造物詳細設計	SA130101010	土工詳細設計	式
委託					SA130101011	#自立式	式
委託					SA13010101Z	##電子計算機使用料	式
委託					SA130101020	土工詳細設計	式
委託					SA130101021	#切梁式(2段)	式
委託					SA13010102Z	##電子計算機使用料	式
委託					SA130101030	土工詳細設計	式
委託					SA130101031	#タイロッド式	式
委託					SA13010103Z	##電子計算機使用料	式
委託					SA130201010	仮橋、仮栈橋詳細設計	式
委託					SA130201011	#一般通行用仮橋	式
委託					SA13020101Z	##電子計算機使用料	式
委託					SA130201020	仮橋、仮栈橋詳細設計	式
委託					SA130201021	#工事用仮橋、仮栈橋	式
委託					SA13020102Z	##電子計算機使用料	式
委託				第14節河川構造物設計	SA140102010	予備設計	箇所
委託					SA140102011	#樋門予備設計	箇所

山口県施工コード一覧表（積上げ型）030115

工種	編	章	章名称	節	コード	施工名称	単位
委託					SA140103010	詳細設計	箇所
委託					SA140103011	#柔構造型式	箇所
委託					SA140103020	詳細設計	箇所
委託					SA140103021	#剛支持直接基礎	箇所
委託					SA140203010	予備設計	設備
委託					SA140203011	#パイプ形式	設備
委託					SA140203020	予備設計	タイプ
委託					SA140203021	#パース作成費	タイプ
委託					SA140204010	詳細設計	設備
委託					SA140204011	#パイプ形式	設備
委託					SA140204020	詳細設計	タイプ
委託					SA140204021	#パース作成費	タイプ
委託					SA140303010	護岸詳細設計	式
委託					SA140303011	#設計計画	式
委託					SA140303012	#現地踏査	式
委託					SA140303013	#基本事項の決定	式
委託					SA140303014	#景觀検討	式
委託					SA140303015	#本体設計	式
委託					SA140303016	#付帯施設設計	式
委託					SA140303017	#施工計画	式
委託					SA140303018	#図面作成	式
委託					SA140303019	#数量計算	式
委託					SA14030301A	#照査	式
委託					SA14030301B	#報告書作成	式
委託				第15節砂防構造物設計	SA140002	砂防堰堤予備設計	式
委託					SA140004	↳砂防堰堤予備設計(設計計画～報告書)	基
委託					SA140010	砂防堰堤詳細設計	式
委託					SA140012	↳砂防堰堤詳細設計(設計計画～報告書)	基
委託					SA140013	↳砂防堰堤詳細設計(流末処理工)	m
委託					SA150201010	流木対策調査	業務
委託					SA150201011	#流木対策調査	業務
委託					SA150202010	流木対策施設設計画	業務
委託					SA150202011	#流木対策施設設計画	業務
委託					SA150203010	流木対策工予備設計	業務
委託					SA150203011	#流木対策工予備設計	業務
委託					SA150204010	流木対策工詳細設計	業務
委託					SA150204011	#流木対策工詳細設計	業務
委託					SA140018	溪流保全工詳細設計	箇所
委託					SA140020	↳溪流保全工詳細設計(現地踏査～報告書)	箇所
委託					SA140022	↳溪流保全工詳細設計(床固～取水・排水)	式
委託	4	1	調査計画標準歩掛	第1節共通	SB000037	打合せ	業務
委託					SB000039	関係機関打合せ協議	業務
委託				第3節河川水辺環境調査(河川空間利用実態調査)	SJ807	河川空間利用実態調査	業務
委託					SJ808	↳河川空間利用実態調査	式
委託				第4節道路施設点検業務	SB000003	計画準備(道路施設点検業務)	業務
委託					SB000011	防災カルテによる点検	箇所

工種	編	章	章名称	節	コード	施工名称	単位
委託					SB000013	防災カルテ修正・報告書作成	箇所
委託					SB000015	橋梁台帳等出力(橋梁定期点検業務)	業務
委託					SB000017	業務計画書作成(橋梁定期点検業務)	業務
委託					SB000019	部材番号図の作成及び修正(橋梁定期点検)	日
委託					SB000021	現地踏査(橋梁定期点検業務)	橋
委託					SB000023	関係機関との協議資料作成(橋梁定期点検)	機関
委託					SB000025	定期点検(橋梁定期点検業務)	日
委託					SB000041	措置計画の作成及び非破壊検査	m2
委託					SB000027	打音検査(橋梁定期点検業務)	日
委託					SB000031	定期点検の点検調書作成(橋梁定期点検業務)	日
委託					SB000033	第三者被害予防措置(橋梁定期点検業務)	日
委託					SB000035	報告書作成(橋梁定期点検業務)	日
委託				第5節水文観測業務	SB050115010	計画準備	業務
委託					SB050115020	打合せ協議	式
委託					SB050115021	♪打合せ協議	回
委託					SB050115030	点検報告	式
委託					SB050115031	♪点検報告	回
委託					SB050115040	現地調査	観測所
委託					SB050115050	定期保守点検	式
委託					SB050115051	♪定期保守点検	計器観測所
委託					SB050115060	総合保守点検	式
委託					SB050115061	♪総合保守点検	計器観測所
委託					SB050115070	冬期閉局による雨量計の設置・撤去作業	台
委託					SB050115080	水位標の交換作業	本
委託					SB050115090	観測所台帳の更新	観測所
委託					SB050115100	報告書作成	業務
委託					SB050216010	計画準備	業務
委託					SB050216020	打合せ協議	式
委託					SB050216021	♪打合せ協議	回
委託					SB050216030	流量観測結果報告	回
委託					SB050216040	関係機関との協議	回
委託					SB050216050	現地調査	観測所
委託					SB050216060	低水流量観測	観測所
委託					SB050216070	高水流量観測	式
委託					SB050216080	流量観測(ADCP)	式
委託					SB050216090	流量観測(電波式流速計)	式
委託					SB050216100	流量観測(画像解析)	式
委託					SB050216110	報告書作成	業務
委託					SB050314010	計画準備	業務
委託					SB050314020	打合せ協議	式
委託					SB050314021	♪打合せ協議	回
委託					SB050314030	基礎資料の収集・点検	観測所
委託					SB050314040	水位流量曲線の作成	観測所
委託					SB050314050	結水補正	観測所
委託					SB050314060	統計資料の作成	観測所
委託					SB050314070	観測所配置図の作成	観測所

工種	編	章	章名称	節	コード	施工名称	単位
委託					SB050314080	H-√Q・H-A・H-V・横断面図の作成	観測所
委託					SB050314090	報告書作成	業務
委託					SB050314100	水位流量曲線式のデータベース登録	回
委託					SB050414010	計画準備	業務
委託					SB050414020	打合せ協議	式
委託					SB050414021	♪打合せ協議	回
委託					SB050414030	自記紙データ読み取り	観測所、 月
委託					SB050414031	♪自記紙データ読み取り	観測所、 月
委託					SB050414040	自記紙の整理保存	計器、月
委託					SB050414050	観測値のWISEF変換	観測所、 月
委託					SB050414060	観測値の補正	観測所、 月
委託					SB050414061	♪観測値の補正	観測所、 月
委託					SB050414070	標準照査	観測所、 月
委託					SB050414071	♪標準照査	観測所、 月
委託					SB050414080	統計資料の作成	観測所
委託					SB050414081	♪統計資料の作成	観測所
委託					SB050414090	報告書作成	業務
委託					SB050414100	水文水質データベース登録	回
委託	別冊	別冊	用地・工損調査	第4共通	SF000177	打合せ協議	業務
委託					SF040200010	作業計画書の作成	業務
委託				第5権利調査	SF308	墓地管理者等調査(権利調査)	使用者
委託				第6建物等の調査	SF000005	現地踏査(建物等の調査)	業務
委託					SF324	木造建物の調査及び算定	棟
委託					SF325	♪木造建物の調査及び算定	棟
委託					SF000025	木造特殊建物の調査及び算定	棟
委託					SF000027	♪木造特殊建物の調査及び算定	棟
委託					SF000029	非木造建物の調査及び算定	棟
委託					SF000031	♪非木造建物の調査及び算定	棟
委託					SF334	建物等の法令適合性の調査及び算定	棟
委託					SF335	♪建物等の法令適合性の調査及び算定	棟
委託					SF000033	機械設備の調査及び算定	事業所
委託					SF000035	♪機械設備の調査及び算定	事業所
委託					SF000037	機械設備見積	台
委託					SF000039	♪機械設備見積	台
委託					SF344	生産設備調査及び算定	設備
委託					SF345	♪生産設備調査及び算定	設備
委託					SF000179	生産設備の見積	台
委託					SF000181	♪生産設備の見積	台
委託					SF000187	附帯工作物の調査及び算定	戸・箇所
委託					SF000189	♪附帯工作物の調査及び算定	戸・箇所
委託					SF360	立竹木調査及び算定	m2
委託					SF361	♪立竹木調査及び算定	m2
委託					SF370	庭園の調査及び算定	箇所
委託					SF371	♪庭園の調査及び算定	箇所
委託					SF380	墳墓等の調査及び算定	m2
委託					SF381	♪墳墓等の調査及び算定	m2

工種	編	章	章名称	節	コード	施工名称	単位
委託					SF382	建物等の残地移転要件の該当性の検討	権利者
委託					SF383	↳建物等の残地移転要件の該当性の検討	権利者
委託					SF060800010	建物計画案の策定	案
委託					SF384	照応建物の設計案の作成等	案
委託					SF385	↳照応建物の設計案の作成	案
委託				第7営業その他の調査	SF000007	現地踏査(営業その他の調査)	業務
委託					SF394	営業に関する調査及び算定	事業所
委託					SF395	↳営業に関する調査及び算定	事業所
委託					SF396	仮営業所設置工事費用の調査及び算定	事業所
委託					SF397	↳仮営業所設置工事費用の調査及び算定	事業所
委託					SF400	居住者に関する調査	世帯
委託					SF401	↳居住者に関する調査	世帯
委託					SF402	動産に関する調査及び算定	戸
委託					SF403	↳動産に関する調査及び算定	戸
委託					SF410	通損に関する算定	世帯
委託					SF412	居住者・動産・通損に関する調査及び算定	世帯
委託					SF413	↳居住者・動産・通損に関する調査及び算定	世帯
委託				第8予備調査	SF000041	現地踏査(予備調査)	業務
委託					SF080300010	関係資料収集	業務
委託					SF000043	企業内容等の調査	事業所
委託					SF000045	敷地使用実態の調査	事業所
委託					SF080500020	駐車場等の使用実態追加調査	回
委託					SF000049	建物調査(予備調査)	棟
委託					SF000051	↳建物調査(予備調査)	棟
委託					SF000053	機械設備等調査(予備調査)	事業所
委託					SF000055	↳機械設備等調査(予備調査)	事業所
委託					SF000057	移転計画の作成(予備調査)	事業所
委託				第9移転工法案の検討	SF090200010	現地踏査	業務
委託					SF000059	関係資料収集(移転工法検討)	業務
委託					SF000061	企業内容等の調査	事業所
委託					SF000063	敷地の使用実態の調査	事業所
委託					SF000001	駐車場等の使用実態追加調査	回
委託					SF000065	移転工法案の作成	事業所
委託					SF460	図面作成費(移転工法検討)	枚
委託					SF000067	機械設備設計(移転工法検討)	事業所
委託					SF000069	↳機械設備設計(移転工法検討)	事業所
委託					SF474	生産設備設計(移転工法検討)	設備
委託					SF475	↳生産設備設計(移転工法検討)	設備
委託					SF000071	見積徴収(移転工法検討)	台
委託					SF000073	↳見積徴収(移転工法検討)	台
委託					SF000183	生産設備の見積	台
委託					SF000185	↳生産設備の見積	台
委託				第15地盤変動影響調査等	SF000135	現地踏査(地盤変動影響調査等)	業務
委託					SF000137	建物等の調査(事前調査)	棟
委託					SF000139	↳建物等の調査(事前調査)	棟
委託					SF000141	区分所有建物(事前調査)	戸

工種	編	章	章名称	節	コード	施工名称	単位
委託					SF000143	♪区分所有建物(事前調査)	戸
委託					SF000145	工作物の調査(事前調査)	箇所
委託					SF000147	♪工作物の調査(事前調査)	箇所
委託					SF000149	建物等の調査(事後調査)	棟
委託					SF000151	♪建物等の調査(事後調査)	棟
委託					SF000153	区分所有建物(事後調査)	戸
委託					SF000155	♪区分所有建物(事後調査)	戸
委託					SF000157	工作物の調査(事後調査)	箇所
委託					SF000159	♪工作物の調査(事後調査)	箇所
委託					SF000161	算定	棟
委託					SF000163	♪算定	棟
委託					SF000169	現地踏査(費用負担の説明)	業務
委託					SF000171	概況ヒアリング等	権利者
委託					SF000173	説明資料の作成等	権利者
委託					SF000175	費用負担説明	権利者
委託	運用	運用	第4編発注者支援 業務積算基準	工事監督支援業務	S8101	打合せ(工事監督支援業務)	ヶ月
委託					S8104	業務計画(工事監督支援業務)	業務
委託					S8102	工事管理(工事監督支援業務)	工事
委託					S8103	工事監督支援(工事監督支援業務)	ヶ月
委託			橋梁詳細調査業 務	橋梁補修・補強設計業務委託歩掛	SY100001	設計計画	業務
委託					SY100003	詳細調査	橋
委託					SY100005	♪詳細調査	橋
委託					SY100007	上部工補修設計	橋
委託					SY100009	♪上部工補修設計	橋
委託					SY100009Z	♪♪電子計算機使用料	式
委託					SY100011	下部工補修設計	橋
委託					SY100013	♪下部工補修設計	橋
委託					SY100013Z	♪♪電子計算機使用料	式
委託					SY100015	溝橋(カルバート)補修設計	橋
委託					SY100017	♪溝橋(カルバート)補修設計	橋
委託					SY100017Z	♪♪電子計算機使用料	式
委託					SY100019	伸縮装置取替え設計	橋
委託					SY100021	♪伸縮装置取替え設計	橋
委託					SY100021Z	♪♪電子計算機使用料	式
委託					SY100023	支承防錆設計	橋
委託					SY100025	♪支承防錆設計	橋
委託					SY100027	高欄・防護柵取替え設計	橋
委託					SY100029	♪高欄・防護柵取替え設計	橋
委託					SY100029Z	♪♪電子計算機使用料	式
委託					SY100031	橋面防水工設計	橋
委託					SY100033	♪橋面防水工設計	橋
委託					SY100033Z	♪♪電子計算機使用料	式
委託					SY100035	耐震補強計画	橋
委託					SY100037	液化化検討	橋
委託					SY100039	上部工反力計算	橋
委託					SY100039Z	♪電子計算機使用料	式

工種	編	章	章名称	節	コード	施工名称	単位
委託					SY100041	橋脚応力計算	橋
委託					SY100041Z	♪電子計算機使用料	式
委託					SY100043	橋脚耐震補強設計	橋
委託					SY100045	♪橋脚耐震補強設計	橋
委託					SY100045Z	♪♪電子計算機使用料	式
委託					SY100047	上部工補強設計	橋
委託					SY100049	♪上部工補強設計	橋
委託					SY100049Z	♪♪電子計算機使用料	式
委託					SY100051	動的照査	橋
委託					SY100053	上部工耐荷力照査	橋
委託					SY100055	基礎の照査	橋
委託					SY100055Z	♪電子計算機使用料	式
委託					SY100057	支承部の補強設計	橋
委託					SY100059	♪支承部の補強設計	橋
委託					SY100059Z	♪♪電子計算機使用料	式
委託					SY100061	落橋防止システム設計	橋
委託					SY100063	♪落橋防止システム設計	橋
委託					SY100063Z	♪♪電子計算機使用料	式
委託					SY100065	検査路設計	橋
委託					SY100067	♪検査路設計	橋
委託					SY100067Z	♪♪電子計算機使用料	式
委託					SY100069	施工計画	橋
委託					SY100071	♪施工計画	橋
委託					SY100073	関係機関協議	事業者
委託					SY100075	流下能力の検討	橋
委託					SY100077	報告書作成	業務
委託					SY100079	照査	業務
委託			橋梁点検業務委託歩掛		SY210001	計画準備	橋
委託					SY210003	橋梁概要図作成	橋
委託					SY210005	定期点検	橋
委託					SY210007	報告書作成	橋
委託					SY210009	打合せ等	業務
委託				溝橋(カルバート)編	SY220001	計画準備	橋
委託					SY220003	溝橋(カルバート)概要図作成	橋
委託					SY220005	定期点検	橋
委託					SY220007	報告書作成	橋
委託					SY220009	打合せ等	業務
委託				A点検編	SY230001	健全性の診断調査作成	橋
委託			横断歩道橋詳細調査業務	横断歩道橋補修設計業務委託歩掛	SY300001	設計計画	業務
委託					SY300003	詳細調査	橋
委託					SY300005	♪詳細調査	橋
委託					SY300007	上部工補修設計	橋
委託					SY300009	♪上部工補修設計	橋
委託					SY300009Z	♪♪電子計算機使用料	式
委託					SY300011	下部工補修設計	橋(2基)
委託					SY300013	♪下部工補修設計	橋(2基)

山口県施工コード一覧表（積上げ型）030115

工種	編	章	章名称	節	コード	施工名称	単位
委託					SY300013Z	♪♪電子計算機使用料	式
委託					SY300015	支承防錆設計	橋
委託					SY300017	♪支承防錆設計	橋
委託					SY300019	施工計画	橋
委託					SY300021	関係機関協議	事業者
委託					SY300023	報告書作成	業務
委託					SY300025	照査	業務
委託					SY400001	計画準備	橋
委託					SY400003	定期点検	橋
委託					SY400005	報告書作成	橋
委託					SY400007	打合せ等	業務
委託			その他		S7Z0101X1	旅費交通費(測量)	式
委託					S7Z0101X3	旅費交通費(設計)	式
委託					S7Z0101X5	旅費交通費(解析)	式
委託					S7Z0201X4	旅費交通費(用地)	式
委託					S7Z0201X6	旅費交通費(工事監督)	式
委託					S7Z0201X7	旅費交通費(水文観測)	式
委託					S7Z0201X8	旅費交通費(流量観測)	式
委託					S7Z0201X9	旅費交通費(水位流量)	式
委託					S7Z0201XA	旅費交通費(水文資料)	式
委託					S7Z0601X2	旅費交通費(調査)	式
委託					SSY02	業務用自動車運転	日
港湾	1部	3編	直接工事費 の施工歩掛	1節浚渫・土捨工	S7000	ポンプ浚渫	m3
港湾					S7005	ポンプ浚渫船拘束	式
港湾					S5001	グラブ浚渫船(普通地盤用)拘束	式
港湾					S5003	グラブ浚渫船(硬土盤用)拘束	式
港湾					S7010	番号設置・撤去	組
港湾					S7015	浮上番号設置・撤去	組
港湾					S7020	海上受枠設置・撤去	m
港湾					S7025	陸上受枠設置・撤去	m
港湾					S7030	排砂管設置・撤去	m
港湾					S7035	排砂管設置・撤去	m
港湾					S7040	排砂管設置・撤去	m
港湾					S7045	フロータ管設置・撤去	m
港湾					S5010	土運船運搬(近距離)	m3
港湾					S5016	土運船運搬(遠距離)	m3
港湾					S5011	土運船拘束	式
港湾					S5012	バージアンローダ揚土	m3
港湾					S5013	バージアンローダ船拘束	式
港湾					S5007	バックホウ浚渫	m3
港湾					S5008	バックホウ浚渫船拘束	式
港湾					SP055	バックホウ揚土	m3
港湾				2節海上地盤改良工	S5020	グラブ床掘	m3
港湾					S5022	硬土盤床掘	m3
港湾					S5030	置換材・載荷土砂投入	m3
港湾					S5032	置換材均し(水中)	m2

山口県施工コード一覧表（積上げ型）030115

工種	編	章	章名称	節	コード	施工名称	単位
港湾					S5034	敷砂投入	m3
港湾					S5044	締固砂杭打込	本
港湾					S5045	サンドコンパクション船拘束	式
港湾					S5040	砂杭打込	本
港湾					S5041	サンドドレーン船拘束	式
港湾				3節基礎工	S5052	盛砂投入	m3
港湾					S5056	アスファルトマット敷設	枚
港湾					S5058	帆布敷設	m2
港湾					S5060	合成樹脂系マット敷設	m2
港湾					S5062	捨石投入	m3
港湾					S5064	捨石本均し・荒均し(水中)	m2
港湾					S5066	捨石本均し・荒均し(陸上)	m2
港湾					S5030001	捨石本均し・荒均し・被覆均し(海岸)	m2
港湾				3節基礎工 (参考資料)	S5030003	袋詰めコンクリート	m3
港湾				4節本体内工 4.1ケーソン式	S5074	ルーフィング敷設	m2
港湾					S5080	支保組立組外	m
港湾					S5082	鋼製枠組足場架払	m2
港湾					S5084	内足場架払	m2
港湾					S5088	鉄筋加工組立(ケーソン製作)	kg
港湾					S5094	吊鉄筋・吊バー組立	kg
港湾					S5096	鋼製型枠組立・組外(ケーソン製作)	m2
港湾					S5100	コンクリート打設	m3
港湾					S5102	止水板取付・取外	個
港湾					S5041001	ケーソン据付用上蓋取付・取外	函
港湾					S5110	ケーソン進水準備(吊降し方式)	回
港湾					S5112	ケーソン進水(吊降し方式)	函
港湾					S5116	ケーソン仮置	函
港湾					S5120	ケーソンえい航	函
港湾					S5122	ケーソン据付(ウインチ方式)	函
港湾					S5124	ケーソン据付準備	回
港湾					S5126	ケーソン据付(吊降し方式)	函
港湾					S5128	中詰材投入(海中採取)	m3
港湾					S5130	中詰均し	m2
港湾					S5152	鋼製枠組足場架払(ブロック式)	m2
港湾					S5154	内足場架払(ブロック式)	m2
港湾					S5158	鉄筋加工組立(ブロック式)	kg
港湾					S5162	吊鉄筋・吊バー組立	kg
港湾					S5164	鋼製型枠組立組外	m2
港湾					S5042001	コンクリート打設	m3
港湾					S5168	ブロック転置	個
港湾					S5169	ブロック据付(1スイング)	個
港湾					S5171	ブロック横持ち	個
港湾					S5172	ブロック運搬据付・仮置(陸上連携方式)	個
港湾					S5174	ブロック運搬据付・仮置(海上一連方式)	個
港湾					S5176	ブロック運搬据付・仮置(陸海一貫方式)	個
港湾				4節本体内工 4.3場所打式	S5181	鋼製型枠組立組外(陸上)	m2

山口県施工コード一覧表（積上げ型）030115

工種	編	章	章名称	節	コード	施工名称	単位
港湾					S5180	鋼製型枠組立組外(海上)	m2
港湾					S5182	漏えい防止シート敷設	m2
港湾					S5043003	水中コンクリート打設(ケーシング打設)	m3
港湾					S5186	配管設置撤去	m
港湾					S5043001	配管損料	式
港湾					S5043005	水中コンクリート打設(ポンプ車直接打設)	m3
港湾				4節本土工 4.5鋼矢板式	S7075	鋼矢板・鋼管矢板打設(陸上打設)	日
港湾					S5220	鋼矢板・鋼管矢板杭等荷卸	枚・本
港湾					S5224	鋼矢板・鋼杭等運搬(海上)	枚・本
港湾					S5045001	鋼矢板・鋼杭等運搬(陸上)	枚・本
港湾					S5226	鋼矢板・鋼管矢板打設(海上)	本・枚
港湾					S5231	導材設置・撤去(陸上)	m
港湾					S5230	導材設置・撤去(海上)	m
港湾					S5235	腹起材取付(陸上)	m
港湾					S5234	腹起材取付(海上)	m
港湾					S5236	受杭打設(海上)	本
港湾					S5239	胴木取付(陸上)	m
港湾					S5238	胴木取付(海上)	m
港湾					S5241	タイロッド取付(陸上)	組
港湾					S5240	タイロッド取付(海上)	組
港湾					S5243	タイワイヤー取付(陸上)	組
港湾					S5242	タイワイヤー取付(海上)	組
港湾				4節本土工 4.5鋼矢板式(参考資料)	S5228	杭打船ハンマ付替	式
港湾					S5229	杭打船拘束	式
港湾					S5237	受杭打設(陸上)	本
港湾					S5256	鋼杭打設(海上)	本
港湾				5節被覆・根固工	S5260	被覆石投入	m3
港湾					S5262	被覆均し(水中)	m2
港湾					S5264	被覆均し(陸上)	m2
港湾				被覆ブロック	S5266	ブロック転置	個
港湾					S5267	ブロック据付(1スイング)	個
港湾					S5269	ブロック横持ち	個
港湾					S5270	ブロック運搬据付・仮置(陸上連携方式)	個
港湾					S5272	ブロック運搬据付置(海上一連方式)	個
港湾					S5274	ブロック運搬据付・仮置(陸海一貫方式)	個
港湾				6節上部工	S5290	補助ヤード施設	式
港湾					S5292	支保組立組外(重力式)	m
港湾					S5294	鋼製枠組足場架払(重力式)	m2
港湾					S5300	鋼製型枠組立組外(重力式・鋼矢板式)	m2
港湾					S5302	木製型枠組立組外(重力式・鋼矢板式)	m2
港湾					S5304	支保組立組外(鋼矢板式)	m
港湾					S5306	支保組立組外(組杭式)	m
港湾					S5308	支保組立組外(棧橋式)	m2
港湾					S5312	鋼製型枠組立組外(棧橋式)	m2
港湾					S5314	木製型枠組立組外(棧橋式)	m2
港湾					S5298	鉄筋加工組立(重力式)	kg

山口県施工コード一覧表（積上げ型）030115

工種	編	章	章名称	節	コード	施工名称	単位
港湾					S5310	溶接	m
港湾					S5316	伸縮目地	m2
港湾					S5060003	コンクリート打設(陸上)	m3
港湾					S5060001	コンクリート運搬(自積/バケット打設)	m3
港湾					S5060005	コンクリート打設(台船・自積バケット打設)	m3
港湾					S5322	コンクリート運搬(台船バケット)	m3
港湾					S7085	コンクリート混合(ミキサー船)	m3
港湾					S7090	コンクリートミキサー船拘束	式
港湾					S7095	材料接岸積込	m3
港湾					S5210	基礎砕石敷均し	m3
港湾					S5060007	捨コンクリート	m3
港湾					S5336	コンクリート表面はつり	m2
港湾				7節付属工	S5340	係船柱取付	基
港湾					S5343	架台取付	基
港湾					S5342	係船柱塗装	m2
港湾					S5344	埋込栓取付	基
港湾					S5346	防舷材(本体のみ)取付	基
港湾					S5349	梯子取付	基
港湾					S5352	車止取付	m
港湾					S5354	車止塗装	m2
港湾					S5358	縁金物取付	m
港湾					S5360	縁金物塗装	m2
港湾					S5070001	取付金具製作	組
港湾					S5070003	取付金具取付	組
港湾					S5366	陽極取付	個
港湾					S5368	電位測定装置取付	個
港湾				8節消波工	S5080003	異形ブロック製作	個
港湾					S5080001	消波ブロック据付(海岸)	個
港湾				9節裏込・裏埋工	S5400	防砂目地板取付	m
港湾					S5402	裏込材投入(直接投入)	m3
港湾					S7105	裏込材投入(積込・運搬)	m3
港湾					S7115	裏込材投入(海上運搬投入)	m3
港湾					S5410	裏込均し(I,II)(陸上)	m2
港湾					S5412	裏込均し(III)(水中)	m2
港湾					S5414	防砂シート敷設	m2
港湾				9節裏込・裏埋工 (参考資料)	S7110	裏込材投入(陸上投入)	m3
港湾				10節埋立工	S5000	グラブ浚渫工	m3
港湾					S5420	ガット土取	日
港湾				11節陸上地盤改良工	S7125	敷砂均し(陸上)	m3
港湾				13節舗装工	S5454	鋼製型枠設置撤去	m
港湾					S5456	軌条設置撤去	m
港湾					S5470	大型機械舗設	m2
港湾					S5472	機械移設	回
港湾					S5474	簡易機械舗設	m2
港湾					S5476	人力舗設	m2
港湾					S5458	膨張目地	m

山口県施工コード一覧表（積上げ型）030115

工種	編	章	章名称	節	コード	施工名称	単位
港湾					S5462	カット工法収縮目地	m
港湾					S5464	縦施工目地	m
港湾					S5466	施工目地	m
港湾				14節維持補修工	S5508	係船柱塗替	m ²
港湾					S5510	車止塗替	m ²
港湾					S5512	縁金物塗替	m ²
港湾				14節維持補修工 (参考資料)	S5520	足場設置撤去	m ²
港湾					S5522	下地処理(かき落とし)	m ²
港湾					S5524	防食カバー取付(既設)	本
港湾					S5526	モルタル注入(既設)陸上	m ³
港湾				15節構造物撤去工	S5538	石材撤去	日
港湾					S5542	ブロック撤去・据付・仮置(海上一連方式)	個
港湾					S5544	ブロック撤去・据付・仮置(陸上連携方式)	個
港湾					S5150005	係船柱撤去	日
港湾					S5150001	防舷材撤去	基
港湾					S5150003	車止撤去	m
港湾				16節仮設工	S5550	鋼矢板・H形鋼杭荷卸・積込	枚・本
港湾					S5554	鋼矢板・H形鋼杭打設引抜(パイプロ・陸上)	枚・本
港湾					S5555	WJ併用鋼矢板・H形鋼杭打設 パイプロ	枚・本
港湾					S5570	鋼管杭・鋼管矢板打設(ジェット併用)陸上	本
港湾					S5571	鋼管杭・鋼管矢板打設(ジェット併用)海上	本
港湾					S5572	ウォータージェット配管系部材取付	本
港湾					S5573	クレーン付台船または起重機船・杭打船拘束	式
港湾				16節仮設工 (参考資料)	S5575	鋼矢板・H形鋼杭打設引抜(パイプロ・海上)	枚・本
港湾					S5576	WJ併用鋼矢板・H形鋼杭打設 パイプロ海上	枚・本
港湾				17節雑工	S5530	アーク溶接	m
港湾					S5532	水中被覆アーク溶接	m
港湾					S5534	下地処理	箇所
港湾					S5536	水中スタッド溶接	本
港湾					S5546	ガス切断工(陸上)	m
港湾					S5545	ガス切断工(海上)	m
港湾					S7135	水中酸素アーク切断	日
港湾					S5560	かき落とし	m ²
港湾					S5562	削孔(ハンマドリル)	孔
港湾					S5564	削孔(削岩機)	孔
港湾		4編	市場単価	市場単価	S7140	底面工(市場単価)	m ²
港湾					S7145	足場工(ケーソン製作・市場単価)	m ²
港湾					S7150	足場工(方塊、セルラー、L型製作)	m ²
港湾					S7160	鉄筋加工組立(市場単価)	t
港湾					S7165	鋼製型枠組立組外(市場単価)	m ²
港湾					S7100	コンクリート打設	m ³
港湾					S7170	コンクリート打設工(市場単価)	m ³
港湾					S7175	止水板取付(市場単価)	個
港湾		5編	間接工事費 の施工歩掛	1節回航・えい航費	S5501001	回航費	回
港湾					S5501003	回航用引船運転	回
港湾					S5501005	被回航船舶	回

工種	編	章	章名称	節	コード	施工名称	単位
港湾					S5501007	自力回航船舶	回
港湾					S5501009	えい航費	回
港湾					S5501011	えい航用引船運転	回
港湾					S5501013	被えい航船舶	回
港湾				2節運搬費	SQ195	重建設機械分解組立輸送費(港湾用)	式
港湾				4節事業損失防止施設費	S5852	汚濁防止膜設置・撤去	m
港湾					S7180	汚濁防止膜・移設	m
港湾					S5504001	汚濁防止膜 保守管理	式
港湾					S7185	汚濁防止枠設置・撤去（市場単価）	基
港湾				8節水雷・傷害等保険料	SQ131	水雷保険料	式
港湾					SQ133	傷害保険料	式
港湾	3部	1編	設計等業務	1節計画・開発・調査等業務	SDZ01X1	事務用品費	式
港湾					SDZ03X1	業務成果品費	式
港湾	3部	2編	測量・調査等業務	1節測量業務 3深淺測量	SG010	測量準備(深淺測量)	式
港湾					SG020	機材運搬(深淺測量)	式
港湾					SG030	踏査(深淺測量)	式
港湾					SG040	陸上設標(深淺測量)	地点
港湾					SG050	海上設標(深淺測量)	地点
港湾					SG080	測角・測距	点
港湾					SG055	整理計算(測角・測距)	点
港湾					SG060	主要基準点設置	点
港湾					SG070	補助基準点設置	点
港湾					SG230001	検潮基準測定	式
港湾					SG230003	検潮	日
港湾					SG160	検潮資料整理	日
港湾					SG110	艀装テスト	式
港湾					SG120	音響測深	km
港湾					SG130	レド測深	式
港湾					SG140	報告書作成(水深測量・水路測量)	式
港湾				1節測量業務 3深淺測量外	SDZ05X2	業務成果品費	式
港湾				1節測量業務 4水路測量	SG170	底質判別(水路測量)	地点
港湾					SG180	浮泥層調査(水路測量)	地点
港湾					SG190	岸線測量(水路測量)	km
港湾					SG191	岸線測量資料整理	cm
港湾				1節測量業務 5汀線測量	SG090	水準測量	km
港湾					SG100	報告書作成(汀線測量)	断面
港湾				1節測量業務 参考資料	SG192	簡易検潮器及び量水標の設置・撤去	式
港湾					SG194	検潮(簡易検潮器及び量水標)	日
港湾					SG196	検潮資料整理(簡易検潮器及び量水標)	日
港湾					SG198	簡易検潮器損料	式
港湾				2節水域環境調査業務 3流況調査	SG240	調査準備(流況調査)	式
港湾					SG200	機材運搬(流況調査)	式
港湾					SG205	踏査(流況調査)	式
港湾					SG210	陸上設標(流況調査)	地点
港湾					SG215	海上設標(流況調査)	地点
港湾					SG220	陸上測量(流況調査)	km

山口県施工コード一覧表（積上げ型）030115

工種	編	章	章名称	節	コード	施工名称	単位
港湾					SG230	海上測量(流況調査)	地点
港湾					SG235	流速計作動点検	式
港湾					SG250	流速計設置又は撤去(浮吊方式)	地点
港湾					SG251	流速計設置又は撤去(固定方式)	地点
港湾					SG260	流速計点検(浮吊方式)	地点
港湾					SG270	流速計点検(固定方式)	地点
港湾					SG280	観測器具損料	式
港湾					SG290	記録解析(流況調査)	層
港湾					SG300	報告書作成(流況調査)	式
港湾				2節水域環境調査業務 4水質・底質調査	SG400	調査準備(水質・底質)	式
港湾					SG402	機材運搬(水質・底質)	式
港湾					SG404	踏査(水質・底質)	式
港湾					SG406	陸上設標(水質・底質)	地点
港湾					SG407	海上設標(水質・底質)	地点
港湾					SG408	陸上測量(水質・底質)	km
港湾					SG409	海上測量(水質・底質)	地点
港湾					SG410	採水	地点
港湾					SG440	試料運搬(水質・底質調査)	式
港湾					SG420	採泥(採泥器)	地点
港湾					SG430	採泥(潜土船)	地点
港湾					SG450	報告書作成(水質調査)	式
港湾					SG455	報告書作成(底質調査)	式
港湾				6節潜水探査業務	SDF0202X6	業務成果品費	式
港湾		3編	土質調査業務	1節土質調査業務 3土質調査	SG505	調査準備(土質調査)	式
港湾					SG511	陸上測量(土質調査)	km
港湾					SG510	海上測量(土質調査)	地点
港湾					SG540	足場組立解体	基
港湾					SG526	足場設置撤去	箇所
港湾					SG525	足場設置・撤去・移設	箇所
港湾					SG550	海上ボーリング	m
港湾					SG560	原位置試験	回
港湾					SG570	乱れの少ない試料採取(海上施工)	本
港湾					SG590	資料整理とりまとめ(直接経費)	式
港湾					SG595	断面図等の作成(直接経費)	式
港湾					SG500	交通費(土質調査)	式
港湾					SG530	機材運搬(土質調査)	式
港湾					SG580	試料運搬(土質調査)	式
港湾					SG597	資料整理とりまとめ(解析業務)	式
港湾					SG598	断面図等の作成(解析業務)	式
港湾					SG599	総合的な解析(解析業務)	式
港湾					SDC0205X3	業務成果品費	式
港湾					SDC0206X3	国土地盤情報データベース検定費	式
港湾					SDZ06X3	施工管理費	式
港湾				参考資料	SG520	足場設置・撤去・移設	箇所
港湾	機械運転	単価表	機械運転	土木工事	S9700	ポンプ浚渫船	日
港湾					S9702	グラブ浚渫船	日

山口県施工コード一覧表（積上げ型）030115

工種	編	章	章名称	節	コード	施工名称	単位
港湾					S9704	グラブ浚渫船(硬土盤用)	日
港湾					S9706	グラブ浚渫船(岩盤用)	日
港湾					S9772	バックホウ浚渫船	日
港湾					S9708	バージアンローダ船	日
港湾					S9710	サンドドレーン船	日
港湾					S9712	サンドコンバクション船	日
港湾					S9756	深層混合処理船	日
港湾					S9757	深層混合処理船	日
港湾					S9714	杭打船	日
港湾					S9716	ケーソン製作用台船(フローティングD)	日
港湾					S9718	ケーソン製作用台船(ドルフィンドック)	日
港湾					SQ630	コンクリートミキサー船	日
港湾					S9720	コンクリートミキサー船	日
港湾					S9722	非航起重機船(非航固定)	日
港湾					SQ640	起重機船(非航旋回)	日
港湾					S9724	起重機船(非航旋回)	日
港湾					S9726	起重機船(自航旋回)	日
港湾					SQ650	クレーン付台船	日
港湾					S9728	クレーン付台船	日
港湾					SQ655	ガット船	日
港湾					S9730	ガット船	日
港湾					S9732	ガットバージ	日
港湾					SQ665	揚錨船	日
港湾					S9734	揚錨船	日
港湾					SQ670	引船	日
港湾					S9736	引船	日
港湾					S9737	引船(遠距離土捨)	日
港湾					S5970003	引船(グラブ浚渫船(スパッド式))	日
港湾					S9752	押船	日
港湾					S9753	押船(遠距離土捨)	日
港湾					SQ680	潜水士船	日
港湾					S9738	潜水士船	日
港湾					S9740	安全監視船	日
港湾					S9742	土運船(非航)	日
港湾					S9745	土運船(非航)土運船遠距離運搬	日
港湾					S9754	押航土運船	日
港湾					S9743	砂貯蔵船	日
港湾					SQ700	台船	日
港湾					S9744	台船	日
港湾					S9746	空気圧送船運転	日
港湾					SQ720	クレーン付台船運転(海岸関連)	日
港湾					SQ725	起重機船(非航旋回)運転(海岸関連)	日
港湾					S5970002	潜水士船(海岸)	日
港湾					S5970001	交通船	日
港湾					SQ735	引船運転(海岸関連)	日
港湾					S7205	トラッククレーン運転	日

工種	編	章	章名称	節	コード	施工名称	単位
港湾					SQ770	ラフテレーンクレーン運転(賃料)	日
港湾					S9801	クローラクレーン運転(陸上パイプロ)	日
港湾					SQ772	クローラクレーン運転(油圧駆動式)	日
港湾					S9803	クローラクレーン(油圧駆動式)	日
港湾					SQ775	クローラ式杭打機運転	日
港湾					S9802	クローラ式杭打機運転	日
港湾					S9804	クローラ式サンドパイル打機	日
港湾					S9774	ペーパードレーン施工機	日
港湾					S9775	施工管理計(ペーパードレーン用)	日
港湾					SQ785	トラック運転	日
港湾					S9806	トラック運転	日
港湾					S9808	クレーン付トラック運転	日
港湾					S9810	トレーラ運転	日
港湾					SQ800	ブルドーザ運転(排出ガス対策型)	日
港湾					S7220	クローラ・ホイールローダ運転	日
港湾					S9812	ブルドーザ運転(排出ガス対策型)	日
港湾					S9816	クローラ・ホイールローダ運転	日
港湾					S9818	ダンプトラック運転	日
港湾					S9820	バックホウ運転(排出ガス対策型)	日
港湾					S9822	クラムシェル運転	日
港湾					S9824	モータグレーダ運転	日
港湾					S9826	タイヤローラ運転(排出ガス対策型)	日
港湾					S9830	ロードローラ運転(排出ガス対策型)	日
港湾					S9832	振動ローラ運転 就業8時間	日
港湾					S9834	タンバ運転	日
港湾					S9836	アスファルトフィニッシャ運転	日
港湾					S9838	コンクリートフィニッシャ運転	日
港湾					S9840	コンクリートスプレッダ運転	日
港湾					S9842	コンクリートレベラ運転	日
港湾					S9844	振動目地切機運転	日
港湾					S9846	ジョイントシーラ運転	日
港湾					S9848	インナバイブレータ運転	日
港湾					S9852	散水車運転	日
港湾					S9854	コンクリート簡易仕上機運転	日
港湾					S9856	コンクリートカッタ運転	日
港湾					S5980007	コンクリートポンプ車運転	日
港湾					SR015	空気圧縮機運転(賃料)	日
港湾					S9860	空気圧縮機運転(賃料)	日
港湾					S9864	発動発電機運転(賃料)	日
港湾					SQ917	発動発電機(鋼矢板・鋼杭式 継手溶接)	日
港湾					S5980001	発動発電機(鋼矢板・鋼杭式 継手溶接)	日
港湾					S5980003	発動発電機(鋼矢板・鋼杭式 導材設置撤去)	日
港湾					S9865	発動発電機運転(鋼管杭・鋼管矢板打設工)	日
港湾					SQ920	溶接機運転	日
港湾					S9866	溶接機運転	日
港湾					S9872	水中ポンプ運転	日

山口県施工コード一覧表（積上げ型）030115

工種	編	章	章名称	節	コード	施工名称	単位
港湾					S9874	グラウトポンプ運転	日
港湾					S9878	パイプロハンマ運転	日
港湾					S9877	パイプロハンマ運転(鋼管杭・鋼管矢板工)	日
港湾					S9881	パイプロハンマ用ウォータージェット	日
港湾					S9879	ウォータージェット(ジェット併用)	日
港湾					S9880	さく岩機運転	日
港湾					S9884	スタッド溶接装置運転	日
港湾					S9886	施工管理計(ピジグラフ)運転	日
港湾					S5980005	コンクリートバケット運転	日
港湾					S9750	起重機船(非航固定)	日
港湾					SQ970	バックホウ(バックホウ揚土)運転	日
港湾					S9890	深層混合処理機	日
港湾					S9892	スラリープラント運転	日
港湾				測量・調査・その他	S9760	引船(借上)	日
港湾					S9762	クレーン付台船(借上)	日
港湾					S9764	潜水士船(潜水探査)	日
港湾					S9766	交通船(借上)	日
港湾					S9767	調査船(借上)	日
港湾					S9769	測量船	日
港湾					S9771	観測船	日
港湾					S9768	船外機船(借上)	日
港湾					S9770	調査台船(磁気探査)	日
港湾					S9898	交通車(ライトバン)運転	日
港湾					S9900	ボーリングマシン運転	日
港湾		運用編			SQ687	安全監視船	日
下水	1巻	I	A-1管きょ工	B-1管路土工	SG1D0001001	機械掘削工(小型バックホウ)	m3
下水					SG1D0001002	機械掘削工(バックホウ)	m3
下水					SG1D0001003	立坑掘削工(バックホウ)	m3
下水					SG1D0001004	立坑掘削工(クラムシェル)	m3
下水					SG1D0002001	人力投入埋戻工	m3
下水					SG1D0002002	機械投入埋戻工(小型バックホウ)	m3
下水					SG1D0002003	機械投入埋戻工(バックホウ)	m3
下水					SG1E0003001	発生土運搬工(10t積級,機械積込み)	m3
下水					SG1E0003002	発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)	m3
下水				B-2管布設工	SG1D0004001	鉄筋コンクリート管布設工	m
下水					SG1D0006001	硬質塩化ビニル管布設工	m
下水					SG1D0007001	強化プラスチック複合管布設工	m
下水					SG1D0700001	リップ付硬質塩化ビニル管布設工	m
下水					SG1D0700002	リップ付硬質塩化ビニル管設置工	m
下水				B-3管基礎工	SG1D0019001	砂基礎工(人力施工)	m3
下水					SG1D0019002	砂基礎工(機械施工)	m3
下水					SG1D0020001	碎石基礎工(人力施工)	m3
下水					SG1D0020002	碎石基礎工(機械施工)	m3
下水				B-5管路土留工	SG1D0032001	建込工(両側分)	m
下水					SG1D0032002	引抜工(両側分)	m
下水					SG1D0033001	軽量鋼矢板建込工(両側分)	m

山口県施工コード一覧表（積上げ型）030115

工種	編	章	章名称	節	コード	施工名称	単位
下水					SG1D0033002	軽量鋼矢板引抜き工(両側分)	m
下水					SG1D0033001	アルミ矢板建込工(両側分)	m
下水					SG1D0033002	アルミ矢板引抜き工(両側分)	m
下水					SG1D0033003	軽量鋼矢板バイプロハンマ打込工	枚
下水					SG1D0033004	軽量鋼矢板バイプロハンマ引抜き工	枚
下水					SG1D0033005	軽量鋼矢板油圧圧入工	枚
下水					SG1D0033006	軽量鋼矢板油圧引抜き工	枚
下水					SG1D0033007	油圧式杭圧入引抜機据付解体工	回
下水					SG1D0033008	土留支保工(軽量金属支保工)	m
下水					SG1E0033001	切梁・腹起し設置工	t
下水					SG1E0033002	切梁・腹起し撤去工	t
下水					SG1E0033003	タイロッド・腹起し設置工	t
下水					SG1E0033004	タイロッド・腹起し撤去工	t
下水				B-7管路路面覆工	SG1D0038001	覆工板・覆工板受桁設置撤去工	m2
下水					SG1D0038002	覆工板開閉工	m2・1回
下水					SG1D0038003	覆工板・覆工板受桁設置撤去工	m2
下水					SG1D0038004	覆工板開閉工	m2・1回
下水				B-8補助地盤改良工	SG1L0039017	削孔消耗材料費	m
下水					SG1L0039018	注入消耗材料費	kL
下水					SG1L0039019	削孔消耗材料費	m
下水					SG1L0039020	注入消耗材料費	kL
下水					SG1D0039001	薬液注入工	本
下水					SG1D0039002	注入設備据付・解体工(地上)	現場
下水					SG1D0039003	注入設備移設工(地上)	回
下水					SG1D0039004	注入設備据付・解体工(車上)	現場
下水					SG1D0039006	削孔工	本
下水					SG1D0039007	一次注入工	本
下水					SG1D0039008	二次注入工	本
下水					SG1E0039001	トラック損料(注入時)	日
下水					SG1E0039002	排水汚泥土処理工	日
下水					SG1E0039003	薬液注入管	本
下水				B-9開削水替工	SG1D0042001	ポンプ運転工	日
下水					SGAD0042001	工事用水中ポンプ損料	日
下水					SG1D0042002	据付・撤去工	現場
下水			A-2マンホール工	B-11現場打ちマンホール工	SG1D0044001	底部工(1号マンホール)	箇所
下水					SG1D0045001	底部工(2号マンホール)	箇所
下水					SG1D0046001	底部工(3号マンホール)	箇所
下水					SG1D0047001	底部工(4号マンホール)	箇所
下水					SG1D0048001	底部工(5号マンホール)	箇所
下水					SG1D0049001	底部工(6号マンホール)	箇所
下水					SG1D0050001	底部工(7号マンホール)	箇所
下水					SG1E0044001	人力投入埋戻工	m2
下水					SG1E0044002	機械投入埋戻工	m2
下水					SG1E0044003	モルタル上塗り(配合1:〇)(マンホール用)	m2
下水					SG1E0044007	マンホール鋼製型枠工	m2
下水					SG1D0044002	壁立上がり工(1号マンホール)	箇所

山口県施工コード一覧表（積上げ型）030115

工種	編	章	章名称	節	コード	施工名称	単位
下水					SG1D0045002	壁立上がり工(2号マンホール)	箇所
下水					SG1D0046002	壁立上がり工(3号マンホール)	箇所
下水					SG1D0047002	壁立上がり工(4号マンホール)	箇所
下水					SG1D0048002	壁立上がり工(5号マンホール)	箇所
下水					SG1D0049002	壁立上がり工(6号マンホール)	箇所
下水					SG1D0050002	壁立上がり工(7号マンホール)	箇所
下水					SG1D0044003	ブロック据付工	個
下水					SG1D0044004	蓋(受枠とも)及び調整Coブロック据付工	組
下水					SG1D0051001	外副管取付工	箇所
下水					SG1D0051002	内副管取付工	箇所
下水				B-12組立マンホール工	SG1D0052001	底部工(組立式)(組立0号マンホール)	箇所
下水					SG1D0053001	底部工(組立式)(組立1号マンホール)	箇所
下水					SG1D0054001	底部工(組立式)(組立2号マンホール)	箇所
下水					SG1D0055001	底部工(組立式)(組立3号マンホール)	箇所
下水					SG1D0052002	組立0号マンホール	箇所
下水					SG1D0053002	組立1号マンホール	箇所
下水					SG1D0054002	組立2号マンホール	箇所
下水					SG1D0055002	組立3号マンホール	箇所
下水				B-13小型マンホール工	SG1D0057001	小型マンホール工(塩化ビニル製)	箇所
下水					SG1D0057003	小型マンホール設置工(レジンCo製)	箇所
下水			A-4取付管および ます工	B-17ます設置工	SG1D0088001	ます設置工(コンクリート製)	箇所
下水					SG1D0088002	ます接続工	箇所
下水					SG1D0088003	ます基礎工(人力)	箇所
下水					SG1D0088004	ます設置工(塩化ビニル製)	箇所
下水					SG1D0088005	蓋設置工(鑄鉄製防護蓋)	箇所
下水				B-18取付管布設工	SG1D0089002	取付管布設および支管取付工	箇所
下水			A-10付帯工	B-230既設構造物撤去工	SG1D1071001	鉄筋コンクリート管撤去工	m
下水					SG1D1071002	硬質塩化ビニル管撤去工	m
下水					SG1D1071003	陶管撤去工	m
下水		II	A-5管きよ工 (小口径推進)	B-21小口径泥水推進工	SG1D0093001	推進工	m
下水					SG1D0093002	機械器具損料及び電力料	式
下水					SG1L0093005	機械器具損料及び電力料	式
下水				B-103小口径泥土圧推進工	SG1D0403001	推進工	m
下水					SG1E0403001	推進工機械器具損料(1)	日
下水					SG1E0403002	推進工機械器具損料(2)	日
下水					SG1D0403002	スクリュウコンベヤ類撤去工	m
下水					SG1D0403003	滑材注入工(小口径泥土圧)	m
下水					SG1E0403003	滑材注入機械器具損料	m
下水					SG1D0403004	添加材注入工	m
下水					SG1E0403004	添加材注入機械器具損料	m
下水				B-105鋼製さや管ボーリング(一重ケーシング)推進工	SG1D0405001	推進工	m
下水					SG1E0405001	推進工機械器具損料	日
下水					SG1D0407001	塩ビ管挿入工	m
下水					SG1E0407001	塩ビ管挿入工機械器具損料	日
下水					SG1D0408001	中込め注入工	m ³
下水				B-106取付管ボーリング(一重ケーシング)推進工	SG1D0409001	推進工	m

山口県施工コード一覧表（積上げ型）030115

工種	編	章	章名称	節	コード	施工名称	単位
下水					SG1E0409001	推進工機械器具損料	日
下水					SG1D0410001	コア抜き工	箇所
下水					SG1E0410001	特殊取付加工	箇所
下水					SG1E0410002	コア抜き工機械器具損料	日
下水					SG1D0413001	塩ビ管挿入工	m
下水					SG1D0414001	中込め注入工	m ³
下水				B-101低耐力圧入二工程推進工	SG1D0401001	誘導管推進工	m
下水					SG1E0401001	誘導管推進工機械器具損料(1)	日
下水					SG1E0401002	誘導管推進工機械器具損料(2)	日
下水					SG1D0401002	硬質塩化ビニル管推進工	m
下水					SG1E0401003	硬質塩化ビニル管推進工機械器具損料(1)	日
下水					SG1E0401004	硬質塩化ビニル管推進工機械器具損料(2)	日
下水					SG1D0401003	スクリーコンベヤ類撤去工	m
下水				B-102低耐力力オーガ推進工	SG1D0402001	推進工	m
下水					SG1E0402001	推進工機械器具損料(1)	日
下水					SG1E0402002	推進工機械器具損料(2)	日
下水					SG1D0402002	スクリーコンベヤ類撤去工	m
下水				B-104低耐力力泥土圧推進工	SG1D0404001	推進工	m
下水					SG1E0404001	推進工機械器具損料(1)	日
下水					SG1E0404002	推進工機械器具損料(2)	日
下水					SG1D0404002	スクリーコンベヤ類撤去工	m
下水					SG1D0404003	添加材注入工	m
下水					SG1E0404003	添加材注入機械器具損料	m
下水				B-25仮設備工(小口径)	SG1D0098004	坑口工	箇所
下水					SG1D0098005	坑口工	箇所
下水					SG1D0098006	坑口工	箇所
下水					SG1D0098007	坑口工	箇所
下水					SG1D0098008	坑口工	箇所
下水					SG1D0098009	坑口工	箇所
下水					SG1D0098010	坑口工	箇所
下水					SG1E0098001	鋼材溶接工	m
下水					SG1E0098002	鋼材切断工	m
下水					SG1D0100005	鏡切り工	箇所
下水					SG1D0100007	鏡切り工	箇所
下水					SG1D0100008	鏡切り工	箇所
下水					SG1D0100009	鏡切り工	箇所
下水					SG1D0100010	鏡切り工	箇所
下水					SG1D0100011	鏡切り工	箇所
下水					SG1D0100012	鏡切り工	箇所
下水					SG1E0100001	鏡切り工	m
下水					SG1D0101009	推進用機器据付撤去工	箇所
下水					SG1D0101010	掘進機据付工	台
下水					SG1D0101011	推進用機器据換工	箇所
下水					SG1D0101012	掘進機搬出工	台
下水					SG1D0101018	推進設備工	箇所
下水					SG1D0101019	推進設備据換工	箇所

工種	編	章	章名称	節	コード	施工名称	単位
下水					SG1D0101020	先導体据付工	箇所
下水					SG1D0101021	先導体撤去工	箇所
下水					SG1D0101025	推進設備工	箇所
下水					SG1D0101026	推進設備据換工	箇所
下水					SG1D0101027	推進設備工	箇所
下水					SG1D0101013	推進設備工	箇所
下水					SG1D0101014	推進設備据換工	箇所
下水					SG1D0101015	推進設備工	箇所
下水					SG1D0101016	推進設備据換工	箇所
下水					SG1D0101017	先導体据付撤去工	箇所
下水					SG1D0101022	推進設備工	箇所
下水					SG1D0101023	推進設備据換工	箇所
下水					SG1D0101024	先導体据付撤去工	箇所
下水					SG1D0103001	支圧壁工	箇所
下水					SG1D0415001	中込め注入設備工	箇所
下水		Ⅲ	A-6管きょ工○ mm、○推進工法	B-29刃口推進工	SG1D0108001	管内掘削工	m
下水					SG1D0108002	坑内作業工	m
下水					SG1G0108002	機械器具損料	式
下水					SG1L0108009	坑内作業工(推進工関係)機械器具損料	式
下水					SG1L0108010	坑内作業工(推進工元押し関係)機械器具損料	式
下水					SG1L0108011	坑内作業工(推進工中押し関係)機械器具損料	式
下水					SG1L0108012	坑内作業工(坑内発生土搬出工)機械器具損料	式
下水					SG1L0108013	坑内作業工及び裏込注入工関係機械器具損料	式
下水					SG1L0108014	坑内作業工(滑材注入)機械器具損料	式
下水					SG1D0108003	坑外作業工	m
下水					SG1L0108015	坑外作業工及び推進設備工関係機械器具損料	式
下水					SG1D0109001	裏込注入工	m
下水					SG1D0109002	裏込注入工	m
下水					SG1D0110001	目地モルタル工	箇所
下水				B-30泥水推進工	SG1D0111001	切羽坑内作業工	m
下水					SG1D0111Z01	切羽坑内作業工	m
下水					SG1D0111002	坑外作業工	m
下水					SG1D0111Z02	坑外作業工	m
下水					SG1D0111003	機械器具損料及び電力料	式
下水					SG1L0111009	機械器具損料及び電力料	式
下水					SG1L0111017	機械器具損料及び電力料	式
下水					SG1L0111026	機械器具損料(その2)	式
下水				B-33仮設備工(刃口)	SG1D0113001	クレーン設備工	箇所
下水					SG1D0113002	クレーン設備工	箇所
下水					SG1D0114001	坑口工	箇所
下水					SG1D0114002	坑口工	箇所
下水					SG1E0114001	発進坑口工	箇所
下水					SG1E0114002	到達坑口工	箇所
下水					SG1D0100001	鏡切り工	箇所
下水					SG1D0100006	鏡切り工	箇所
下水					SG1D0115001	推進設備工	箇所

山口県施工コード一覧表（積上げ型）030115

工種	編	章	章名称	節	コード	施工名称	単位
下水					SG1D0115002	刃口撤去工	箇所
下水					SG1D0116001	中押し装置設備工	箇所
下水					SG1L0116002	中押し装置設備工損料	式
下水					SG1D0117001	坑外コンクリート塊搬出工	箇所
下水					SG1E0117001	門型クレーン運転費	日
下水				B-34仮設備工(泥水式・泥濃式推進)	SG1D0119001	推進用機器据付撤去工	箇所
下水					SG1D0121001	掘進機引上用受台設置工	t
下水					SG1D0121002	掘進機引上用受台撤去工	t
下水					SG1D0122001	掘進機据付工	台
下水					SG1D0123001	掘進機回転据付工	台
下水					SG1D0124001	掘進機搬出工	台
下水				B-35通信・換気設備工	SG1D0125001	通信配線設備工	式
下水					SG1D0126001	換気設備工	式
下水					SG1D0126Z01	換気設備工	式
下水				B-36注入設備工	SG1D0127001	注入設備工	箇所
下水				B-111泥濃推進工	SG1D0411001	切羽作業工	m
下水					SG1D0411Z01	切羽作業工	m
下水					SG1D0411002	坑内作業工	m
下水					SG1D0411Z02	坑内作業工	m
下水					SG1D0411003	坑外作業工	m
下水					SG1D0411Z03	坑外作業工	m
下水					SG1D0411004	機械器具損料及び電力料	式
下水					SG1G0411004	電力料	式
下水					SG1L0411012	機械器具損料及び電力算定(その1)	式
下水					SG1L0411013	機械器具損料及び電力料算定(その2)	式
下水					SG1L0411023	機械器具損料算定(その3)(配管材)	式
下水					SG1E0411001	高濃度泥水	m ³
下水	管路 施設編	小口径推進・中大 口径推進共通	B-26送・排泥設備工		SG1D0104001	送排泥管設置撤去工	式
下水					SG1D0104Z01	送排泥管設置撤去工	式
下水					SG1D0104Y01	鋼管損料	式
下水					SG1D0104002	送泥ポンプ据付撤去工	台
下水					SG1D0104003	排泥ポンプ据付撤去工	台
下水					SG1D0104004	計測機器類設置撤去工	箇所
下水					SG1D0104005	ポンプ及び計測機器類機械器具損料等	式
下水					SG1L0104008	機械器具損料及び電力料	式
下水					SG1D0104006	送排泥管設置撤去工	式
下水					SG1D0104Z06	送排泥管設置撤去工	式
下水					SG1D0104Y06	鋼管損料	式
下水					SG1D0104007	送泥ポンプ据付撤去工	台
下水					SG1D0104008	排泥ポンプ据付撤去工	台
下水					SG1D0104009	中継ポンプ据付撤去工	台
下水					SG1D0104010	計測機器類設置撤去工	箇所
下水					SG1D0104011	ポンプ及び計測機器類機械器具損料等	式
下水					SG1L0104015	機械器具損料及び電力料	式
下水				B-27泥水処理設備工	SG1E0105101	ユニット式一次処理機据付撤去工	基
下水					SG1E0105007	二次処理機据付撤去工	基

工種	編	章	章名称	節	コード	施工名称	単位
下水					SG1E0105008	攪拌式水槽据付撤去工	槽
下水					SG1E0105010	水槽据付撤去工	槽
下水					SG1E0105011	PAO槽据付撤去工	槽
下水					SG1E0105013	アルカリ水中和装置据付撤去工	槽
下水					SG1E0105014	土砂搬出設備据付撤去工	組
下水					SG1D0105102	処理設備付帯作業工	式
下水					SG1D0105103	処理設備機械器具損料等	式
下水					SG1L0105009	機械器具損料及び電力料	式
下水					SG1L0105012	機械器具損料及び電力料	式
下水					SG1L0105013	機械器具損料及び電力料	式
下水				B-28推進水替工	SG1D0107001	ポンプ運転工	日
下水		V	A-20管きよ更生工 (既設管径Omm)	B-200管きよ内面被覆工(製管工法)	SG1D2001001	製管工	m
下水					SG1D2001002	更生管材融着工	箇所
下水					SG1D2002001	注入口取付工	回
下水					SG1E2002001	注入口損料	組
下水					SG1E2002Z01	注入口損料(A)	組
下水					SG1E2002Y01	注入口損料(B)	組
下水					SG1D2002002	浮上防止工	m
下水					SG1D2002003	注入工	m ³
下水					SG1D2003001	本管口仕上工	箇所
下水					SG1D2003002	取付管口せん孔仕上工	箇所
下水					SG1D2003003	マンホール底部仕上工	箇所
下水					SG1D2004001	仮設備設置・撤去工	回
下水					SG1D2004002	仮製管工	回
下水					SG1D2004003	製管機搬入組立工	回
下水					SG1D2004004	製管機分解搬出工	回
下水				B-210管きよ内面被覆工(反転・形成工法)	SG1D2101001	反転・引込工	m
下水					SG1D2101002	硬化・形成工	m
下水					SG1D2102001	本管口切断工	箇所
下水					SG1D2102002	本管口仕上工	箇所
下水					SG1D2102003	取付管口せん孔仕上工(1日施工)	箇所
下水					SG1D2102004	取付管口せん孔仕上工(分割施工)	箇所
下水					SG1D2102Z04	取付管口せん孔仕上工(分割施工)	箇所
下水					SG1D2103001	仮設備設置・撤去工	回
下水				B-220換気工	SG1D2200001	換気設備工	日
下水				B-230管きよ更生水替工	SG1D2300001	潜水ポンプ運転工	日
下水					SG1D2300Z01	工事用水中モーターポンプ(潜水ポンプ)損料	日
下水		6	A-8立坑工(〇〇立坑)	B-46ライナープレート式土留工及び土工	SG1D0610001	ライナープレート掘削土留工(人力掘削)	m
下水					SG1D0610002	ライナープレート掘削土留工(機械掘削)	m
下水					SG1D0611001	ライナープレート撤去工	m
下水				B-68鋼製ケーシング式土留工及び土工	SG1D0602001	圧入掘削積込み工	m
下水					SG1D0602002	ケーシング溶接工	箇所
下水					SG1E0602001	ケーシング溶接工	m
下水					SG1D0602003	ケーシング引上げ工	箇所
下水					SG1E0602002	ケーシング引上げ工	m
下水					SG1D0602004	ケーシング撤去工	箇所

山口県施工コード一覧表（積上げ型）030115

工種	編	章	章名称	節	コード	施工名称	単位
下水					SG1E0602003	ケーシング切断工	m
下水					SG1D0603001	底盤コンクリート打設工	m3
下水					SG1D0604001	機械設置撤去工	回
下水					SG1D0604002	機械退避・再設置工	回
下水					SG1D0607001	うわ水排水工	箇所
下水					SG1D0608001	スライム処理工	箇所
下水					SG1D0609001	円形覆工板設置工	箇所
下水					SG1D0609002	円形覆工板撤去工	箇所
下水					SG1D0609003	円形覆工板開閉工	回
下水					SG1D0609004	円形覆工板資料等	式
上水	1	1	積算基準	第2節工事費の積算	SN470	現場発生品及び支給品運搬	回
上水		2	開削工歩掛	第2節土留工	SN001	木矢板設置・撤去工	m
上水					SN005	軽量鋼矢板たて込み・引抜き工（機械施工）	m
上水					SN010	軽量鋼矢板設置・撤去工（人力施工）	m
上水					SN015	木製支保工	m
上水					SN020	軽量金属製支保工	m
上水					SN025	軽量金属製支保工資料	m
上水				第3節 鑄鉄管布設工	SN035	鑄鉄管吊込み据付（機械力）	m
上水					SN040	鑄鉄管吊込み据付（人力）	m
上水					SN045	メカニカル継手	口
上水					SN050	モルタル充填工	口
上水					SN053	空練モルタル	m3
上水					SN051	伸縮可とう管設置	基
上水					SN055	フランジ継手	口
上水					SN060	T形継手	口
上水					SN075	NS継手接合	口
上水					SN076	NS形継手接合(NS形E種)	口
上水					SN077	GX形継手接合	口
上水					SN079	S50形継手接合	口
上水					SN080	NS・SⅡ・S・GX・US継手挿口加工	口
上水					SN065	水圧試験	口
上水					SN070	ポリエチレンスリーブ被覆	m
上水					SN082	不排水連絡	箇所
上水					SN086	管明示テープ工	m
上水					SN087	管明示シート工	m
上水					SN088	ロケーティングワイヤー	m
上水				第4節 鋼管布設工	SN083	小口径管布設(人力)据付工	m
上水					SN084	小口径管(切断・ねじ切り・ねじ込み接合)	口
上水					SN085	鋼管吊込み据付(機械力)	m
上水					SN090	鋼管吊込み据付(人力)	m
上水					SN095	鋼管電気溶接	箇所
上水					SN100	鋼管電気溶接(裏当溶接)	箇所
上水					SN105	ステンレス鋼管電気溶接	箇所
上水					SN110	内面塗装(現場塗装幅240mm)	ヶ所
上水					SN115	外面塗装	ヶ所
上水					SN120	内面塗装(無溶剤型エポキシ樹脂塗装)	口・m2

工種	編	章	章名称	節	コード	施工名称	単位
上水					SN125	外面塗装	ヶ所
上水					SN126	外面塗装	箇所
上水					SN135	X線検査	枚
上水					SN136	超音波検査	箇所
上水				第5節硬質塩化ビニル管布設工	SN140	硬質塩化ビニル管据付工	m
上水					SN145	硬質塩化ビニル管継手工	口
上水					SN160	硬質塩化ビニル管用鑄鉄異形管被覆工	箇所
上水					SN162	管明示テープ工(硬質塩化ビニル管)	m
上水				第6節ポリエチレン管布設工	SN150	ポリエチレン管据付工	m
上水					SN155	ポリエチレン管継手工	口
上水					SN154	ポリエチレン管(融着接合)継手工	箇所
上水					SN156	ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工	口
上水					SN158	管明示テープ工(ポリエチレン管)	m
上水					SN164	溶剤浸透防護スリーブ被覆	m
上水				第8節管切断工	SN171	鑄鉄管切断(パイプ切削切断機)	口
上水					SN172	鑄鉄管切断(エンジンカッター)	口
上水					SN186	鑄鉄管切断・溝切り同時(NS・SⅡ・GX形)	口
上水					SN187	鑄鉄管切断・溝切り2工程(NS・S・KF・UF)	口
上水					SN188	鑄鉄管切断・溝切り2工程(NS形・GX形)	口
上水					SN175	銅管切断	口
上水					SN180	ステンレス銅管切断	口
上水					SN181	硬質塩化ビニル管切断工	口
上水					SN182	ポリエチレン管切断工	口
上水				第9節弁類及び消火栓設置工	SN190	仕切弁設置(機械力)	基
上水					SN195	仕切弁・バタフライ弁設置(人力)(縦・横型)	基
上水					SN200	バタフライ弁設置(機械力)	基
上水					SN203	合成樹脂製弁設置(人力)	基
上水					SN205	空気弁及び空気弁座設置	基
上水					SN208	消火栓設置工	カ所
上水					SN210	緊急遮断弁設置(機械力)	基
上水					SN211	鉄蓋設置	個
上水					SN212	レジンコンクリート製ボックス設置工	個
上水					SN213	レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置工	個
上水				第10節既設管撤去工	SN215	撤去鑄鉄管切断	口
上水					SN216	撤去銅管切断	口
上水					SN217	撤去硬質塩化ビニル管切断	口
上水					SN218	撤去ポリエチレン管切断	口
上水					SN220	撤去鑄鉄管吊上げ積込み	m
上水					SN221	撤去銅管吊上げ積込み(機械力)	m
上水					SN222	撤去銅管吊上げ積込み(人力)	m
上水					SN223	撤去硬質塩化ビニル管吊上げ積込み	m
上水					SN224	撤去ポリエチレン管吊上げ積込み	m
上水	2	1	参考歩掛	第1節管路土工	SN301	管路掘削	m3
上水					SN303	管路埋戻費(機械埋戻)	m3
上水					SN300	バックホウによる舗装版直接掘削・積込	m2
上水					SN305	路盤工	m2

山口県施工コード一覧表（積上げ型）030115

工種	編	章	章名称	節	コード	施工名称	単位
上水					SN310	不陸整正工	m2
上水					SN312	発生土運搬費(2t積、4t積)	m3
上水					SN313	発生土運搬費;(10t積)	m3
上水					SN315	舗装工(人力)【水道用】	m2
上水				第4節飲料水供給施設工	SN400	サドル分水栓建込み	箇所
上水					SN403	コア取付け工	箇所
上水					SN405	止水栓取付け	箇所
上水					SN410	鋼管切断ネジ切り	個所
上水					SN415	不凍水栓取付け(VP用)	箇所
上水					SN420	量水器取付け(ねじ込み接合)	箇所
上水					SN425	量水器取付け(フランジ接合)	箇所
上水			機械運転	機械運転	SN901	小型バックホウ運転(機-1)	時間
上水					SN915	タンバ及びランマ運転(機-23)	日
上水					SN903	タンバ及びランマ運転(機-24)	日
上水					SN917	タンバ及びランマ運転(機-31)賃料	日
上水					SN905	バックホウ運転(機-1)	時間
上水					SN907	トラック運転(機-1)	時間
上水					SN909	振動ローラ運転(機-18)	日
上水					SN911	振動ローラ運転(機-23)	日
上水					SN925	振動ローラ運転(機-28)賃料	日
上水					SN913	振動コンパクタ運転(機-23)	日
上水					SN919	ダンプトラック運転(機-22)	日
上水					SN921	小型バックホウ運転(機-23)	日
上水					SN923	小型バックホウ運転(機-18)	日
上水	独自	独自	独自	記載なし	SNK01	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	個
上水					SNK10	継ぎ輪(内外面タール塗装)	本
上水					SNK11	継ぎ輪(内面エポキシ樹脂塗装)	本
上水					SNK12	短管(内外面タール塗装)	本
上水					SNK13	短管(内面エポキシ樹脂塗装)	本
上水					SNK14	曲管(内外面タール塗装)	本
上水					SNK15	曲管(内面エポキシ樹脂塗装)	本
上水					SNK16	片落管(内外面タール塗装)	本
上水					SNK17	片落管(内面エポキシ樹脂塗装)	本
上水					SNK18	二受T字管(内外面タール塗装)	本
上水					SNK19	二受T字管(内面エポキシ樹脂塗装)	本
上水					SNK20	フランジふた(形式1 内外面タール塗装)	本
上水					SNK21	フランジふた(形式1 内面エポキシ樹脂)	本
上水					SNK22	フランジふた(形式2 内外面タール塗装)	本
上水					SNK23	フランジふた(形式2 内面エポキシ樹脂)	本
上水					SNK24	三受十字管(内外面タール塗装)	本
上水					SNK25	三受十字管(内面エポキシ樹脂塗装)	本
上水					SNK26	フランジ付きT字管(内外面タール塗装)	本
上水					SNK27	フランジ付きT字管(内面エポキシ樹脂)	本
上水					SNK28	らっぱ口(内外面タール塗装)	本
上水					SNK29	らっぱ口(内面エポキシ樹脂塗装)	本
上水					SNK30	排水T字管(内外面タール塗装)	本

工種	編	章	章名称	節	コード	施工名称	単位
上水					SNK31	排水T字管(内面エポキシ樹脂塗装)	本
上水					SNK32	二フランジT字管(内外面タール塗装)	本
上水					SNK33	二フランジT字管(内面エポキシ樹脂塗装)	本
上水					SNK34	仕切弁副管B1号(内外面タール塗装)	本
上水					SNK35	仕切弁副管B1号(内面エポキシ樹脂塗装)	本
上水					SNK36	仕切弁副管A1号(内外面タール塗装)	本
上水					SNK37	仕切弁副管A1号(内面エポキシ樹脂塗装)	本
上水					SNK38	仕切弁副管A2号(内外面タール塗装)	本
上水					SNK39	仕切弁副管A2号(内面エポキシ樹脂塗装)	本
上水					SNK40	三フランジT字管(内外面タール塗装)	本
上水					SNK41	三フランジT字管(内面エポキシ樹脂塗装)	本
上水					SNK42	フランジ片落管(内外面タール塗装)	本
上水					SNK43	フランジ片落管(内面エポキシ樹脂塗装)	本
上水					SNK44	フランジ曲管(内外面タール塗装)	本
上水					SNK45	フランジ曲管(内面エポキシ樹脂塗装)	本
上水					SNK46	フランジ短管(内外面タール塗装)	本
上水					SNK47	フランジ短管(内面エポキシ樹脂塗装)	本
上水					SNK48	人孔ふた(内外面タール塗装)	本
上水					SNK49	人孔ふた(内面エポキシ樹脂塗装)	本
公園	V	1	公園植栽工	1公園植栽工	SW100	植栽工	本
公園					SW105	二脚鳥居支柱	組
公園					SW110	三脚鳥居支柱	組
公園					SW115	十字鳥居支柱	組
公園					SW120	二脚鳥居組合せ	組
公園					SW125	ハッ掛(三脚・竹)	組
公園					SW130	ハッ掛(丸太)	組
公園					SW140	掘取工	本
公園					SW145	幹巻き工	本
公園					SW150	運搬工	本
公園					SW135	張芝工	m2
公園	公園	公園	I. 基盤整備	2擁壁工	SW535	割小端積工	m2
公園			II. 施設整備	1給水設備工	SW200	水栓類取付工	個
公園					SW210	水道用鋼管布設(人力吊込布設)	m
公園					SW215	水道用硬質塩化ビニール管布設	m
公園				4園路広場整備工	SW340	レンガ舗装	m2
公園					SW365	小舗石舗装	m2
公園					SW370	レンガ縁石工	m
公園					SW375	石材縁石工	m
公園				5修景施設整備工	SW380	石組据付工	t
公園					SW385	景石(捨石)据付工	t
公園				8施設仕上げ工	SW425	コンクリートはつり、つつき加工仕上げ	m2
公園					SW435	化粧目地切り	m
公園					SW440	コンクリートハケ引き仕上げ	m2
公園					SW445	モルタル金ごて・はけ引き仕上げ	m2
公園					SW450	防水モルタル塗	m2
公園					SW455	人造石研ぎ出し・洗い出し仕上げ	m2

山口県施工コード一覧表（積上げ型）030115

工種	編	章	章名称	節	コード	施工名称	単位
電気	VII	2	共通設備	第1節共通設備工 1配管・配線工	SW825	架空配線	径間
電気		3	電気設備	第7節トンネル照明設備工 1トンネル照明設備設置工	SW800	照明器具取付(トンネル内)	台
電気				第12節道路照明維持補修工 1道路照明維持工	SW805	管球取替	個
電気					SW810	安定器取替	個
電気					SW815	燈具取替	台
電気					SW820	燈具付属品取替	個

山口県施工コード一覧表

(施工パッケージ型)

【 030115版 】

山口県施工コード一覧表（施工パッケージ型）030115

R01(2019) 施工コード	R02(2020) 施工コード	1日未満で完了 する作業の積	施工パッケージ名称	令和2年度 山口県設計標準歩掛表			
				編	章	項	施工パッケージ型積算基準
SPK19040001	SPK20040001	-	掘削	第Ⅱ編	第1章	2-1	土工
SPK19040002	SPK20040002	-	土砂等運搬			2-1	土工
SPK19040003	SPK20040003	-	整地			2-1	土工
SPK19040004	SPK20040004	-	路体(築堤)盛土			2-1	土工
SPK19040005	SPK20040005	-	路床盛土			2-1	土工
SPK19040006	SPK20040006	-	押土(ルーズ)			2-1	土工
SPK19040007	SPK20040007	-	積込(ルーズ)			2-1	土工
SPK19040008	SPK20040008	-	人力積込			2-1	土工
SPK19040009	SPK20040009	-	転石破碎			2-1	土工
SPK19040012	SPK20040012	-	掘削(ICT)			2-2	土工(ICT)
SPK19040013	SPK20040013	-	路体(築堤)盛土(ICT)			2-2	土工(ICT)
SPK19040014	SPK20040014	-	路床盛土(ICT)			2-2	土工(ICT)
SPK19040015	SPK20040015	○	床掘り			3-1	床掘工
SPK19040016	SPK20040016	-	掘削補助機械搬入搬出			3-1	床掘工
SPK19040017	SPK20040017	-	基面整正			3-1	床掘工
SPK19040018	SPK20040018	○	舗装版破碎積込(小規模土工)			3-1	床掘工
SPK19040019	SPK20040019	○	埋戻し			3-2	埋戻工
SPK19040020	SPK20040020	○	タンバ締固め			3-2	埋戻工
SPK19040021	SPK20040021	-	人肩運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石			4	人力運搬工
SPK19040022	SPK20040022	-	人肩運搬(積込み～運搬～取卸し)セメント等			4	人力運搬工
SPK19040023	SPK20040023	-	人肩運搬(積込み～運搬～取卸し)積ブロック類			4	人力運搬工
SPK19040024	SPK20040024	-	人肩運搬(運搬～取卸し)			4	人力運搬工
SPK19040025	SPK20040025	-	小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石			4	人力運搬工
SPK19040026	SPK20040026	-	小車運搬(積込み～運搬～取卸し)セメント等			4	人力運搬工
SPK19040027	SPK20040027	-	小車運搬(積込み～運搬～取卸し)積ブロック類			4	人力運搬工
SPK19040028	SPK20040028	-	小車運搬(運搬～取卸し)			4	人力運搬工
SPK19040029	SPK20040029	-	安定処理			5-1	安定処理工
SPK19040030	SPK20040030	○	法面整形		第2章	1-1	法面整形工
SPK19040031	SPK20040031	-	法面整形(ICT)			1-2	法面整形工(ICT)
SPK19040032	SPK20040032	-	市松芝			1-3	芝付工
SPK19040033	SPK20040033	-	吹付法面取壊し			1-6	吹付法面とりこわし工
SPK19040034	SPK20040034	-	プレキャストコンクリート板			1-7	プレキャストコンクリート板設置工
SPK19040036	SPK20040036	-	ジョイント処理			1-7	プレキャストコンクリート板設置工
SPK19040038	SPK20040038	-	人工張芝			1-8	人工張芝工
SPK19040039	SPK20040039	○	基礎砕石			2	基礎・裏込砕石工
SPK19040040	SPK20040040	○	裏込砕石			2	基礎・裏込砕石工
SPK19040043	SPK20040043	-	コンクリートブロック積			3	コンクリートブロック積(張)工
SPK19040044	SPK20040044	-	大型ブロック積			3	コンクリートブロック積(張)工
SPK19040045	SPK20040045	-	間知ブロック張			3	コンクリートブロック積(張)工
SPK19040046	SPK20040046	-	平ブロック張			3	コンクリートブロック積(張)工
SPK19040047	SPK20040047	-	連節ブロック張			3	コンクリートブロック積(張)工
SPK19040048	SPK20040048	-	緑化ブロック積			3	コンクリートブロック積(張)工
SPK19040051	SPK20040051	-	胴込・裏込コンクリート			3	コンクリートブロック積(張)工
SPK19040052	SPK20040052	-	胴込・裏込材(砕石)			3	コンクリートブロック積(張)工
SPK19040053	SPK20040053	-	遮水シート張			3	コンクリートブロック積(張)工
SPK19040054	SPK20040054	-	吸出し防止材(全面)設置			3	コンクリートブロック積(張)工
SPK19040055	SPK20040055	-	植樹			3	コンクリートブロック積(張)工

山口県施工コード一覧表（施工パッケージ型）030115

R01(2019) 施工コード	R02(2020) 施工コード	1日未満で完了 する作業の積	施工パッケージ名称	令和2年度 山口県設計標準歩掛表			
				編	章	項	施工パッケージ型積算基準
SPK19040056	SPK20040054	-	現場打基礎コンクリート	第Ⅱ編	第2章	3	コンクリートブロック積(張)工
SPK19040057	SPK20040055	-	天端コンクリート			3	コンクリートブロック積(張)工
SPK19040058	SPK20040056	-	プレキャスト基礎ブロック			3	コンクリートブロック積(張)工
SPK19040060	SPK20040058	-	石積(練石)(複合)			4-1	石積(張)工
SPK19040061	SPK20040059	-	石張(複合)			4-1	石積(張)工
SPK19040062	SPK20040060	-	石積(張)			4-1	石積(張)工
SPK19040064	SPK20040062	-	胴込・裏込コンクリート			4-1	石積(張)工
SPK19040065	SPK20040063	-	裏込材(クラッシュラン)			4-1	石積(張)工
SPK19040066	SPK20040064	-	平石張			4-2	平石張工
SPK19040068	SPK20040066	-	小型擁壁(A)			5-1	場所打擁壁工(1)
SPK19040069	SPK20040067	-	小型擁壁(B)			5-1	場所打擁壁工(1)
SPK19040070	SPK20040068	-	重力式擁壁			5-1	場所打擁壁工(1)
SPK19040071	SPK20040069	-	もたれ式擁壁			5-1	場所打擁壁工(1)
SPK19040072	SPK20040070	-	逆T型擁壁			5-1	場所打擁壁工(1)
SPK19040073	SPK20040071	-	L型擁壁			5-1	場所打擁壁工(1)
SPK19040075	SPK20040073	-	コンクリート(場所打擁壁)			5-2	場所打擁壁工(2)
SPK19040076	SPK20040074	-	プレキャスト擁壁設置			6	プレキャスト擁壁工
SPK19040077	SPK20040075	-	補強土壁壁面材組立・設置			7	補強土壁工(帯鋼補強土壁, アンカー補強土壁)
SPK19040079	SPK20040077	-	補強材取付			7	補強土壁工(帯鋼補強土壁, アンカー補強土壁)
SPK19040081	SPK20040079	-	まき出し・敷均し, 締固め			7	補強土壁工(帯鋼補強土壁, アンカー補強土壁)
SPK19040082	SPK20040080	-	ジオテキスタイル壁面材組立・設置			8	ジオテキスタイル工
SPK19040084	SPK20040082	-	ジオテキスタイル敷設			8	ジオテキスタイル工
SPK19040085	SPK20040083	-	まき出し・敷均し, 締固め			8	ジオテキスタイル工
SPK19040087	SPK20040085	○	ヒューム管(B形管)			10-1	排水構造物工
SPK19040088	SPK20040086	○	ボックスカルバート			10-1	排水構造物工
SPK19040089	SPK20040087	○	暗渠排水管			10-1	排水構造物工
SPK19040090	SPK20040088	○	フィルター材			10-1	排水構造物工
SPK19040091	SPK20040089	○	管(函)渠型側溝			10-1	排水構造物工
SPK19040092	SPK20040090	○	プレキャスト集水樹			10-1	排水構造物工
SPK19040094	SPK20040092	○	鉄筋コンクリート台付管			10-1	排水構造物工
SPK19040095	SPK20040093	○	プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)			10-1	排水構造物工
SPK19040096	SPK20040094	○	プレキャストマンホール			10-1	排水構造物工
SPK19040097	SPK20040095	○	PC管			10-1	排水構造物工
SPK19040098	SPK20040096	○	コルゲートパイプ			10-1	排水構造物工
SPK19040099	SPK20040097	○	コルゲートフリューム			10-1	排水構造物工
SPK19040100	SPK20040098	-	現場打ち水路(本体)			10-3	排水構造物工(現場打ち水路(本体))
SPK19040101	SPK20040099	-	現場打ち集水樹・街渠樹(本体)			10-4	排水構造物工(現場打ち集水樹・街渠樹(本体))
SPK19040102	SPK20040100	-	サンドマット			11-1	サンドマット工
SPK19040103	SPK20040101	-	安定シート・ネット			11-1	サンドマット工
SPK19040104	SPK20040102	-	粉体噴射攪拌			11-2	粉体噴射攪拌(DJM工法)
SPK19040105	SPK20040103	-	粉体噴射攪拌(移設)			11-2	粉体噴射攪拌(DJM工法)
SPK19040106	SPK20040104	-	粉体噴射攪拌(軸間変更)			11-2	粉体噴射攪拌(DJM工法)
SPK19040107	SPK20040105	-	削孔(アンカー)			13	アンカー工(ロータリーパーカッション式)
SPK19040108	SPK20040106	-	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)			13	アンカー工(ロータリーパーカッション式)
SPK19040109	SPK20040107	-	グラウト注入(アンカー)			13	アンカー工(ロータリーパーカッション式)
SPK19040110	SPK20040108	-	ボーリングマシン移設(アンカー)			13	アンカー工(ロータリーパーカッション式)
SPK19040111	SPK20040109	-	足場(アンカー)			13	アンカー工(ロータリーパーカッション式)

R01(2019) 施工コード	R02(2020) 施工コード	1日未満で完了 する作業の積	施工パッケージ名称	令和2年度 山口県設計標準歩掛表			
				編	章	項	施工パッケージ型積算基準
SPK19040113	SPK20040111	○	石積とりこわし(人力)	第Ⅱ編	第2章	14	構造物とりこわし工
SPK19040114	SPK20040112	○	コンクリートはつり			14	構造物とりこわし工
SPK19040115	SPK20040113	○	積込(コンクリート殻)			14	構造物とりこわし工
SPK19040116	SPK20040114	-	コンクリート削孔(電動ハンマドリル40mm)			15	コンクリート削孔工
SPK19040117	SPK20040115	-	コンクリート削孔(さく岩機)			15	コンクリート削孔工
SPK19040118	SPK20040116	-	コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)			15	コンクリート削孔工
SPK19040119	SPK20040117	-	吸出し防止材設置			17	吸出し防止材設置工
SPK19040120	SPK20040118	-	目地板			18	目地・止水板設置工
SPK19040121	SPK20040119	-	止水板			18	目地・止水板設置工
SPK19040122	SPK20040120	-	高欄撤去			19	旧橋撤去工
SPK19040123	SPK20040121	-	アスファルト舗装版破砕・積込み			19	旧橋撤去工
SPK19040124	SPK20040122	-	床版1次破砕・撤去			19	旧橋撤去工
SPK19040125	SPK20040123	-	床版1次及び2次破砕・撤去			19	旧橋撤去工
SPK19040126	SPK20040124	-	桁1次切断・撤去			19	旧橋撤去工
SPK19040127	SPK20040125	-	桁1次及び2次切断・撤去			19	旧橋撤去工
SPK19040128	SPK20040126	-	アスファルト塊運搬			19	旧橋撤去工
SPK19040129	SPK20040127	-	床版運搬			19	旧橋撤去工
SPK19040130	SPK20040128	-	じゃかご			20	かご工
SPK19040131	SPK20040129	-	ふとんかご			20	かご工
SPK19040132	SPK20040130	-	止杭打込			20	かご工
SPK19040133	SPK20040131	-	発泡スチロール設置			21	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工
SPK19040136	SPK20040134	-	コンクリート床版			21	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工
SPK19040138	SPK20040136	-	支柱設置			21	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工
SPK19040140	SPK20040138	-	壁面材設置			21	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工
SPK19040142	SPK20040140	-	裏込砕石(軽量盛土)			21	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工
SPK19040143	SPK20040141	-	現場取卸(鋼桁)			22	現場取卸費
SPK19040144	SPK20040142	-	現場取卸(PC桁)			22	現場取卸費
SPK19040145	SPK20040143	-	現場取卸(鋼管杭)			22	現場取卸費
SPK19040146	SPK20040144	-	函渠			24-1	函渠工(1)
SPK19040147	SPK20040145	-	コンクリート(場所打函渠)			24-2	函渠工(2)
SPK19040148	SPK20040146	○	殻運搬			25	殻運搬
SPK19040149	SPK20040147	○	コンクリート打設(基礎工)		第3章	3-2	コンクリート工(基礎工)
SPK19040150	SPK20040148	○	コンクリート		第4章	1	コンクリート工
SPK19040151	SPK20040149	○	モルタル練			1	コンクリート工
SPK19040152	SPK20040150	○	型枠			2-1	型枠工
SPK19040153	SPK20040151	○	化粧型枠			2-1	型枠工
SPK19040156	SPK20040154	○	型枠(鉄筋構造)[省力化構造]			2-2	型枠工(省力化構造)
SPK19040157	SPK20040155	-	消波根固めブロック製作	第Ⅲ編	第1章	1-1	消波根固めブロック工
SPK19040158	SPK20040156	-	消波根固めブロック横取り			1-1	消波根固めブロック工
SPK19040159	SPK20040157	-	消波根固めブロック積込み			1-1	消波根固めブロック工
SPK19040160	SPK20040158	-	消波根固めブロック荷卸			1-1	消波根固めブロック工
SPK19040161	SPK20040159	-	消波根固めブロック据付け			1-1	消波根固めブロック工
SPK19040162	SPK20040160	-	消波根固めブロック運搬			1-1	消波根固めブロック工
SPK19040163	SPK20040161	-	根固めブロック撤去			1-2	消波根固めブロック工(ブロック撤去工)(0.25t以上35.5t以下)
SPK19040164	SPK20040162	-	捨石			2	捨石工
SPK19040166	SPK20040164	-	表面均し			2	捨石工
SPK19040167	SPK20040165	○	除草		第2章	1	堤防除草工

山口県施工コード一覧表（施工パッケージ型）030115

R01(2019) 施工コード	R02(2020) 施工コード	1日未満で完了 する作業の積	施工パッケージ名称	令和2年度 山口県設計標準歩掛表			
				編	章	項	施工パッケージ型積算基準
SPK19040168	SPK20040166	○	集草	第三編	第2章	1	堤防除草工
SPK19040169	SPK20040167	○	梱包			1	堤防除草工
SPK19040170	SPK20040168	○	積込・荷卸			1	堤防除草工
SPK19040171	SPK20040169	○	運搬(堤防除草)			1	堤防除草工
SPK19040172	SPK20040170	○	除草, 集草(人力), 梱包, 積込・荷卸(総合)			1	堤防除草工
SPK19040173	SPK20040171	○	除草, 集草(機械), 梱包, 積込・荷卸(総合)			1	堤防除草工
SPK19040174	SPK20040172	○	不陸整正・締固め			2	堤防天端補修工
SPK19040175	SPK20040173	○	抜根			3	堤防芝養生工
SPK19040176	SPK20040174	○	施肥			3	堤防芝養生工
SPK19040177	SPK20040175	○	伐木・伐竹(伐木除根)			4	伐木除根工
SPK19040178	SPK20040176	○	除根(伐木除根)			4	伐木除根工
SPK19040179	SPK20040177	○	整地(伐木除根)			4	伐木除根工
SPK19040180	SPK20040178	○	集積積込み(機械施工)(伐木除根)			4	伐木除根工
SPK19040181	SPK20040179	○	集積(人力施工)(伐木除根)			4	伐木除根工
SPK19040182	SPK20040180	○	積込み(人力施工)(伐木除根)			4	伐木除根工
SPK19040183	SPK20040181	○	運搬(伐木除根)			4	伐木除根工
SPK19040184	SPK20040182	○	伐木・伐竹(複合)			4	伐木除根工
SPK19040185	SPK20040183	○	散在塵芥収集			5	塵芥処理工
SPK19040186	SPK20040184	○	堆積塵芥収集(機械処理)			5	塵芥処理工
SPK19040187	SPK20040185	○	堆積塵芥収集(人力処理)			5	塵芥処理工
SPK19040188	SPK20040186	-	削孔			6	ボーリンググラウト工
SPK19040189	SPK20040187	-	注入			6	ボーリンググラウト工
SPK19040190	SPK20040188	-	注入設備据付・解体			6	ボーリンググラウト工
SPK19040191	SPK20040189	○	河床等掘削			8	機械土工(河床等掘削)
SPK19040192	SPK20040190	○	軟弱土等運搬			8	機械土工(河床等掘削)
SPK19040193	SPK20040191	○	巨石張(練)			9-1	巨石積(張)工
SPK19040194	SPK20040192	○	巨石張(空)			9-1	巨石積(張)工
SPK19040195	SPK20040193	○	巨石積(練)			9-1	巨石積(張)工
SPK19040196	SPK20040194	○	巨石採取			9-1	巨石積(張)工
SPK19040198	SPK20040196	○	木杭打			9-2	木杭打工
SPK19040199	SPK20040197	○	プレキャスト基礎			10	護岸基礎ブロック工
SPK19040202	SPK20040200	○	中詰コンクリート打設			10	護岸基礎ブロック工
SPK19040203	SPK20040201	○	かごマット設置(スロープ型)			11-1	かごマット工(スロープ型)
SPK19040204	SPK20040202	○	野芝種子吹付			13	野芝種子吹付工
SPK19040205	SPK20040203	○	被覆シート張			13	野芝種子吹付工
SPK19040206	SPK20040204	○	養生(散水養生)			13	野芝種子吹付工
SPK19040207	SPK20040205	○	袋詰玉石			14	袋詰玉石工
SPK19040208	SPK20040206	○	笠コンクリートブロック			15	笠コンクリートブロック据付工
SPK19040210	SPK20040208	○	グラウトホール			16	グラウトホール工
SPK19040212	SPK20040210	○	掘削(光ケーブル配管)			18	光ケーブル配管工
SPK19040213	SPK20040211	○	埋戻し・締固め			18	光ケーブル配管工
SPK19040215	SPK20040213	○	配管設置(埋設部)			18	光ケーブル配管工
SPK19040216	SPK20040214	○	配管設置(露出部)			18	光ケーブル配管工
SPK19040222	SPK20040220	○	ハンドホール			18	光ケーブル配管工
SPK19040223	SPK20040221	-	掘削(砂防)	第三編	第3章	1	土工
SPK19040224	SPK20040222	-	土砂等運搬(砂防)			1	土工
SPK19040225	SPK20040223	-	積込(ルーズ)(砂防)			1	土工

R01(2019) 施工コード	R02(2020) 施工コード	1日未満で完了 する作業の積	施工パッケージ名称	令和2年度 山口県設計標準歩掛表			
				編	章	項	施工パッケージ積算基準
SPK19040226	SPK20040224	-	粒径処理	第Ⅲ編	第3章	10	砂防ソイルセメント工
SPK19040227	SPK20040225	-	攪拌混合			10	砂防ソイルセメント工
SPK19040228	SPK20040226	-	混合材料敷均し・締固め			10	砂防ソイルセメント工
SPK19040229	SPK20040227	-	ポーリング		第4章	1-3	地すべり防止工(集排水ポーリング工)
SPK19040230	SPK20040228	-	保孔管			1-3	地すべり防止工(集排水ポーリング工)
SPK19040231	SPK20040229	-	ポーリング仮設機材			1-3	地すべり防止工(集排水ポーリング工)
SPK19040232	SPK20040230	-	足場(地表)			1-3	地すべり防止工(集排水ポーリング工)
SPK19040233	SPK20040231	○	不陸整正	第Ⅳ編	第1章	1-1	路盤工
SPK19040234	SPK20040232	○	下層路盤(車道・路肩部)			1-1	路盤工
SPK19040235	SPK20040233	○	下層路盤(歩道部)			1-1	路盤工
SPK19040236	SPK20040234	○	上層路盤(車道・路肩部)			1-1	路盤工
SPK19040237	SPK20040235	○	上層路盤(歩道部)			1-1	路盤工
SPK19040238	SPK20040236	-	不陸整正(ICT)			1-2	路盤工(ICT)
SPK19040239	SPK20040237	-	下層路盤(車道・路肩部)(ICT)			1-2	路盤工(ICT)
SPK19040240	SPK20040238	-	上層路盤(車道・路肩部)(ICT)			1-2	路盤工(ICT)
SPK19040241	SPK20040239	○	基層(車道・路肩部)			2-1	アスファルト舗装工
SPK19040242	SPK20040240	○	中間層(車道・路肩部)			2-1	アスファルト舗装工
SPK19040243	SPK20040241	○	表層(車道・路肩部)			2-1	アスファルト舗装工
SPK19040244	SPK20040242	○	基層(歩道部)			2-1	アスファルト舗装工
SPK19040245	SPK20040243	○	中間層(歩道部)			2-1	アスファルト舗装工
SPK19040246	SPK20040244	○	表層(歩道部)			2-1	アスファルト舗装工
SPK19040247	SPK20040245	○	アスカープ			2-1	アスファルト舗装工
SPK19040248	SPK20040246	-	セメントミルク浸透			2-2	半たわみ性(コンポジット)舗装工
SPK19040249	SPK20040247	-	排水性舗装・表層(車道・路肩部)			3-1	排水性アスファルト舗装工
SPK19040250	SPK20040248	-	フィルター層			3-3	透水性アスファルト舗装工
SPK19040251	SPK20040249	-	透水性アスファルト舗装			3-3	透水性アスファルト舗装工
SPK19040252	SPK20040250	-	踏掛版			6	踏掛版
SPK19040253	SPK20040251	○	基礎ブロック, 鋼管基礎	第Ⅳ編	第2章	1-3	立入り防止柵工
SPK19040254	SPK20040252	○	金網・支柱(立入り防止柵)			1-3	立入り防止柵工
SPK19040256	SPK20040254	○	支柱(立入り防止柵)			1-3	立入り防止柵工
SPK19040258	SPK20040256	○	門扉			1-3	立入り防止柵工
SPK19040260	SPK20040258	○	車止めポスト			1-4	車止めポスト設置工
SPK19040261	SPK20040259	-	防雪柵			1-5	防雪柵設置及び撤去工
SPK19040263	SPK20040261	-	防雪柵現地張出し・収納			1-6	防雪柵現地張出し・収納工
SPK19040264	SPK20040262	-	雪崩予防柵			1-7	雪崩予防柵設置工
SPK19040266	SPK20040264	-	吊柵アンカー			1-7	雪崩予防柵設置工
SPK19040269	SPK20040267	-	簡易ケーブルクレーン(1t吊)設置・撤去			1-7	雪崩予防柵設置工
SPK19040270	SPK20040268	-	ボックスビーム			1-9	ボックスビーム設置工
SPK19040271	SPK20040269	-	落下物等防止柵			1-11	落下物等防止柵設置工
SPK19040273	SPK20040271	-	支柱アンカー			2-1	しゃ音壁設置工
SPK19040275	SPK20040273	-	支柱建込			2-1	しゃ音壁設置工
SPK19040277	SPK20040275	-	土留板取付			2-1	しゃ音壁設置工
SPK19040279	SPK20040277	-	しゃ音板・透光板取付			2-1	しゃ音壁設置工
SPK19040283	SPK20040281	-	笠木取付			2-1	しゃ音壁設置工
SPK19040285	SPK20040283	-	外装板取付			2-1	しゃ音壁設置工
SPK19040287	SPK20040285	-	水切板取付			2-1	しゃ音壁設置工
SPK19040289	SPK20040287	-	歩車道境界ブロック			3-1	路側工(据付け)

R01(2019) 施工コード	R02(2020) 施工コード	1日未満で完了 する作業の積	施工パッケージ名称	令和2年度 山口県設計標準歩掛表			
				編	章	項	施工パッケージ型積算基準
SPK19040290	SPK20040288	-	地先境界ブロック	第IV編	第2章	3-1	路側工(据付け)
SPK19040291	SPK20040289	-	歩車道境界ブロック撤去			3-2	路側工(取外し)
SPK19040292	SPK20040290	-	地先境界ブロック撤去			3-2	路側工(取外し)
SPK19040293	SPK20040291	-	特殊ブロック舗装			4	特殊ブロック設置工
SPK19040294	SPK20040292	-	組立歩道組立据付			5	組立歩道工
SPK19040296	SPK20040294	-	排水樹			6	橋梁付属施設設置工
SPK19040298	SPK20040297	-	橋梁用高欄			6	橋梁付属施設設置工
SPK19040300	SPK20040299	-	トンネル内装板設置			7	トンネル内装板設置工
SPK19040302	SPK20040301	○	距離標			8	道路付属物設置工
SPK19040304	SPK20040303	-	スノーポール設置・撤去			9	スノーポール設置・撤去工
SPK19040306	SPK20040305	○	路面切削		第3章	1-1	路面切削工
SPK19040307	SPK20040306	○	殻運搬(路面切削)			1-1	路面切削工
SPK19040308	SPK20040307	○	舗装版破砕			2	舗装版破砕工
SPK19040309	SPK20040308	○	舗装版切断			3	舗装版切断工
SPK19040310	SPK20040309	○	クラック補修			7	舗装版クラック補修工
SPK19040312	SPK20040311	○	クラック防止シート張			7	舗装版クラック補修工
SPK19040314	SPK20040313	○	素地調整			8	道路付属構造物塗替工
SPK19040315	SPK20040314	○	付属構造物塗替			8	道路付属構造物塗替工
SPK19040316	SPK20040315	○	張紙防止塗装			9	張紙防止塗装工
SPK19040320	SPK20040319	-	鋼板巻立て			11-1	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)
SPK19040323	SPK20040322	-	現場溶接			11-1	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)
SPK19040324	SPK20040323	-	フーチングアンカー削孔・定着			11-1	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)
SPK19040327	SPK20040326	-	鋼板取付			11-2	橋梁補強工(鋼板巻立て)(2)
SPK19040330	SPK20040329	-	コンクリート削孔			11-3	橋梁補強工(コンクリート巻立て)(1)
SPK19040331	SPK20040330	-	コンクリート巻立て			11-3	橋梁補強工(コンクリート巻立て)(1)
SPK19040332	SPK20040331	-	足場(適用範囲外コンクリート巻立て工)			11-4	橋梁補強工(コンクリート巻立て)(2)
SPK19040333	SPK20040332	-	下地処理(適用範囲外コンクリート巻立て工)			11-4	橋梁補強工(コンクリート巻立て)(2)
SPK19040334	SPK20040333	-	型枠(適用範囲外コンクリート巻立て工)			11-4	橋梁補強工(コンクリート巻立て)(2)
SPK19040335	SPK20040334	-	コンクリート(適用範囲外コンクリート巻立て工)			11-4	橋梁補強工(コンクリート巻立て)(2)
SPK19040336	SPK20040335	○	とりこわし			12-1	橋梁地覆補修工
SPK19040337	SPK20040336	○	鉄筋			12-1	橋梁地覆補修工
SPK19040338	SPK20040337	○	コンクリート			12-1	橋梁地覆補修工
SPK19040339	SPK20040338	-	足場・防護			12-1	橋梁地覆補修工
SPK19040340	SPK20040339	-	支承取替(鋼橋)			12-2	橋梁補修工(支承取替工)
SPK19040341	SPK20040340	-	支承取替(PC橋)			12-2	橋梁補修工(支承取替工)
SPK19040343	SPK20040343	-	沓座コンクリートはつり(支承直下部以外)			12-2	橋梁補修工(支承取替工)
SPK19040344	SPK20040344	-	下部工ブラケット取付			12-2	橋梁補修工(支承取替工)
SPK19040346	SPK20040346	-	足場			12-2	橋梁補修工(支承取替工)
SPK19040347	SPK20040347	○	現場溶接鋼桁補強			12-3	橋梁補修工(現場溶接鋼桁補強工)
SPK19040348	SPK20040348	○	コンクリート削孔(電動式コアボーリングマシン)			13	落橋防止装置工
SPK19040349	SPK20040349	○	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)			13	落橋防止装置工
SPK19040350	SPK20040350	○	コンクリート削孔(さく岩機[ハンドドリル(空圧式)])			13	落橋防止装置工
SPK19040351	SPK20040351	○	アンカー			13	落橋防止装置工
SPK19040354	SPK20040354	○	充填補修			13	落橋防止装置工
SPK19040380	SPK20040356	○	現場孔明(鋼構造物)			13	落橋防止装置工
SPK19040356	SPK20040357	○	除草			14	道路除草工
SPK19040357	SPK20040358	○	集草			14	道路除草工

R01(2019) 施工コード	R02(2020) 施工コード	1日未満で完了 する作業の積	施工パッケージ名称	令和2年度 山口県設計標準歩掛表			
				編	章	項	施工パッケージ型積算基準
SPK19040358	SPK20040359	○	積込運搬	第IV編	第3章	14	道路除草工
SPK19040359	SPK20040360	○	機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬			14	道路除草工
SPK19040360	SPK20040361	○	機械除草(肩掛式)・集草			14	道路除草工
SPK19040361	SPK20040362	○	機械除草(ハンドガイド式)・集草・積込運搬			14	道路除草工
SPK19040362	SPK20040363	○	機械除草(ハンドガイド式)・集草			14	道路除草工
SPK19040363	SPK20040364	○	路面清掃(路肩部・人力)			15-2	路面清掃工(人力清掃工)
SPK19040364	SPK20040365	○	路面清掃(歩道等・人力)			15-2	路面清掃工(人力清掃工)
SPK19040365	SPK20040366	○	側溝清掃(人力清掃工)			16-3	側溝清掃工(人力清掃工)
SPK19040366	SPK20040367	○	樹清掃(人力清掃工)			16-3	集水樹清掃工(人力清掃工)
SPK19040367	SPK20040368	○	面導水			19	トンネル漏水対策工
SPK19040369	SPK20040370	○	線導水			19	トンネル漏水対策工
SPK19040371	SPK20040372	○	チップング(厚2cm以下)			21	沓座拡幅工
SPK19040372	SPK20040373	○	アンカー筋挿入			21	沓座拡幅工
SPK19040375	SPK20040376	○	鉄筋(沓座拡幅工)			21	沓座拡幅工
SPK19040376	SPK20040377	○	型枠(沓座拡幅工)			21	沓座拡幅工
SPK19040377	SPK20040378	○	コンクリート(沓座拡幅工)			21	沓座拡幅工
SPK19040384	SPK20040379	○	路肩整正(人力による土はね)			23	路肩整正(人力による土はね)
SPK19040385	SPK20040380	○	ガードレール復旧			25	防護柵復旧工
SPK19040386	SPK20040381	○	ガードパイプ復旧			25	防護柵復旧工
SPK19040387	SPK20040382	-	舗装版破砕積込		第4章	2	電線共同溝工(C・C・BOX)
SPK19040388	SPK20040383	-	床掘り			2	電線共同溝工(C・C・BOX)
SPK19040389	SPK20040384	-	埋戻し・締固め			2	電線共同溝工(C・C・BOX)
SPK19040390	SPK20040385	-	運搬(電線共同溝)			2	電線共同溝工(C・C・BOX)
SPK19040391	SPK20040386	-	軽量鋼矢板設置・撤去			2	電線共同溝工(C・C・BOX)
SPK19040392	SPK20040387	-	覆工板設置・撤去			2	電線共同溝工(C・C・BOX)
SPK19040393	SPK20040388	-	管路材設置			2	電線共同溝工(C・C・BOX)
SPK19040397	SPK20040392	-	プレキャストボックスブロック設置			2	電線共同溝工(C・C・BOX)
SPK19040398	SPK20040393	-	蓋設置			2	電線共同溝工(C・C・BOX)
SPK19040400	SPK20040395	-	舗装版破砕			3	情報ボックス工
SPK19040401	SPK20040396	-	床掘り			3	情報ボックス工
SPK19040402	SPK20040397	-	埋戻し			3	情報ボックス工
SPK19040405	SPK20040400	-	基礎材			3	情報ボックス工
SPK19040406	SPK20040401	-	埋設部管路材設置			3	情報ボックス工
SPK19040407	SPK20040402	-	露出部管路材設置			3	情報ボックス工
SPK19040410	SPK20040405	-	ハンドホール			3	情報ボックス工
SPK19040414	SPK20040409	-	型枠(鋼橋床版)		第7章	5	鋼橋床版工
SPK19040415	SPK20040410	-	養生(鋼橋床版)			5	鋼橋床版工
SPK19040416	SPK20040412	-	コンクリートアンカーボルト設置			16	橋梁排水管設置工
SPK19040417	SPK20040413	-	排水管設置			16	橋梁排水管設置工
SPK19040419	SPK20040415	-	現場発生品・支給品運搬	第I編	第2章	3	現場発生品及び支給品運搬
SPKW19040001	SPKW2004001	-	根固めブロック製作	第1部	第3章	5節	被覆・根固工

山口県施工コード一覧表

(土木工事標準単価)

【 030115版 】

工種	編	章	章名称	節	コード	1日未満で完了する 作業の積算	施工名称	単位
土工標準	IV	1	土木工事標準単価	1区画線工	SDT00001	○	区画線設置(溶融式)	m
土工標準					SDT00003	○	区画線設置(ペイント式)	m
土工標準					SDT00005	○	区画線消去(削り取り式)	m
土工標準					SDT00007	-	区画線消去(ウォータージェット式)	m
土工標準				2高視認性区画線工	SDT00009	○	高視認性区画線設置	m
土工標準					SDT00011	○	高視認性区画線消去(削り取り式)	m
土工標準				3橋梁塗装工	SDT00021	-	新橋・新橋継手部現場塗装 素地調整	m ²
土工標準					SDT00023	-	新橋・新橋継手部現場塗装 下塗り	m ²
土工標準					SDT00025	-	新橋現場塗装 中・上塗り	m ²
土工標準					SDT00027	-	新橋継手部現場塗装 中・上塗り	m ²
土工標準					SDT00029	-	塗替塗装	m ²
土工標準				4構造物とりこわし工	SDT00031	-	構造物とりこわし工(無筋構造物)	m ³
土工標準					SDT00033	-	構造物とりこわし工(鉄筋構造物)	m ³
土工標準					SDTY0003	-	構造物とりこわし・運搬・処分(複合)	m ³
土工標準				5コンクリートブロック積工	SDT00039	-	コンクリートブロック積工(練積)	m ²
土工標準					SDT00041	-	コンクリートブロック積工(空積)	m ²
土工標準				6排水構造物工	SDT00013	-	U型側溝	m
土工標準					SDT00015	-	自由勾配側溝	m
土工標準					SDT00017	-	蓋版	枚
土工標準					SDT00019	-	再利用撤去	m・枚
土工標準					SDTY0001	-	排水構造物工(グレーチング)	枚

山口県施工コード一覧表

(市 場 単 価)

【 030115版 】

山口県施工コード一覧表（市場単価）030115

工種	編	章	章名称	節	コード	施工名称	単位
市場	IV	2	市場単価	1-1鉄筋工(太径鉄筋含む)	SS000099	鉄筋工	t
市場				1-2鉄筋工(ガス圧接工)	SS000103	ガス圧接工	箇所
市場				2インターロッキングブロック工	SS000115	インターロッキングブロック工(設置)	m2
市場					SS000117	インターロッキングブロック工(撤去再使用)	m2
市場					SS000119	インターロッキングブロック工(撤去取壊し)	m2
市場				3-1防護柵設置工(ガードレール)	SS000121	防護柵設置工(Gr) 土中建込	m
市場					SS000123	防護柵設置工(Gr) コンクリート建込	m
市場					SS000127	防護柵設置工(Gr) 防護柵撤去	m
市場					SS000125	防護柵設置工(Gr) レール設置	m
市場					SS000129	防護柵設置工(Gr) レール撤去	m
市場				3-2防護柵設置工(ガードパイプ)	SS000131	防護柵設置工(Gp) 土中建込	m
市場					SS000133	防護柵設置工(Gp) コンクリート建込	m
市場					SS000137	防護柵設置工(Gp) 防護柵撤去	m
市場					SS000135	防護柵設置工(Gp) パイプ設置	m
市場					SS000139	防護柵設置工(Gp) パイプ撤去	m
市場				3-3防護柵設置工 (横断・転落防止柵)	SS000141	横断・転落防止柵 土中建込	m
市場					SS000143	横断・転落防止柵 PCブロック建込	m
市場					SS000145	横断・転落防止柵 コンクリート建込	m
市場					SS000147	横断・転落防止柵 アンカーボルト固定	m
市場					SS000149	横断・転落防止柵 ビーム又はパネルの設置	m
市場					SS000151	横断・転落防止柵 根巻きコンクリート設置	箇所
市場					SS000153	横断・転落防止柵 防護柵撤去	m
市場					SS000155	横断・転落防止柵 ビーム又はパネルの撤去	m
市場				3-4防護柵設置工(落石防護柵)	SS000157	落石防護柵 支柱設置工(中間及び端末)	本
市場					SS000159	落石防護柵ロープ金網設置工(間隔保持材付)	m
市場					SS000161	落石防護柵 ロープ金網設置工(上弦材付き)	m
市場					SS000163	落石防護柵 ステーロープ設置工	本
市場				3-5防護柵設置工(落石防止網)	SS000165	防護柵設置工(落石防止網) 金網ロープ設置	m2
市場					SS000167	防護柵設置工(落石防止網) アンカー設置	箇所
市場					SS000169	防護柵設置工(落石防止網) 支柱設置	箇所
市場				4-1法面工	SS000267	モルタル吹付工	m2
市場					SS000269	コンクリート吹付工	m2
市場					SS000271	植生基材吹付工	m2
市場					SS000273	客土吹付工	m2
市場					SS000275	種子散布工	m2
市場					SS000277	植生マット工	m2
市場					SS000279	植生シート工	m2
市場					SS000281	植生筋工	m2
市場					SS000283	筋芝工	m2
市場					SS000179	張芝工	m2
市場					SS000183	繊維ネット工(緑化基礎工)	m2
市場					SSY00001	法面工(工法群指定)	m2
市場				4-2吹付砕工	SS000185	吹付砕工	m
市場					SS000187	ラス張工	m2
市場					SSY00003	吹付砕工・コンクリート加算額	m3
市場					SSY00005	表面コテ仕上げ加算額	m2

山口県施工コード一覧表（市場単価）030115

工種	編	章	章名称	節	コード	施工名称	単位
市場				5道路植栽工	SS000189	道路植栽工 植樹工	本
市場					SS000191	道路植栽工 支柱設置	本・m
市場					SS000285	道路植栽工 支柱撤去	本・m
市場					SS000193	道路植栽工 地被類植付工	鉢
市場					SS000049	道路植栽工(植樹管理 せん定)	本・m2
市場					SS000051	道路植栽工(植樹管理 施肥)	本・m2
市場					SS000053	道路植栽工(植樹管理 抜根除草)	m2
市場					SS000055	道路植栽工(植樹管理 芝刈)	m2
市場					SS000057	道路植栽工(植樹管理 灌水)	m2
市場					SS000059	道路植栽工(植樹管理 防除)	本・m2
市場					SS000195	道路植栽工 移植工 掘取工	本
市場				6-1橋梁用伸縮継手装置設置工	SS000199	伸縮継手装置設置工(新設)	m
市場					SS000201	伸縮継手装置設置工(補修)	m
市場				6-2橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	SS000203	埋設型伸縮継手装置設置工(新設後付舗装)	m
市場					SS000205	埋設型伸縮継手装置設置工(新設先付床版)	m
市場					SS000207	埋設型伸縮継手装置設置工(新設後付床版)	m
市場					SS000209	埋設型伸縮継手装置設置工(補修)	m
市場				7薄層カラー舗装工	SS000215	樹脂モルタル舗装工	m2
市場					SS000217	景観透水性舗装工	m2
市場					SS000219	樹脂系すべり止め舗装工	m2
市場				8道路標識設置工	SS000067	標識柱・基礎設置(路側式)[単柱式・複柱式]	基
市場					SS000069	標識柱設置(片持式・門型式)	基
市場					SS000223	標識板設置	m2・基
市場					SS000071	添架式標識板取付金具設置	基
市場					SS000221	標識基礎設置(片持式・門型式)	m3
市場					SS000225	標識柱・基礎撤去(路側式)[単柱式・複柱式]	基
市場					SS000073	標識柱撤去(片持式・門型式)	基
市場					SS000075	標識板撤去	m2・基
市場					SS000227	標識板撤去(添架式)[取付金具撤去含む]	基
市場					SS000287	標識基礎撤去(片持式・門型式)	m3
市場				9道路付属物設置工	SS000077	視線誘導標(土中建込用)	本
市場					SS000079	視線誘導標(Co建込用)(穿孔含む)	本
市場					SS000081	視線誘導標(Co建込用)(穿孔含まない)	本
市場					SS000083	視線誘導標(防護柵取付用)	本
市場					SS000085	視線誘導標(構造物取付用)	本
市場					SS000087	境界杭	本
市場					SS000089	道路鉄(穿孔式)	個
市場					SS000091	道路鉄(貼付式)	個
市場					SS000093	車線分離標(可変式・着脱式)(穿孔式)	本
市場					SS000095	車線分離標(固定式)(貼付式)	本
市場					SS000097	境界鉄	枚
市場				10公園植栽工	SS000229	公園植栽工 植樹工	本
市場					SS000231	公園植栽工 支柱設置	本・m
市場					SS000233	公園植栽工 地被類植付工	鉢
市場				11軟弱地盤処理工	SS000235	サンドドレーン工	本
市場					SS000237	サンドコンパクションパイル工	本

山口県施工コード一覧表（市場単価）030115

工種	編	章	章名称	節	コード	施工名称	単位
市場					SSY00009	サンドドレーン・コンパクション併用工	本
市場				12橋面防水工	SS000249	橋面防水工(新設)シート系防水	m2
市場					SS000251	橋面防水工(補修)シート系防水	m2
市場					SS000253	橋面防水工(新設)塗膜系防水	m2
市場					SS000255	橋面防水工(補修)塗膜系防水	m2
市場				13グルーピング工	SS000257	グルーピング工	m2・m
市場				14鉄筋挿入工(ロックボルト工)	SS000259	鉄筋挿入工	本
市場					SSL00259	グラウト注入材	m3
市場					SS000261	削孔機械の上下移動	回
市場					SS000263	仮設足場の設置・撤去	空m3
市場				15コンクリート表面処理工 (ウォータージェット工)	SS000265	コンクリート表面処理工(WJ工)	m2