

県営住宅畳工事における提出書類一覧表

●工事関係書類

番号	名称	種別・寸法	添付書類	同左記載内容
1	畳表	JAS 3種2等品	規格(出荷)証明	縦糸綿糸
2	保護材	不織布(ポリエステル)	規格(出荷)証明	
3	芯材	T級インシュレーションボード [*] (JIS A 5905)	規格(出荷)証明	シックハウス「告示対象外」
4	芯材	フォームポリスチレン (JIS A 9511)	規格(出荷)証明	密度0.027g/cm ³ 以上
5	裏面材 (防湿シート)	密度(10*10/25.4mm)	規格(出荷)証明	ポリエチレンクロスとクラフト紙の圧着品
6	畳縁 その他	化繊ベリ	規格(出荷)証明	
7	防虫紙 (防虫畳縁下紙)		規格(出荷)証明	
コンクリートに直接敷く場合				
8	返しわら	防湿材	規格(出荷)証明	ポリスチレンなど
9	框部分	布粘着テープ		

●工事写真……各写真は黒板表示を原則とする

名称	撮影要領
1 施工前	3室程度(室全体)
2 完成	3室程度(室全体)
3 材料写真	各材料(畳表、保護材、芯材、裏面材、畳縁、防虫紙など)について黒板を入れて撮影 規格が判明出来るように撮影(JIS番号、JIS表示、種別、厚さなど) インシュレーションボード [*] については「告示対象外製品」の表示がわかるように撮影
4 床構成写真	KT-IIの構成断面がわかるように撮影 材料、厚さなどがわかるように撮影
5 施工写真	刺付寸法(縫糸間隔:平刺、返し縫、框縫)がわかるように撮影(スケールを当てる)
6 完成写真(製品)	畳厚がわかるように撮影(スケール) 畳表のJAS表示の撮影 畳裏の品質規格表示の撮影 製品としての完成写真(表面、裏面から)

●工事日誌

1	記載の初めは契約上の「着手日」から記入すること。(制作作業などが無い期間は「準備」と記載)
2	完成日は工事監督員と協議のこと